

~~20-02-11/04~~

20.435/11/04



## TUGAS AKHIR

### ANALISA KINERJA DENGAN METODE NILAI HASIL PADA PROYEK RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Disusun Oleh :

AGUS SUGIHARTO

3100 109 623

RSS

658.404

sug

9 - 1

2004



PERPUSTAKAAN  
ITS

Tgl. Terima	20-2-2004
Terima Dari	61
No. Agenda Prp.	219596

PROGRAM SARJANA  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA  
2004


Lembar Pengesahan Tugas Akhir

**ANALISA KINERJA DENGAN METODE NILAI HASIL  
PADA PROYEK RUKO GENTENG  
KABUPATEN BANYUWANGI**

SURABAYA,


MENGETAHUI/MENYETUJUI

Dosen Pembimbing 1

  
29/04

SUTJIPTO R. Ir. MSc.  
NIP. 130 368 599

Dosen Pembimbing 2

  
29/04

TRI JOKO WAHYU ADI, ST. MT.  
NIP. 132 300 744

**PROGRAM SARJANA  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA  
2004**

**ANALISA KINERJA DENGAN METODE NILAI HASIL  
PADA PROYEK RUKO GENTENG  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Disusun oleh :  
**AGUS SUGIHARTO**  
**3 1 0 0 1 0 9 6 2 3**

Dosen Pembimbing 1:  
**SUTJIPTO R. Ir. MSc.**

Dosen Pembimbing 2:  
**TRIJOKO WAHYU ADI, ST. MT**

**A B S T R A K**

Lokasi dan kondisi kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa merupakan suatu permasalahan yang bisa muncul, apalagi kurangnya fasilitas alat berat sebagai media untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sangatlah dibutuhkan sekali. Dengan menggunakan tenaga manusia yang banyak dan murah merupakan salah satu pemecahan persoalan tersebut. Namun akankah penggunaan tenaga manusia yang banyak tersebut bisa menjamin kinerja dari pelaksanaannya di lapangan tanpa mengurangi mutu dan sesuai dengan target yang diinginkan. Mengingat kondisi yang ada sangat mungkin terjadi kemunduran jadual dan kerugian biaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya analisa kinerja pelaksanaan proyek.

Dalam menganalisa kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dapat dilihat dari hubungan antara tiga variabel data yakni: BCWS, BCWP dan ACWP. Adapun cara pendekatan pelaksanaan yang bisa dipakai untuk menaksir jadual dan biaya pelaksanaan pada setiap item pekerjaan adalah dengan penentuan indeks pelaksanaan. Ada dua parameter yang kami gunakan antara lain, SPI (Schedule Performance Index) dan CPI (Cost Performance Index).

Setelah dilakukan kontrol setiap minggu selama 3 bulan menunjukkan indeks pelaksanaan yang bervariatif. Sampai akhir pengamatan menunjukkan  $CPI = 1,63$  dan  $SPI = 0,87$ . Dengan demikian sampai akhir pengamatan, proyek mengalami keterlambatan jadual namun dari segi biaya mengalami keuntungan. Berdasarkan kedua indeks tersebut dapat diperkirakan bahwa proyek mengalami kemunduran selama 53 minggu dari 46 minggu rencana semula, serta perkiraan biaya total sampai akhir proyek sebesar Rp. 3,723,005,675.71

Kata kunci: Pengontrolan Performa Proyek, Earned Value Analysis

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah SWT, hanya karena-Nyalah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para pengikut – pengikutnya yang senantiasa setia melaksanakan ajarannya.

Tugas akhir ini berjudul "**Analisa Kinerja Dengan Metode Nilai Hasil Pada Proyek Ruko Genteng Kabupaten Banyuwangi**", merupakan wujud dari pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya dalam bidang studi Pengendalian Proyek.

Bagi pembaca yang membaca maupun mempelajari untuk sumber referensi, saya ucapkan banyak terima kasih. Namun saya sadar dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam pengendalian proyek ini sehingga masih banyak kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Oleh karena itu saran dan kritik selalu saya terima demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini.

Pada akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, kakak-kakak saya serta semua keluarga yang ada di Banyuwangi.
2. Kedua orang tua dan calon pendamping saya yang ada di Surabaya.
3. Bapak Ir. R. Sotjipto, MSc selaku dosen pembimbing 1.
4. Bapak Tri Joko Wahyu Adi, ST. MT selaku dosen pembimbing 2.
5. Ibu Ir. Fifi Sofia selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Teknik Sipil ITS.
7. Serta semua teman – teman yang tak bisa disebutkan .

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada kita semua, Amin. Wallahu'a lamu bish shahab

Surabaya, Januari 2004

## DAFTAR ISI

### **ABSTRAK**

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### **KATA PENGANTAR**

i

### **DAFTAR ISI**

ii

### **DAFTAR TABEL**

v

### **DAFTAR GAMBAR**

vi

### **DAFTAR LAMPIRAN**

vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Batasan Masalah .....	2
1.5. Sistematika Penulisan .....	2

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

4

2.1. Penjadualan Pelaksanaan Pekerjaan .....	4
2.1.1. Diagram Balok (Bart Chart) .....	4
2.1.2. Kurva "S" .....	5
2.2. Laporan Pelaksanaan Proyek .....	6
2.3. Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan .....	7
2.3.1. BCWS ( <i>Budgeted Cost of the Work Scheduled</i> ) .....	7
2.3.2. ACWP ( <i>Actual Cost of the Work Performed</i> ) .....	7
2.3.3. BCWP ( <i>Budgeted Cost of the Work Performed</i> ) .....	10
2.4. Analisa Kinerja Proyek .....	10
2.4.1. Analisa Biaya dan Jadwal .....	11
2.4.2. Analisa Indeks Pelaksanaan .....	14
2.4.3. Evaluasi Kinerja Proyek .....	15
2.4.4. Analisa Forecasting .....	15
2.4.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	16

### **BAB III METODE PENULISAN**

17

3.1. Metodologi .....	17
3.1.1. Studi Literatur .....	17
3.1.2. Pengumpulan Data .....	17
3.1.3. Analisa Data .....	17
3.1.4. Analisa Kinerja Proyek .....	18
3.2. Flow Chart Metodologi Studi .....	20

### **BAB IV ANALISA DATA KINERJA DAN PEMBAHASAN**

23

4.1. Data Proyek dan Analisa .....	21
4.2. Analisa Kinerja Proyek (Bulan Maret) .....	21
4.2.1. Analisa Biaya dan Jadual (minggu I Maret 2003) .....	21
4.2.2. Analisa Indeks Pelaksanaan .....	22
4.2.3. Evaluasi Kinerja Proyek .....	23
4.2.4. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	24

4.2.5.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	25
4.2.6.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu II Maret 2003) .....	26
4.2.7.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	26
4.2.8.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	26
4.2.9.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	28
4.2.10.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	28
4.2.11.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu III Maret 2003) .....	29
4.2.12.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	29
4.2.13.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	30
4.2.14.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	31
4.2.15.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	31
4.2.16.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV Maret 2003) .....	32
4.2.17.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	32
4.2.18.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	32
4.2.19.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	34
4.2.20.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	34
4.2.21.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu V Maret 2003) .....	35
4.2.22.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	35
4.2.23.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	38
4.2.24.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	39
4.2.25.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	39
4.3.	Analisa Data Pada Bulan April .....	41
4.4.	Analisa Kinerja Proyek .....	41
4.4.1.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu I April 2003) .....	41
4.4.2.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	41
4.4.3.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	42
4.4.4.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	43
4.4.5.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	44
4.4.6.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu II April 2003) .....	45
4.4.7.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	45
4.4.8.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	45
4.4.9.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	47
4.4.10.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	48
4.4.11.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu III April 2003) .....	48
4.4.12.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	49
4.4.13.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	49
4.4.14.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	51
4.4.15.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	52
4.4.16.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV April) .....	52
4.4.17.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	53
4.4.18.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	56
4.4.19.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	57
4.4.20.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek .....	58
4.5.	Analisa Data Bulan Mei .....	58
4.6.	Analisa Kinerja Proyek .....	59
4.6.1.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu I Mei 2003) .....	59

4.6.2.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	59
4.6.3.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	60
4.6.4.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	61
4.6.5.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek.....	62
4.6.6.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu II Mei 2003) .....	62
4.6.7.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	63
4.6.8.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	63
4.6.9.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	65
4.6.10.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek.....	66
4.6.11.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu III Mei 2003).....	66
4.6.12.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	67
4.6.13.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	67
4.6.14.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	68
4.6.15.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek.....	69
4.6.16.	Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV Mei 2003).....	70
4.6.17.	Analisa Indeks Pelaksanaan .....	70
4.6.18.	Evaluasi Kinerja Proyek .....	73
4.6.19.	Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan .....	74
4.6.20.	Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		77
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		78

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Pelaksanaan Proyek .....	6
Tabel 2.2. Harga CV dan SV beserta artinya.....	12
Tabel 4.2.3.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	23
Tabel 4.2.3.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	24
Tabel 4.2.8.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	27
Tabel 4.2.8.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	27
Tabel 4.2.13.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	30
Tabel 4.2.13.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	30
Tabel 4.2.18.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	33
Tabel 4.2.18.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	33
Tabel 4.2.21.a. Hubungan CPI dan SPI Pelaksanaan Proyek Ruko Genteng...	36
Tabel 4.2.23.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	38
Tabel 4.2.23.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	39
Tabel 4.4.3.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	42
Tabel 4.4.3.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	43
Tabel 4.4.8.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	46
Tabel 4.4.8.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	47
Tabel 4.4.13.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	50
Tabel 4.4.13.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	51
Tabel 4.4.16.a. Hubungan CPI dan SPI Pelaksanaan Proyek Ruko Genteng...	54
Tabel 4.4.18.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	56
Tabel 4.4.18.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	57
Tabel 4.6.3.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	60
Tabel 4.6.3.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	61
Tabel 4.6.8.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	64
Tabel 4.6.8.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	65
Tabel 4.6.13.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	67
Tabel 4.6.13.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	68
Tabel 4.6.16.a. Hubungan CPI dan SPI Pelaksanaan Proyek Ruko Genteng...	71
Tabel 4.6.18.a. Laporan Persentase Pekerjaan yang telah dikerjakan .....	73
Tabel 4.6.18.b. Laporan Persentase Pekerjaan yang harus dikerjakan .....	74

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.	Diagram Balok .....	4
Gambar 2.2.	Grafik Kurva “S” .....	5
Gambar 2.3.	Grafik Biaya Pengeluaran Pelaksanaan Proyek.....	9
Gambar 2.4.	Grafik Hubungan Antara BCWP, ACWP dan BCWS.....	12
Gambar 2.6.	Grafik Forecasting Pada Proyek.....	13
Gambar 2.5.	Grafik Kondisi Pelaksanaan (SPI,CPI) .....	15
Gambar 3.2.	Flow Chart Metodologi Studi .....	20
Gambar 4.2.2.	Grafik Hubungan SPI, CPI dan Waktu Pelaksanaan .....	36
Gambar 4.4.17.	Grafik Hubungan SPI, CPI dan Waktu Pelaksanaan .....	54
Gambar 4.6.17.	Grafik Hubungan SPI, CPI dan Waktu Pelaksanaan .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel 4.1.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	78
Lampiran 2	Tabel 4.1.b. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	79
Lampiran 3	Tabel 4.1.c. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	80
Lampiran 4	Tabel 4.1.d. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	81
Lampiran 5	Tabel 4.1.e. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	82
Lampiran 6	Tabel 4.2.1.a. Hubungan CPI dan SPI .....	83
Lampiran 7	Tabel 4.2.1.a. Hubungan CPI dan SPI .....	83
Lampiran 8	Tabel 4.2.6.a. Hubungan CPI dan SPI .....	83
Lampiran 9	Tabel 4.2.11.a. Hubungan CPI dan SPI .....	83
Lampiran 10	Tabel 4.2.16.a. Hubungan CPI dan SPI .....	84
Lampiran 11	Tabel 4.2.1.a. Hubungan CPI dan SPI .....	84
Lampiran 12	Tabel 4.2.1.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	85
Lampiran 13	Tabel 4.2.1.b. Analisa Hubungan CPI, dan SPI dan Forecasting .....	86
Lampiran 14	Tabel 4.2.6.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	87
Lampiran 15	Tabel 4.2.11.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	89
Lampiran 16	Tabel 4.2.16.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	91
Lampiran 17	Tabel 4.2.21.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	93
Lampiran 18	Tabel 4.2.4.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	95
Lampiran 19	Tabel 4.2.9.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	95
Lampiran 20	Tabel 4.2.14.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	95
Lampiran 21	Tabel 4.2.19.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	96
Lampiran 22	Tabel 4.2.24.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	96
Lampiran 23	Tabel 4.3.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	97
Lampiran 24	Tabel 4.3.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	98
Lampiran 25	Tabel 4.3.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	99
Lampiran 26	Tabel 4.3.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	100
Lampiran 27	Tabel 4.4.6.a. Hubungan CPI dan SPI .....	101
Lampiran 28	Tabel 4.4.11.a. Hubungan CPI dan SPI .....	101
Lampiran 29	Tabel 4.6.1.a. Hubungan CPI dan SPI .....	102
Lampiran 30	Tabel 4.6.6.a. Hubungan CPI dan SPI .....	102
Lampiran 31	Tabel 4.2.1.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	105
Lampiran 32	Tabel 4.2.1.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	107
Lampiran 31	Tabel 4.2.6.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	109
Lampiran 32	Tabel 4.2.11.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	111
Lampiran 33	Tabel 4.4.19.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	112
Lampiran 34	Tabel 4.5.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	113
Lampiran 35	Tabel 4.5.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	114
Lampiran 36	Tabel 4.5.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	115
Lampiran 37	Tabel 4.5.a. Tabel Analisa Perhitungan BCWS, BCWP dan ACWP .....	116
Lampiran 38	Tabel 4.6.11.a. Hubungan CPI dan SPI .....	117
Lampiran 39	Tabel 4.6.1.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	118
Lampiran 40	Tabel 4.6.1.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	120

Lampiran 41 Tabel 4.6.6.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	122
Lampiran 42 Tabel 4.6.11.b. Analisa Hubungan CPI, SPI dan Forecasting .....	124
Lampiran 43 Tabel 4.6.4.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	126
Lampiran 44 Tabel 4.6.9.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	126
Lampiran 45 Tabel 4.6.14.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	126
Lampiran 46 Tabel 4.6.19.a. Pelaksanaan Mingguan Analisa Forecasting .....	127

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG.

Kebutuhan sandang pangan dan papan merupakan kebutuhan primer yang sulit dipisahkan dari manusia, oleh karena itu perlu adanya tempat untuk dijadikan transaksi dalam melakukan hal tersebut sehingga kegiatan tersebut bisa terkoordinasi dengan baik

Selain itu persaingan dalam perdagangan merupakan suatu hal yang wajar. Untuk itu perlu pemilihan lokasi yang strategis dan harga bangunan sebagai fasilitasnya bisa menjadikan pertimbangan. Pada saat ini ruko bisa dijadikan sebagai alternatif pemecahan. Karena sebagai tempat usaha bisa digunakan sebagai tempat tinggal.

Berkaitan dengan itu kabupaten Banyuwangi yang merupakan daerah paling ujung timur pulau Jawa hanya memiliki pusat pemerintahan pada daerah sebelah utara saja yakni kota Banyuwangi. Sedangkan daerahnya yang membujur dari utara sampai selatan butuh sekali pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah intuk membuat semacam pusat pebelanjaan dikawasan kota Genteng sangatlah penting mengingat Genteng kota kedua setelah Banyuwangi yang berada di sebelah selatan kabupaten Banyuwangi bisa menjadikan alternatif pemecahan dari persoalan tersebut.

Oleh sebab itu maka pembangunan proyek ruko ini perlu pemikiran yang matang, dan diharapkan waktu pelaksanaannya segera selesai tepat waktu. Selain itu di kabupaten Banyuwangi mobilitas penggunaan alat bantu dalam penyelesaian pekerjaan semacam alat-alat berat masih belum banyak, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan sangat banyak. Untuk itu perlu sekali menganalisa kinerja pelaksanaan proyek untuk mengurangi kerugian yang muncul.

#### 1.2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana mengukur dan menganalisa kinerja proyek yang sedang berjalan dibandingkan dengan rencana awal.

2. Bagaimana gambaran kondisi aktifitas pekerjaan serta solusi pengendalian pada saat dilakukan kontrol di lapangan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana kinerja proyek yang sedang berjalan.
2. Memberikan gambaran kondisi pekerjaan pada saat dilakukan kontrol di lapangan.

### **1.4. BATASAN MASALAH**

Karena keterbatasan ilmu dan waktu maka kami membatasi permasalahan ini hanya meliputi :

1. Pengukuran kinerja pelaksanaan proyek.
2. Tidak memperhatikan kualitas pekerjaan yang terjadi.
3. Kontrol pekerjaan sekali tiap minggu selama 3 bulan.
4. Biaya rencana proyek mengikuti biaya pada tahun 2002.
5. Biaya pelaksanaan diperoleh pada saat kontrol di lapangan.

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Didalam bab II ini akan diuraikan mengenai bagaimana bentuk penjadualan proyek, bagaimana jenis-jenis laporan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, macam-macam biaya proyek, bagaimana metodologi analisa kinerja proyek.

### **Bab III. Metodologi Studi**

Didalam bab ini akan dibahas bagaimana metodologi penyusunan tugas akhir ini secara singkat dan terperinci.

### **Bab IV. Analisa Data Kinerja dan Pembahasan**

Didalam bab IV ini akan membahas tentang data-data yang didapat dilapangan selama waktu pengamatan yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dimengerti dan dianalisa. Data-data tersebut antara lain : pemakaian tenaga kerja, penggunaan peralatan proyek, data biaya proyek (meliputi BCWS, BCWP, ACWP), serta laporan hubungan kondisi pelaksanaan proyek terhadap schedule perencanaan yang ada.

Serta akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pelaksanaan proyek sampai pada saat status date (saat peninjauan) baik dari segi waktu pelaksanaan proyek maupun biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kemudian diperkirakan kenerja pelaksanaan tersebut sampai pada akhir proyek, sehingga akan dapat diketahui perkiraan pengaruh dari pelaksanaan terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek. Perkiraan tersebut dengan menggunakan metode *forecasting*.

### **Bab V. Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini serta saran-saran dari penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. PENJADUALAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penjadualan projek merupakan tahap yang dapat digambarkan dalam suatu diagram berdasarkan skala waktu. Penjadualan tersebut dapat menentukan kapan aktifitas-aktifitas pelaksanaan pekerjaan harus dimulai, ditunda dan diselesaikan. Sehingga pelaksanaan dilapangan akan dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam merencanakan dan melukisakan aktifitas-aktifitas pelaksanaan pekerjaan secara grafis terdapat beberapa metode yang biasa digunakan, antara lain :

##### 2.1.1. Diagram Balok (*Bart Chart*)

Diagram ini digunakan pada paket pekerjaan yang tidak begitu rumit dan memiliki aktifitas-aktifitas serta bentuk konstruksi yang sederhana. Di dalam metode ini sumbu ‘X’ menunjukkan skala waktu, sedangkan sumbu ‘Y’ adalah skala aktifitas yang direncanakan untuk diukur waktu pelaksanaannya dan digambar dengan garis tebal secara horizontal. Dimana garis tebal tersebut menunjukkan lamanya waktu aktifitas pekerjaan mulai dari awal (*start*) sampai akhir (*finish*).

Suatu projek pada umumnya mempunyai pedoman pendahuluan, batas pelaksanaan yang terdiri dari kumpulan tugas-tugas atau aktifitas. Diagram balok disusun dalam skala yang berbanding langsung dengan waktu kalender pekerjaan.



(sumber: Imam Suharto, 1999. Management Projek)

Gambar. 2.1  
Contoh diagram balok

Kelebihan diagram balok :

1. Bentuk grafiknya sederhana dan mudah dimengerti
2. Sebagai alat perencanaan dan penjadualan yang hanya membutuhkan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan.


Kekurangan diagram balok :

1. Hubungan masing-masing aktifitas tidak bisa dilihat dengan jelas.
2. Bila terjadi keterlambatan sulit untuk mengetahui seberapa jauh hal tersebut dapat mempengaruhi proyek.
3. Alternatif untuk memperbaiki jadwal pelaksanaan yang lain tidak dapat dibaca.

### 2.1.2. Kurva – S

Kurva ‘S’ adalah suatu grafik yang dipakai untuk pemantauan kinerja pelaksanaan proyek. Dimana sumbu ‘X’ menunjukkan skala waktu, sedangkan sumbu ‘Y’ menunjukkan skala biaya proyek yang dikeluarkan.

Kurva ‘S’ biasa ditampilkan dengan kurva ‘SD’ (Saat Dini) dan SL (Saat Lambat), kedua kurva tersebut berfungsi untuk membatasi perilaku kurva S yang sebenarnya, dapat diartikan bahwa kurva ‘S’ yang sebenarnya berada diantara kurva saat dini dan saat lambat. Bila aktifitas-aktifitas proyek banyak terjadi *float* (tenggang waktu untuk bisa terlambat), maka bentuk kurva saat dini dan saat lambat saling berjauhan, sebaliknya bila floatnya semakin sedikit, maka bentuk kurva ‘S’ – nya saat dini dan saat lambat akan semakin mendekat.



Gambar 2.2.

Grafik Kurva S

## 2.2. LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK

Laporan pelaksanaan pekerjaan sangatlah dibutuhkan pada suatu proyek apalagi pada proyek yang berskala besar serta memiliki uraian pekerjaan yang banyak. Dengan adanya laporan pelaksanaan tersebut diharapkan akan dapat diketahui kondisi pelaksanaan dilapangan, meliputi kemajuan pekerjaan, serta kendala-kendala yang dihadapi. Dengan diketahuinya kinerja proyek tersebut maka diperoleh sebuah solusi alternatif terbaik untuk dijadikan pedoman didalam melaksanakan pekerjaan pada bulan berikutnya.

Isi dari laporan pelaksanaan harus disusun dengan seksama sehingga akan dapat mencerminkan keadaan proyek secara keseluruhan, oleh karena itu maka laporan pelaksanaan proyek harus memuat beberapa hal antara lain: (*Imam suahrto, 1990, Managemen Proyek: 637*).

1. Kemajuan pelaksanaan proyek.
2. Persoalan-persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan sampai pelaporan
3. Dampak permasalahan tersebut terhadap tercapainya sasaran proyek, serta usulan-usulan untuk mengatasinya.

Tabel 2.1.

Contoh Ringkasan Pelaksanaan Proyek

PEKERJAAN	BOBOT (%)	Actual Bulan lalu	PENYELESAIAN (%)		Komulatif (%)	
			Rencana	Actual	Rencana	Actual
Persiapan	8	6.45	1.55	0.9	8	7.35
Galian Tanah	15	8	4	2	12	10
Urugan Tanah	17	5	3	3	8	8
Pek. Pasangan	20	0	2	1.5	2	1.5
Pek. Beton	25	0	0	0	0	0
Finising	15	0	0	0	0	0
Jumlah	100	19.45	10.55	7.4	30	26.85

(*Imam Suharto, 1990, Manangemen Proyek*)

## 2.3. ANALISA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN

Anggaran biaya pelaksanaan adalah rencana pengeluaran biaya proyek didalam melaksanakan pekerjaan. Laporan anggaran biaya ini sangat diperlukan karena dapat dipakai untuk menganalisa kinerja pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan besarnya pengeluaran keuangan dengan volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.

Didalam pelaporan pengeluaran proyek terdapat beberapa macam rincian biaya, antara lain : BCWS, ACWP, dan BCWP.

### **2.3.1. BCWS (*Budgeted Cost of the Work Scheduled*) :**

Adalah jumlah biaya keseluruhan yang keluar pada rencana pekerjaanyang akan dilakukan pada periode waktu yang telah ditetapkan, serta dilampirkan pada time schedule yang lengkap. (Nicholas, 1990 ; Weeb, 1994).

BCWS dapat diperoleh dari perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan yang ada pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek. Untuk mengetahui rencana anggaran biaya tiap minggu dapat dicari berdasarkan perumusan :  $BCWS = Q' ty.r.x.UP$

dimana

- BCWS : Biaya pengeluaran rencana pelaksanaan proyek
- Q'ty.r : Quantity ( Volume rencana pekerjaan )
- UP : Unit Price ( Harga satuan pekerjaan )

### **2.3.2. ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*) :**

Adalah jumlah total biaya pengeluaran sesungguhnya pada periode waktu tertentu yang mencakup pengeluaran seluruh pekerjaan fisik ditambah dengan biaya pekerjaan yang lain untuk mendukung proyek tersebut. (Nicholas, 1990 ; Weeb, 1994)

Biaya total actual pada pelaksanaan proyek dapat dibagi menjadi dua hal :

#### **a) Biaya langsung ,**

Biaya langsung adalah biaya pengeluaran proyek yang meliputi :

##### **1. Biaya bahan**

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau material yang diperlukan didalam pelaksanaan pekerjaan.

Biaya bahan atau material yang harus diperhatikan adalah :

- Bahan sisa atau yang terhutang
- Harga loco/ franco, yaitu besarnya harga ~~bahan~~ atau material yang terhitung sampai lokasi proyek.
- Cari harga yang terbaik (yang ekonomis) dan memenuhi ~~bestek~~.
- System atau cara pembayaran pada supplier.

2. Biaya upah pekerja,

Adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang telah digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam penentuan upah tenaga kerja adalah:

- Upah dibedakan antara upah harian, upah borong kerja per volume pekerjaan yang dihasilkan, dan upah borong keseluruhan (borong dol).
- Selain upah, hal lain yang harus diperhatikan adalah : faktor kapasitas kerja, besarnya mobilisasi dan demobilisasi, dan penginapan.
- Diperhatikannya UU Perburuhan

3. Biaya peralatan dan operasional

Yang perlu diperhatikan didalam penentuan besarnya biaya peralatan adalah:

- Untuk peralatan sewa, diperhatikan mengenai besarnya ongkos keluar masuk garasi, ongos operasional, bahan baku dan servis.
- Untuk pembelian alat, diperhatikan besarnya bunga investasi, depresiasi, reparasi, mobilisasi dan perawatan.

**b) Biaya tidak langsung ,**

Biaya tidak langsung adalah biaya operasional managerial proyek meliputi biaya overhead proyek , overhead kantor, biaya tak terduga/ *Contigencies & keuntungan / profit.*

1. Overhead proyek,

Yang termasuk biaya overhead proyek adalah :


- Biaya personil proyek
- Fasilitas proyek, meliputi gudang, kantor, dll
- Bunga bank, ijin bangunan, pajak, dll
- Peralatan kecil-kecil yang umumnya habis/ terbuang setelah proyek selesai.
- Kontrol kualitas (quality kontrol), seperti tes kubus beton, baja, sondir , dll

- Rapat-rapat lapangan
- Dan lain-lain.

## 2. Overhead kantor,

Adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan usaha, antara lain biaya sewa kantor dan fasilitasnya, honor pegawai, ijin-ijin usaha, prakualifikasi, referensi bank, dll.

Sehingga biaya actual adalah total pengeluaran pada suatu proyek adalah biaya langsung (BL) ditambah dengan biaya tidak langsung (BTL). Besarnya biaya total proyek dapat ditampilkan berdasarkan hubungan waktu dan biaya proyek, seperti pada gambar 2.3.



Gambar 2.3.

Grafik biaya pengeluaran pelaksanaan proyek

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa biaya langsung proyek sampai akhir proyek ditunjukkan dengan grafik parabolik yang mana biaya pelaksanaan diawali dengan biaya yang tinggi kemudian menurun secara parabolik. Untuk biaya tidak langsung ditunjukkan dengan grafik linier, dalam arti penambahan biaya proyek sampai akhir masa proyek secara linier. Titik pertemuan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung merupakan waktu dimana biaya pengeluaran proyek paling minimum.

### 2.3.3. BCWP (*Budgeted Cost of the Work Performed*) :

Adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada seluruh pekerjaan pada waktu tertentu sesuai dengan besarnya volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. BCWP untuk pekerjaan yang lengkap adalah sama dengan BCWS dari paket pekerjaan tersebut. (*Alan Weeb, 1994*).

Biaya total pelaksanaan proyek sampai pada saat pelaporan (Oknam lapangan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BCWP} = Q' \text{ty.p} \times \text{UP}$$

dimana :

- BCWP : Biaya pengeluaran pelaksanaan proyek
- Q'ty.p : Quantity ( Volume pelaksanaan pekerjaan )
- UP : Unit Price ( Harga satuan pekerjaan )

## 2.4. ANALISA KINERJA PROYEK

Pendekatan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek dapat dipakai untuk menentukan baik atau buruknya kinerja suatu proyek. Kesimpulan pengukuran kinerja tersebut dapat diambil melalui sebuah pertemuan atau analisa dari para teknisi management proyek dengan menggunakan data pelaporan kemajuan proyek, antara lain: biaya pelaksanaan, volume pekerjaan dan waktu pelaksanaan sampai pada saat pelaporan. (*John M. Nicolas:1990, 369*)

Analisa kinerja proyek juga dapat dipakai untuk mendeteksi permasalahan teknis serta pengaruhnya pada biaya dan waktu proyek. Sedangkan pada *Gant Bart Chart* hanya dapat menunjukkan secara umum mengenai perhitungan pekerjaan dan status proyek, tetapi untuk pendekatan sebenarnya mengenai permasalahan proyek itu adalah dengan menaksir setiap item pekerjaan secara detail. Untuk hal itu ada beberapa cara pendekatan pelaksanaan yang biasa dipakai didalam menaksir waktu dan biaya pelaksanaan pada setiap paket pekerjaan. (*John M. Nicolas:1990,389*).

#### 2.4.1. Analisa Biaya dan Jadual

Dari data-data biaya pelaksanaan pada proyek meliputi: BCWS, ACWP dan BCWP yang telah digambarkan kedalam kurva ‘S’, maka dapat diketahui berapa besar selisih biaya pekerjaan dan waktu pelaksanaan sampai pada waktu pelaporan tertentu.

Macam-macam pendekatan perhitungan dari pelaporan biaya adalah :

##### a. AV (*Accounting Variance*)

Adalah selisih antara BCWS (*Budgeted Cost of the Work Scheduled*) dengan ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*).

Dapat dirumuskan :

$$AV = BCWP - ACWP$$

##### b. SV (*Schedule Variance*)

Adalah selisih antara BCWP (*Budgeted Cost of the Work Performed*) dengan besarnya BCWS (*Budgeted Cost of the Work Scheduled*)

Dapat dirumuskan :

$$SV = BCWP - BCWS$$

Bila nilai SV berharga negatif berarti pelaksanaan pekerjaan terlambat dari waktu yang direncanakan, angka nol berarti pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, dan angka positif berarti lebih cepat dari rencana.

##### c. CV (*Cost Variance*)

Adalah selisih antara nilai BCWP (*Budgeted Cost of the Work Performed*) dengan ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*).

Dapat dirumuskan :


$$CV = BCWP - ACWP$$

Bila nilai CV negatif berarti biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dari biaya anggaran (*Higher Cost / Cost Overrun*). Sedangkan nilai nol menunjukkan pekerjaan sesuai dengan anggaran, dan angka positif berarti pekerjaan tersebut lebih kecil dari anggaran (*Cost Underrun*).

Untuk penentuan analisa biaya dan jadwal pada pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2  
Harga CV dan SV beserta artinya

SV(Schedule Variance) $BCWP - BCWS$	CV(Cost Variance) $BCWP - ACWP$	Arti
Positif	Positif	Pekerjaan lebih cepat dari jadual dengan biaya kurang dari anggaran
Nol	Positif	Pekerjaan terlaksana sesuai jadual dan biaya lebih rendah dari anggaran
Negatif	Negatif	Pekerjaan selesai telambat dengan menekan biaya lebih tinggi dari anggaran
Nol	Nol	Pekerjaan sesuai jadual & anggaran
Positif	Nol	Pekerjaan sesuai dengan anggaran dan jadual lebih cepat dari rencana
Nol	Negatif	Pekerjaan sesuai jadual, biaya lebih tinggi dari anggaran
Positif	Negatif	Pekerjaan lebih cepat dari jadual, biaya lebih tinggi dari anggaran
Negatif	Positif	Pekerjaan terlambat, biaya lebih rendah



Sumber : A. Webb, 1994, Managing Jurnal Projects, Capma & Hall

Gambar 2.4

Grafik Hubungan antara BCWP, ACWP, dan BCWS

Adalah perkiraan sisa biaya pelaksanaan pada paket pekerjaan sampai akhir proyek, yang dapat dirumuskan seperti :

$$FCTC = \frac{(BCAC - BCWP)}{CPI}$$


Dimana : BCAC (*Budgeted Cost at Completion*)

BCAC adalah biaya total pelaksanaan proyek berdasarkan volume pekerjaan secara lengkap sampai akhir proyek, dan mempunyai nilai yang sama dengan biaya total perencanaan proyek sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan.

#### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Adalah perkiraan total biaya pekerjaan sampai akhir proyek berdasarkan perhitungan nilai indek pelaksanaan pada saat pelaporan pekerjaan, yang dapat ditunjukkan seperti rumus berikut :

$$FCAC = ACWP + FCTC$$



Sumber : A. Webb, 1994, Managing Jurnal Projects, Capma & Hall

Gambar 2.6.

Grafik Forecasting pada proyek

#### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.

#### 2.4.2. Analisa Indeks Pelaksanaan

Analisa kinerja proyek dapat dipakai untuk mengetahui permasalahan teknis serta pengaruhnya pada biaya dan waktu proyek. Pada *Gant Bart Chart* hanya dapat menunjukkan secara umum mengenai perhitungan pekerjaan dan status proyek, tetapi untuk pendekatan sebenarnya mengenai permasalahan proyek itu adalah dengan menaksir setiap item pekerjaan secara detail.

Untuk hal itu ada beberapa cara pendekatan pelaksanaan yang biasa dipakai dalam menaksir waktu dan biaya pelaksanaan pada setiap paket pekerjaan dengan penentuan Indeks Pelaksanaan. (*John M. Nicolas; 1990, 389*).

Indek Pelaksanaan tersebut antara lain :


a. SPI (*Schedule Performance Index*)


$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$$

b. CPI (*Cost Performance Index*)

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP}$$

Nilai standart dari SPI dan CPI adalah sebesar 1,00 (nilai pada kondisi aman atau pada kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sama dengan perencanaan). Bila SPI dan CPI berada dibawah 1,00 maka pelaksanaan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan mengalami kerugian dan kemunduran, sebaliknya bila nilai SPI dan CPI lebih besar dari 1,00 pelaksanaan lebih cepat dari jadwal yang dierencanakan serta mendapatkan keuntungan. (*Nicholas, 1990 ; Weeb, 1994*)





Grafik kondisi pelaksanaan (SPI dan CPI)

#### 2.4.3. Evaluasi Kinerja Proyek

Ringkasan kinerja proyek ini berisikan garis besar dari hasil evaluasi perkembangan kinerja proyek secara singkat dan terperinci sampai pada saat pelaporan.

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan

##### b. Kinerja proyek

Menganalisa kinerja proyek berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan serta menaksir permasalahan yang muncul.

##### c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Memberikan masukan berupa persentase pekerjaan yang harus dikerjakan pada saat minggu berikutnya guna mencapai terget yang diinginkan.

#### 2.4.3. Analisa Forecasting

Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan suatu proyek sampai akhir rencana proyek dapat diperkirakan dengan menggunakan data-data sampai waktu pengamatan tertentu dilapangan.

Peramalan tersebut dengan menggunakan perhitungan-perhitungan sebagai berikut :

##### a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project)

Dapat dirumuskan :

$$ETC = ATE + \frac{D - (ATE * SPI)}{SPI}$$

dimana :

- ATE (*Actual Time Expended*) : adalah waktu saat pelaporan pekerjaan.
- OD (*Original Duration*) : adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paket pekerjaan.
- SPI (*Schedule Performance Index*) : indek schedule pelaksanaan.

Dengan demikian maka akan dapat diketahui perkiraan total keterlambatan pekerjaan sampai akhir proyek berdasarkan pada hasil pelaporan pada saat SD (*Status Date*).

## 2.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek

Berdasarkan data-data pelaporan pada *status date* serta perkiraan pekerjaan sampai pada akhir proyek, maka akan dapat diketahui kondisi kinerja dari proyek tersebut. Kinerja tersebut dapat ditunjukkan pada masing-masing item pekerjaan sehingga akan lebih detil dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan demikian usaha pengendalian proyek akan lebih efektif dan tepat pada sasaran, sehingga akan dapat terpenuhi target pelaksanaan proyek.

## BAB III

### METODOLOGI STUDI

#### 3.1 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan didalam penulisan tugas ahir ini adalah :

##### 3.1.1. Studi Literatur

Pengumpulan data dari literatur dan buku-buku penunjang yang akan dipakai sebagai bahan pertimbangan didalam penulisan tugas ahir ini.

##### 3.1.2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, dilakukan survey ke lokasi proyek dan dari .

Data-data yang diperlukan didalam penyusunan tugas ahir ini antara lain :

1. Gambar proyek
2. Time Schedule proyek
3. Volume pekerjaan dilapangan
4. Rencana Anggaran Biaya proyek (RAB)
5. Data realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan
6. Data prosentase realisasi pekerjaan



##### 3.1.3. Analisa Data

Dari data-data yang diperoleh dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan kemudian dianalisa, sehingga dapat diketahui besarnya produktifitas pekerjaan, biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Analisa data pada penyusunan tugas ahir ini meliputi :

1. BCWS (*Budgeted Cost of the Work Scheduled*)

2. ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*)
3. BCWP (*Budgeted Cost of the Work Performed*)

#### **3.1.4. Analisa Kinerja Proyek**

##### **a. Analisa Biaya dan Jadual**

Untuk mengetahui berapa besarnya kerugian ,keuntungan dan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan dapat dicari dengan menggunakan beberapa cara, antara lain :

- AV (*Accounting Variance*)

Dapat dirumuskan :  $AV = BCWP - ACWP$

- SV (*Schedule Variance*)

Dapat dirumuskan :  $SV = BCWP - BCWS$

- CV (*Cost Variance*)

Adalah selisih antara nilai BCWP (*Budgeted Cost of the Work Performed*) dengan ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*).

Dapat dirumuskan :  $CV = BCWP - ACWP$

##### **b. Analisa Biaya dan Jadual**

Untuk memperkirakan kinerja pelaksanaan atau schedule waktu dan biaya dari pekerjaan, serta permasalahan-permasalahan yang timbul adalah dengan menggunakan “ *Performance Index* ”(Nicholas, 1990 ; Weeb, 1994) antara lain :

- SPI (*Schedule Performance Index*)

$$SPI = \frac{BCWP}{BCWS}$$

- CPI (*Cost Performance Index*)

$$CPI = \frac{BCWP}{ACWP}$$

#### c. Evaluasi Kinerja Proyek

Didalam evaluasi akan dilaporkan bagaimana hasil dari analisa kinerja proyek dan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung serta target yang harus dikerjakan untuk minggu selanjutnya.

#### d. Analisa Forecasting

Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan suatu proyek sampai akhir rencana dapat dicari dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

$$FCTC = \frac{(BCAC - BCWP)}{CPI}$$

- FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

$$FCAC = ACWP + FCTC$$

- ETC (*Estimate Time to Completion*)


$$ETC = ATE + \frac{D - (ATE * SPI)}{SPI}$$

#### e. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek

Setelah adanya evaluasi kinerja proyek tersebut, akan dilanjutkan dengan analisa perbaikan kinerja proyek. Hal ini berfungsi untuk memberikan sebuah informasi perbaikan kinerja dalam rangka pemenuhan target waktu dan biaya proyek.

### 3.2. FLOWCHART METODOLOGI STUDI

20



Gambar 3.2.  
Flow Chart Metodologi Studi

## BAB IV

### ANALISA KINERJA PROYEK

#### 4.1. DATA PROYEK DAN ANALISA

Proyek Pembangunan Ruko Genteng ini merupakan proyek yang berfungsi untuk membantu sirkulasi perdagangan di daerah Genteng yang semakin lama semakin cepat laju perekonomiannya. Mengingat lokasi perdagangan di daerah Genteng belum tertata secara apik maka pihak swasta melihat potensi untuk mendirikan Ruko di daerah ini adapun data data proyek tersebut :

Nama Proyek	:	Pembangunan Ruko Genteng
Lokasi Proyek	:	Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
Pengembang	:	PT. Surya Usaha Harmoni Persada
Biaya pelaksanaan	:	Rp. 5,871,417,500.00
Luas Bangunan	:	6,606.5 m <sup>2</sup>
Luas Area	:	5,453.6 m <sup>2</sup>

Adapun data biaya pelaksanaan dan perencanaan pada saat pelaporan yang diperoleh dari lapangan dapat dilihat pada *lampiran tabel 4.1.a sampai 4.1.e*.

#### 4.2. ANALISA KINERJA PROYEK

##### 4.2.1. Analisa Biaya dan Jadual (minggu 1)

###### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Perhitungan Accounting Variance sampai pada saat pengamatan tertentu dapat dihitung dengan mencari selisih antara BCWS (*Budgeted Cost of the Work Scheduled*) dengan ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*), Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 420,484,844.32 sedangkan dari Microsoft Project = 420,484,844.32. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan yang lain dapat dilihat pada *lampiran tabel 4.2.1.a. dan 4.2.1.b.*

**b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)**

SV (*Schedule Variance*) sampai pada saat pengamatan tertentu dapat dihitung dengan mencari berapa selisih antara BCWP (Budgeted Cost of the Work Performed) dengan besarnya BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled), Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai  $SV = -348,687,395,26$  sedangkan dari Microsoft Project =  $-354,499,993.93$ . Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) pada pekerjaan yang lain dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.1.a. dan 4.2.1.b.*

**c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)**

CV (*Cost Variance*) sampai pada saat pengamatan tertentu dapat dihitung dengan mencari berapa selisih antara BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled) dengan besarnya ACWP (Actual Cost of the Work Performed), Hasil perhitungan dari Microsoft Excel =  $71,797,449.07$  sedangkan dari Microsoft Project =  $65,984,850.40$ . Untuk mengetahui pekerjaan yang lain dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.1.a. dan 4.2.1.b.*

**4.2.2. Analisa Indeks Pelaksanaan****a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)**

Kinerja sebuah proyek dapat dilihat dari berapa besarnya nilai indeks pelaksanaan dilapangan. Nilai indeks ini dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan kinerja proyek, yang selanjutnya dapat dievaluasi berapa besar pengaruhnya terhadap penyelesaian pekerjaan pada minggu-minggu berikutnya. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,33 sedangkan dari Microsoft Project = 0,32. Untuk mengetahui nilai SPI yang lain, tiap minggu dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.1.a. dan 4.2.1.b.*

**b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)**

Hal ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar keuntungan/ kerugian biaya pelaksanaan sampai selesaiannya proyek, dengan melihat kondisi kinerja yang ada. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,74 sedangkan dari Microsoft Project = 1,68. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.1.a. dan 4.2.1.b.*

## BAB IV

### ANALISA KINERJA PROYEK

#### 4.1. DATA PROYEK DAN ANALISANYA

Proyek Pembangunan Ruko Genteng ini merupakan proyek yang berfungsi untuk membantu sirkulasi perdagangan di daerah Genteng yang semakin lama semakin cepat laju perekonomiannya. Mengingat lokasi perdagangan di daerah Genteng belum tertata secara apik maka pihak swasta melihat potensi untuk mendirikan Ruko di daerah ini adapun data proyek tersebut :

Nama Proyek	: Pembangunan Ruko Genteng
Lokasi Proyek	: Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
Pengembang	: PT. Surya Usaha Harmoni Persada
Biaya pelaksanaan	: Rp. 5.871.417.500,00
Luas Bangunan	: 6.606,5 m <sup>2</sup>
Luas Area	: 5.453,6 m <sup>2</sup>

Adapun data biaya pelaksanaan dan perencanaan pada saat pelaporan yang diperoleh dari lapangan dapat dilihat pada *lampiran tabel 4.1.a sampai 4.1.e*.

#### 4.2. ANALISA KINERJA PROYEK

##### 4.2.1. Analisa Biaya dan Jadual ( minggu 1 )

###### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Perhitungan Accounting Variance sampai pada saat pengamatan tertentu dapat dihitung dengan mencari selisih antara BCWS (*Budgeted Cost of the Work Scheduled*) dengan ACWP (*Actual Cost of the Work Performed*). Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 420.484.844,32 sedangkan dari Microsoft Project = 420.484.844,32. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan yang lain dapat dilihat pada *lampiran tabel 4.2.1.a dan 4.2.1.b*.

Tabel 4.2.3.b.  
**LAPORAN PERSENTASE  
 PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Minggu ke-2 Maret 2003</b>			
	% Renc. Minggu I	% Renc. Minggu II	% Act. s/d Minggu I	% Renc. Act. s/d Minggu II
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah				
2.1.Ruko	4.712	4.755	2.204	2.550
2.2.Bank	0.449	0.468	0.000	0.468
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.000	0.185
3.Pekerjaan Beton				
3.1.Ruko	3.390	4.226	0.594	3.632
Jumlah s/d akhir minggu	8.824	9.721	2.886	6.836

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.2.4. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,285,635,393.97 sedangkan dari Microsoft Project = 3,405,832,13.83. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.4.a. dan 4.2.1.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,383,261,743.97 sedangkan dari Microsoft Project = 3,503,458,543.83. Dengan demikian maka Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.4.a. dan 4.2.1.b.*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Dari perhitungan analisa indeks pelaksanaan akan diketahui berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan sampai akhir proyek berdasarkan pada hasil pelaporan pada saat SD (*Status Date*). Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 141 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 146 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100 % selama 141 minggu dari awal pekerjaan. Untuk lebih jelasnya lihat *lampiran, tabel 4.2.4.a. dan 4.2.1.b.*

#### 4.2.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek

a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :

- Pekerjaan tanah pada Ruko dengan keterlambatan sebesar 2,51 %
- Pekerjaan tanah pada Bank dengan keterlambatan sebesar 0,45 %
- Selain itu pekerjaan beton lantai 1 pada Ruko dengan keterlambatan sebesar 2,79 %

b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :

- Pekerjaan beton di Bank lantai 1.
- Pekerjaan beton di Pujasera
- Pekerjaan beton di Ruko lantai 2.

c. Penyebab keterlambatan

- Cuaca yang tidak mendukung yakni musim penghujan sehingga pekerjaan pasangan batu kali dan pengecoran plat sepatu mengalami kemunduran pelaksanaan.
- Kurangnya material yang diakibatkan datang terlambat.

d. Solusi penyelesaian

- Melakukan pengangkutan material secara shift dengan memperhitungkan kapasitas tampungan di tempat proyek sehingga kegiatan di proyek tetap berjalan tanpa terganggu oleh penempatan material yang kurang efisien.
- Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan proses pengecoran ( pasangan batu plat sepatu untuk pondasi ruko perlu adanya penutup untuk melindungi mutu dari pengecoran tersebut, perlu diberi zat aditif yang sesuai ukuran sehingga proses pengeringan bisa berlangsung dengan cepat tanpa terganggu adanya cuaca hujan)
- Karena keterlambatan pekerjaan tersebut maka alokasi tenaga kerja untuk pekerjaan pembetonan harus dikurangi, sehingga biaya bisa dialokasikan untuk biaya yang lainnya.

#### 4.2.6. Analisa Biaya dan Jadual (minggu II)

##### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 431,054,165.70 sedangkan dari Microsoft Project = 431,054,165.70. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.6.a. dan 4.2.6.b.*

##### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -324,522,430.07 sedangkan dari Microsoft Project = -336,193,763.76. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.6.a. dan 4.2.6.b.*

##### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 106,531,735.63 sedangkan dari Microsoft Project = 94,860,401.94. Untuk mengetahui CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.6.a. dan 4.2.6.b.*

#### 4.2.7. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,43 sedangkan dari Microsoft Project = 0,41. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.6.a. dan 4.2.6.b.*

##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,76 sedangkan dari Microsoft Project = 1,68. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.6.a. dan 4.2.6.b.*

#### 4.2.8. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada *tabel 4.2.8.a.*

Tabel 4.2.8.a.  
**LAPORAN PERSENTASE  
 PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-2 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu II		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	2.621	2.134
2.2. Bank	0.468	0.003	0.465
2.3. Pujasera	0.185	0.000	0.185
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	4.226	1.482	2.744
Jumlah s/d akhir minggu	9.721	4.194	5.527

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

**b. Kinerja proyek**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan pada setiap pengamatan dapat dilihat pada *lampiran, tabel tabel 4.2.6.a. dan 4.2.6.b.*. Mengingat pada umumnya output yang menghasilkan SPI kurang 1 dan CPI lebih dari 1 maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memberikan nilai keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut.

**c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu**

Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.2.8.b.*

Tabel 4.2.8..b.  
**LAPORAN PERSENTASE  
 PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-3 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu II	Minggu III	s/d Minggu II	s/d Minggu III
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.755	4.755	2.621	2.134
2.2. Bank	0.468	0.475	0.003	0.472
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000	0.185
3. Pekerjaan Beton				
3.1. Ruko	4.226	4.733	1.482	3.250
Jumlah s/d akhir minggu	9.721	10.234	4.194	6.040

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### **4.2.9. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan**

**a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)**

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,191,611,627.68 sedangkan dari Microsoft Project = 3,357,361,343.47. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.9.a. dan 4.2.6.b.*

**b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,331,328,027.68 sedangkan dari Microsoft Project = 3,497,077,743.47. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.9.a. dan 4.2.6.b.*

**c. ETC (*Estimate Time to Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 107 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 112 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100 % terjadi perbedaan yakni antara 107 dan 112 minggu dari awal pekerjaan. Untuk lebih jelasnya lihat *lampiran, tabel 4.2.9.a. dan 4.2.6.b.*

#### **4.2.10. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan tanah pada Ruko dengan keterlambatan sebesar 2,13 %
- Pekerjaan tanah pada Bank dengan keterlambatan sebesar 0,47 %
- Pekerjaan tanah pada Pujasera dengan keterlambatan sebesar 0,19 %
- Dan Pekerjaan beton lantai I pada Ruko sebesar 2,74 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Bank lantai I
- Pekerjaan beton Pujasera
- Pekerjaan beton Ruko lantai 2

**c. Penyebab keterlambatan**

- Masih sama seperti minggu sebelumnya yakni masih karena musim hujan
- Material yang datang terlambat akibat kurang koordinasi antara bagian logistik dengan pengawas lapangan akibat perubahan cuaca yang sulit diduga.

**d. Solusi penyelesaian**

- Melakukan pengangkutan material secara shift namun tetap melihat lokasi proyek apakah masih mencukupi untuk menampung material yang datang secara serentak, sehingga tidak terjadi penumpukan material yang bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

**4.2.11. Analisa Biaya dan Jadual (minggu III)**

**a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 338,240,291.20 sedangkan dari Microsoft Project = 338,240,291.20. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.11.a. dan 4.2.11.b.*

**b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -157,723,694.33 sedangkan dari Microsoft Project = -176,330,835.15 Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.11.a. dan 4.2.11.b.*

**c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 180,516,596.87 sedangkan dari Microsoft Project = 161,909,456.05. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) pada pekerjaan yang lain dapat dilihat pada *lampiran, 4.2.11.a. dan 4.2.11.b.*

**4.2.12. Analisa Indeks Pelaksanaan**

**a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,74 sedangkan dari Microsoft Project = 0,71. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.11.a. dan 4.2.11.b.*

**b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,69 sedangkan dari Microsoft Project = 1,62. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.11.a. dan 4.2.11.b*

#### 4.2.13. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Tabel 4.2.13.a.

**LAPORAN PROSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-3 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu III		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.146	0.328
2.3. Pujasera	0.185	0.000	0.185
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	4.733	2.560	2.173
Jumlah s/d akhir minggu	10.234	7.548	2.686

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

##### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang 1 dan CPI lebih dari 1 dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.11.a dan 4.2.11.b*. Dengan demikian maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh laba.

##### c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu

Dalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.2.13.b*.

Tabel 4.2.13.b.

**LAPORAN PERSENTASE  
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-4 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu III	Minggu IV	s/d Minggu III	s/d Minggu IV
1. Pekerjaan Persiapan	0.09	0.09	0.09	0.00
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.75	4.75	4.75	0.00
2.2. Bank	0.47	0.47	0.47	0.00
2.3. Pujasera	0.18	0.18	0.18	0.00
3. Pekerjaan Beton				
3.1. Ruko	4.73	4.98	4.73	0.25
Jumlah s/d akhir minggu	10.23	10.49	10.23	0.25

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### **4.2.14. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan**

**a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)**

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,217,196,591.50 sedangkan dari Microsoft Project = 3,369,703,719.58. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.14.a. dan 4.2.11.b.*

**b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,479,858.891.50 sedangkan dari Microsoft Project = 3,632,366,019.58. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.14.a. dan 4.2.11.b.*

**c. ETC (*Estimate Time to Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 62 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 65 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100% terjadi perbedaan yakni antara 62 dan 65 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.14.a. dan 4.2.11.b.*

#### **4.2.15. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan tanah pada Bank dengan keterlambatan sebesar 0,33 %
- Pekerjaan tanah pada Pujasera dengan keterlambatan sebesar 0,19 %
- Pekerjaan beton lantai I pada Ruko sebesar 2,17 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Bank lantai I
- Pekerjaan beton Pujasera
- Pekerjaan beton Ruko lantai 2

**c. Penyebab keterlambatan**

- Masih sama seperti minggu sebelumnya yakni masih karena musim hujan

**d. Solusi penyelesaian**

- Untuk menangani masalah musim penghujan yaitu dengan memberikan penutup untuk melindungi pengecoran pada saat proses pengecoran berjalan. Selain itu pemberian zat additif bisa digunakan sebagai alternatif untuk mempercepat pengeringan beton.

#### 4.2.16. Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV)

##### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 288,942.921,70 sedangkan dari Microsoft Project = 288,942,921.70. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b.*

##### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -58,635,541.41 sedangkan dari Microsoft Project = -85,855,825.09. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b.*

##### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 230,307,380.29 sedangkan dari Microsoft Project = 203,087,096.61. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b.*

#### 4.2.17. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,90 sedangkan dari Microsoft Project = 0,86. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b.*


##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,70 sedangkan dari Microsoft Project = 1,62. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b*

#### 4.2.18. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada *tabel 4.2.18.a.*



Tabel 4.2.18.a.  
**LAPORAN PERSENTASE  
 PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**  
 Minggu ke-4 Maret 2003

<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Minggu IV</b>		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	4.984	3.986	0.999
Jumlah s/d akhir minggu	10.486	9.487	0.999

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang 1 dan CPI lebih dari 1 dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b.* Dengan demikian proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh keuntungan.

#### c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Dalam pemenuhan target waktu maka pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan harus seperti pada *tabel 4.2.18.b.*

Tabel 4.2.18.b.  
**LAPORAN PERSENTASE  
 PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**  
 Minggu ke-5 Maret 2003

<b>Uraian Pekerjaan</b>	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu IV	Minggu V	s/d Minggu IV	s/d Minggu V
1. Pekerjaan Persiapan	0.09	0.09	0.09	0.00
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.75	4.75	4.75	0.00
2.2. Bank	0.47	0.47	0.47	0.00
2.3. Pujasera	0.18	0.18	0.18	0.00
3. Pekerjaan Beton				
3.1. Ruko	4.98	5.16	3.99	1.17
Jumlah s/d akhir minggu	10.49	10.66	9.49	1.17

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### **4.2.19. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan**

**a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)**

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,117,117,301.48 sedangkan dari Microsoft Project = 3,294,053,517.06. Untuk detilnya bisa dilihat pada lampiran, tabel 4.2.19.a. dan 4.2.16.b.

**b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,443,838,463.23 sedangkan dari Microsoft Project = 3,620,774,663.06. Untuk detilnya bisa dilihat pada lampiran, tabel 4.2.19.a. dan 4.2.16.b.

**c. ETC (*Estimate Time to Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 51 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 53 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100% selama 51 sampai 53 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada lampiran, tabel 4.2.19.a. dan 4.2.16.b.

#### **4.2.20. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan beton lantai I pada Ruko sebesar 0,99 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Ruko lantai 2 yang merupakan lintasan kritis.

**c. Penyebab keterlambatan**

- Tenaga kerja untuk pemasangan kurang sehingga output yang diberikan masih kurang dari yang dibutuhkan

**d. Solusi penyelesaian**

- Penambahan tukang besi dan pekerjanya, serta meliburkan para pekerja yang lainnya yang sekiranya kurang diperlukan selanjutnya untuk minggu berikutnya bisa dipanggil kembali untuk pekerjaan yang lainnya bagi pekerja lokal.

- Serta pekerjaan pemotongan dan pembentukan besi sekiranya bisa dikerjakan/ di sub kontrak ke pihak yang lain, dan dapat dikerjakan di lain tempat yang sekiranya tidak menganggu pekerjaan pengecoran, sehingga

besi beton yang siap dipakai bisa disimpan di gudang untuk sementara waktu dan dapat digunakan pada saat dipakai dan disesuaikan dengan bestek

#### 4.2.21. Analisa Biaya dan Jadual (minggu V)

##### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 253,395,927.70 sedangkan dari Microsoft Project = 253,395,927.70. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.21.a. dan 4.2.21.b.*

##### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -43,885,813.40 sedangkan dari Microsoft Project = -71,409,031.03. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.21.a. dan 4.2.21.b.*

##### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 209,510,114.31 sedangkan dari Microsoft Project = 181,986,89.67. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.21.a. dan 4.2.21.b.*

#### 4.2.22. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,93 sedangkan dari Microsoft Project = 0,89. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.21.a. dan 4.2.21.b.* Untuk grafiknya lihat gambar 4.2.22.a. dan 4.2.22.b.

##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,56 sedangkan dari Microsoft Project = 1,49. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.21.a. dan 4.2.21.b.* Untuk grafiknya lihat gambar 4.2.22.a. dan 4.2.22.b.


Tabel 4.2.21.a  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2003	169,423,799	518,111,194	97,626,350	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP . CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS . CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS



Gambar 4.2.22.  
**GRAFIK HUBUNGAN SPI DAN CPI DENGAN WAKTU PELAKSANAAN**


Tabel 4.2.21.b.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN (MICROSOFT PROJECT)**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP	BCWS	ACWP	AV	SV	CV	SPI	CPI
			( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	7 = 1/2	7 = 1/3
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3		
Bulan I	1	I Maret 2003	163,611,200	518,111,194	97,626,350	420,484,844.32	-354,499,993.92	65,984,850.40	0.3158	1.6759
	2	II Maret 2003	234,576,802	570,770,566	139,716,400	431,054,165.70	-336,193,763.76	94,860,401.94	0.4110	1.6789
	3	III Maret 2003	424,571,756	600,902,591	262,662,300	338,240,291.20	-176,330,835.15	161,909,456.05	0.7066	1.6164
	4	IV Maret 2004	529,808,247	615,664,072	326,721,150	288,942,921.70	-85,855,825.09	203,087,096.61	0.8605	1.6216
	5	V Maret 2005	554,523,897	625,932,928	372,537,000	253,395,927.70	-71,409,031.03	181,986,896.67	0.8859	1.4885

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP . CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS . CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS



Gambar 4.2.22.  
**GRAFIK HUBUNGAN SPI DAN CPI DENGAN WAKTU PELAKSANAAN (MICROSOFT PROJECT)**

#### 4.2.23. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Tabel 4.2.23.a.  
LAPORAN PERSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN

Minggu ke-5 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu V		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2 Pekerjaan Tanah			
2.1.Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.000
3.Pekerjaan Beton			
3.1.Ruko	5.159	4.412	0.747
Jumlah s/d akhir minggu	10.661	9.913	0.747

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

##### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang 1 dan CPI lebih dari 1 dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.21.a. dan 4.2.21.b.* Sehingga proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh nilai tambah yakni keuntungan meskipun kurang maksimal.

##### c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.2.23.b.*

Tabel 4.2.23.b.  
LAPORAN PROSENTASE  
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN

Minggu ke-I April 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu V	Minggu I	s/d Minggu V	S/d Minggu I
1. Pekerjaan Persiapan	0.09	0.09	0.09	0.00
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.75	4.75	4.75	0.00
2.2. Bank	0.47	0.47	0.47	0.00
2.3. Pujasera	0.18	0.18	0.18	0.00
3. Pekerjaan Beton Lt. 1				
3.1. Ruko	5.16	5.30	4.41	0.89
3.2. Bank	0.00	0.06	0.00	0.06
4. Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1. Ruko	0.00	4.99	0.00	4.99
Jumlah s/d akhir minggu	10.66	15.85	9.91	5.94

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.2.24. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,385,441,018.34 sedangkan dari Microsoft Project = 3,571,964,353.91. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.24.a. dan 4.2.21.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,757.978,018.34 sedangkan dari Microsoft Project = 3,944,501,353.91 Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.24.a. dan 4.2.21.b.*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 49 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 52 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100% selama 49 sampai 52 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.2.24.a. dan 4.2.21.b.*

#### 4.2.25. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek

Berdasarkan gambar hubungan SPI dan CPI selama bulan maret, dapat diketahui bahwa :



a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :

- Pekerjaan tanah pada Ruko uang merupakan aktifitas di lintasan kritis dari awal pelaksanaan sudah mengalami keterlambatan.
- Selain itu pekerjaan beton Ruko lantai I yang juga sucesor dari pekerjaan tanah Ruko dan berada di lintasan kritis juga mengalami kemoloran pekerjaan

b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :

- Pekerjaan beton Ruko lantai II mengingat aktifitas ini juga serangkaian aktifitas yang ada di lintasan kritis.
- Pekerjaan beton Bank lantai I dan pujasera. Meskipun kedua aktifitas tersebut bukan pada lintasan kritis namun kemoloran pelaksanaan bisa mengurangi nilai keuntungan yang diberikan.

c. Penyebab keterlambatan

- Karena pelaksanaan pekerjaan ini berada pada musim penghujan maka hujan merupakan penyebab yang utama
- Fasilitas pendukung guna membantu proses pelaksanaan pekerjaan sangatlah minim. Misal penggunaan penutup air hujan yang bisa membantu pekerjaan pembetonan, pemasangan dan begisting yang lokasi pekerjaannya menyebar ke semua lokasi menjadi kurang efektif. Apalagi hujan yang disertai angin juga dapat mempersulit pelaksanaan pekerjaan.
- Kurangnya tukang kayu dan tukang besi bisa sehingga terjadi penumpukan pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka.

d. Solusi penyelesaian

- Dengan kejadian alam yang sulit diduga maka kita bisa meminimalkan kerugian dan mengefektifkan pekerjaan dengan penambahan tukang besi dan tukang kayu sehingga over load pekerjaan tidak terjadi. Pemanfaatan lahan yang tidak terkena hujan bisa dioptimalkan untuk proses pemasangan tanpa menunggu pekerjaan begisting selesai
- Untuk menangani masalah musim penghujan yakni dengan memberikan penutup yang dirasa masih kurang untuk melindungi pengecoran pada saat proses pengecoran berjalan dan memberikan zat additif namun tetap dilakukan kontrol sehingga mutu yang dihasilkan sesuai dengan bestek

### 4.3. ANALISA DATA PADA BULAN BULAN APRIL

Adapun data-data tersebut secara lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.3.a sampai tabel 4.3.d.*

### 4.4. ANALISA KINERJA PROYEK

#### 4.4.1 Analisa Biaya dan Jadual (minggu I)

##### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 536,586,033.58 sedangkan dari Microsoft Project = 536,586,033.58. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.1.a. dan 4.4.1.b.*

##### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -309,138,259.86 sedangkan dari Microsoft Project = -308,978,947.58. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.1.a. dan 4.4.1.b.*

##### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 227,447,773.73 sedangkan dari Microsoft Project = 227,607,086.00. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.1.a. dan 4.4.1.b.*

#### 4.4.2. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,67 sedangkan dari Microsoft Project = 0,67 Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.1.a dan 4.4.1.b.*

##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,58 sedangkan dari Microsoft Project = 1,58. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.1.a dan 4.4.1.b.*

#### 4.4.3. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada *tabel 4.4.3.a.*

Tabel 4.4.3.a.

**LAPORAN PROSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-1 April 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu I		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton Lt. 1			
3.1. Ruko	5.301	5.084	0.217
3.2. Bank	0.060	0.030	0.030
4. Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1. Ruko	4.988	0.000	4.988
Jumlah s/d akhir minggu	15.851	10.616	5.235

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

##### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indeks Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang 1 dan CPI lebih dari 1 dan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.1.a. dan 4.4.1.b.* dengan demikian maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan namun masih memperoleh keuntungan.

##### c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Dalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.4.3.b.*

Tabel 4.4.3.b  
**LAPORAN PROSENTASE**  
**PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-2 April 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu I	Minggu II	s/d Minggu I	s/d Minggu I
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah				
2.1.Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.000
3.Pekerjaan Beton				
3.1.Ruko	5.301	5.301	5.084	0.217
3.2.Bank	0.060	0.274	0.030	0.243
4.Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1.Ruko	4.988	10.617	0.000	10.617
Jumlah s/d akhir minggu	15.851	21.693	10.616	11.077

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.4.4. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,328,716,851.02 sedangkan dari Microsoft Project = 3,327,762,878.58. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.4.a dan 4.4.1.b*.

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,722,805,651.02 sedangkan dari Microsoft Project = 3,721,851,678.58. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.4.a dan 4.4.1.b*.

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 69 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 69 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100% selama 69 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.4.a dan 4.4.1.b*.

#### 4.4.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek

- a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :
  - Pekerjaan beton lantai I pada Bank sebesar 0,005 %
  - Pekerjaan beton lantai II pada Ruko sebesar 10,62 %
- b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :
  - Pekerjaan beton Bank lantai I
  - Pekerjaan Atap Ruko.
- c. Penyebab keterlambatan
  - Tukang kayu dan tukang besi masih dirasa kurang sehingga beban tiap personal melebihi kemampuan mereka.
  - Pekerjaan beton lantai II pada Ruko yang merupakan pekerjaan yang berada pada lintasan kritis terjadi kemunduran pelaksanaan
  - Sering terjadi pengawasan yang kurang ketat akibat sering ditinggalkan oleh pengawas tanpa didampingi asisten yang berpengalaman, sehingga banyak hasil pekerjaan kurang sesuai mutu yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan pasa saat inspeksi mendadak.
- d. Solusi penyelesaian
  - Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara dilakukan lembur untuk lintasan kritis, Pada minggu ini terjadi pada pekerjaan beton lantai I pada Ruko
  - Melakukan pengawasan ketat terhadap pekerjaan struktur yang umumnya berada pada lintasan kritis.
  - Dan masih terjadinya hujan pada minggu ini, namun tidak sederas minggu-minggu sebelumnya, sehingga bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan secepat mungkin namun tidak mengurangi mutu yang direncanakan. Walaupun tidak pada pekerjaan di lintasan kritis namun sambil menunggu pekerjaan pembetonan lantai 2 pada Ruko siap dikerjakan. Mengingat alat bantu pengecoran yang dimiliki perusahaan terbatas.
  - Penambahan tukang besi dan tukang kayu atau penambahan jam kerja sehingga bisa dilakukan kerja lembur

#### 4.4.6. Analisa Biaya dan Jadual (minggu II )

##### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 863,821,025.34 sedangkan dari Microsoft Project = 863,821,025.34. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.6.a. dan 4.4.6.b.*

##### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -623,647,524.14 sedangkan dari Microsoft Project = -654,958,012.07. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.6.a dan 4.4.6.b.*

##### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 240,173,501.20 sedangkan dari Microsoft Project = 208,863,013.28. Untuk mengetahui CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.6.a dan 4.4.6.b.*

#### 4.4.7. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,51 sedangkan dari Microsoft Project = 0,49. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.6.a dan 4.4.6.b.*

##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,59 sedangkan dari Microsoft Project = 1,51. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.6.a dan 4.4.6.b.*

#### 4.4.8. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada *tabel 4.4.8.a.*

Tabel 4.4.8.a.  
**LAPORAN PROSENTASE**  
**PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**  
Minggu ke-2 April 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu II		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah			
2.1.Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.000
3.Pekerjaan Beton			
3.1.Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2.Bank	0.274	0.269	0.005
4.Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1.Ruko	10.617	0.000	10.617
Jumlah s/d akhir minggu	21.693	11.072	10.622

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Untuk detilnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.6.a. dan 4.4.6.b.* Sehingga proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh laba.

#### c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu

Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.4.8.b.*

Tabel 4.4.8..b.  
**LAPORAN PROSENTASE  
 PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-3 April 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu II	Minggu III	s/d Minggu II	s/d Minggu II
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton				
3.1. Ruko	5.301	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.274	0.703	0.269	0.434
4. Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1. Ruko	10.617	16.626	0.000	16.626
Jumlah s/d akhir minggu	21.693	28.132	11.072	17.060

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.4.9. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,292,270,377.06 sedangkan dari Microsoft Project = 3,479,608,523.35. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.9.a. dan 4.4.6.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,702,163,027.06 sedangkan dari Microsoft Project = 3,889,501,178.35.. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.9.a. dan 4.4.6.b.*

##### c. ETC ( *Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 90 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 95 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100% selama 90 atau 95 minggu dari awal pekerjaan.. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.9.a. dan 4.4.6.b.*

#### **4.4.10. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan beton lantai I pada Bank sebesar 0,43 %
- Pekerjaan beton lantai II pada Ruko sebesar 12,52 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Pujasera
- Pekerjaan Atap Ruko
- Pekerjaan beton lantai 2 Bank

**c. Penyebab keterlambatan**

- Pekerjaan beton lantai I pada Ruko yang merupakan pekerjaan pendahulu dari pekerjaan beton lantai II Ruko dan juga berada pada lintasan kritis terjadi kemunduran pelaksanaan dari rencana
- Ada sedikit permasalahan pada bagian logistik yakni penyediaan material kayu untuk begisting mengalami keterlambatan mengingat stok di gudang dan order dari produsen mengalami permasalahan.

**d. Solusi penyelesaian**

- Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara dilakukan lembur untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada pekerjaan beton lantai 2 pada Ruko
- Penyediaan bahan untuk pekerjaan begisting maupun pekerjaan yang lainnya sebaiknya telah terpikirkan seminggu atau lebih dilakukan sebelum pekerjaan tersebut dikerjakan sehingga perlu adanya bagian kontrol bahan yang bisa mengendalikan apabila terjadi masalah penyediaan bahan yang seharusnya tidak perlu terjadi

#### **4.4.11. Analisa Biaya dan Jadual (minggu III)**

**a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,102,860,185.80 sedangkan dari Microsoft Project = 1,102,860,185.80. Untuk mengetahui nilai Accounting Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.4.11.a. dan 4.4.11.b.

**b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -760,180,119.73 sedangkan dari Microsoft Project = -905,821,113,78. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.11.a. dan 4.4.11.b.*

**c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 324,522,430.07 sedangkan dari Microsoft Project = 197,039,072.02. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.11.a. dan 4.4.11.b.*

**4.4.12. Analisa Indeks Pelaksanaan**

**a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,54 sedangkan dari Microsoft Project = 0,45. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.11.a. dan 4.4.11.b.*

**b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,62 sedangkan dari Microsoft Project = 1,36. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.11.a. dan 4.4.11.b.*

**4.4.13. Evaluasi Kinerja Proyek**

**a. Persentase aktifitas pekerjaan**

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada *tabel 4.4.13.a.*



Tabel 4.4.13.a.  
**LAPORAN PROSENTASE  
 PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-3 April 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu III		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.703	0.274	0.429
4. Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1. Ruko	16.626	4.108	12.519
Jumlah s/d akhir minggu	28.132	15.185	12.947

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

**b. Kinerja proyek**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indeks Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.11.a. dan 4.4.11.b.* Dengan kondisi demikian maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh laba.

**c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu**

Dalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.4.13.b*

Tabel 4.4.13.b.  
**LAPORAN PROSENTASE  
 PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-4 April 2003

<b>Uraian Pekerjaan</b>	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu III	Minggu IV	s/d Minggu III	s/d Minggu III
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah	0.000	0.000	0.000	0.000
2.1.Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.030
3.Pekerjaan Beton	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.Ruko	5.301	5.301	5.301	0.000
3.2.Bank	0.703	0.779	0.274	0.505
4.Pekerjaan Beton Lt. 2	0.000	0.000	0.000	0.000
4.1.Ruko	16.626	23.919	4.108	19.811
Jumlah s/d akhir minggu	28.132	35.501	15.185	20.316

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.4.14. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,065,798,434.40 sedangkan dari Microsoft Project = 3,771,566,219.62. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.14.a. dan 4.4.14.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,614,677,934.40 sedangkan dari Microsoft Project = 4,320,445,719.62. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.14.a. dan 4.4.14.b.*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 85 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 102 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka ada perbedaan yang cukup besar antara 2 software tersebut yakni antara 98 sampai 102 minggu dari awal pekerjaan.. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.14.a. dan 4.4.14.b.*

#### **4.4.15. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan beton lantai I pada Bank sebesar 0,19 %
- Pekerjaan beton lantai II pada Ruko sebesar 16,92 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Pujasera
- Pekerjaan beton Bank lantai 2
- Pekerjaan atap pada Ruko

**c. Penyebab keterlambatan**

- Pekerjaan beton lantai I pada Bank yang merupakan pekerjaan yang mendahului pekerjaan beton Pujasera mengalami kemunduran pelaksanaan dari rencana
- Pengaturan lokasi penempatan material yang kurang effektif dan kurangnya koordinasi antara armada pengangkutan dengan bagian logistik

**d. Solusi penyelesaian**

- Pengaturan penempatan material dan koordinasi antara bagian logistik dan armada material sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami kemoloran
- Penyediaan barang memang sudah baik namun penggunaan tenaga kerja yang melampaui kemampuan seharusnya juga terpikirkan dan perlu penambahan tukan besi dan kayu beserta para pekerja yang membantunya.

#### **4.4.16. Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV)**

**a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,402,916,122.37 sedangkan dari Microsoft Project = 1,402,916,122.37. Untuk mengetahui nilai Accounting item pekerjaan yang lain dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b.*

**b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -1,004,362,682.85 sedangkan dari Microsoft Project = -1,147,107,464.09. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b.*

### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 398,553,439.52 sedangkan dari Microsoft Project = 255,808,658.28. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b.*

#### 4.4.17. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,52 sedangkan dari Microsoft Project = 0,45. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b.* Grafik CPI lihat pada *gambar 4.4.17.a. dan 4.4.17.b.*

##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,58 sedangkan dari Microsoft Project = 1.38. Untuk mengetahui nilai CPI dan grafiknya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b.* Grafik SPI lihat pada *gambar 4.4.17.a. dan 4.4.17.b.*


Tabel 4.4.16.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2003	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
Bulan II	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859
	8	III April 2003	891,559,566.07	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-760,180,119.73	342,680,066.07	0.5398	1.6243
	9	IV April 2003	1,080,058,789.52	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,004,362,682.85	398,553,439.52	0.5182	1.5848

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP , .CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS , .CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS



Gambar 4.4.17.  
**GRAFIK HUBUNGAN SPI DAN CPI DENGAN WAKTU PELAKSANAAN**


Tabel 4.4.16.b.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN (MICROSOFT PROJECT)**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP	BCWS	ACWP	AV	SV	CV	SPI	CPI
			( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	7 - 1/2	7 - 1/3
Bulan I	1	I Maret 2002	163,611,200.40	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-354,499,993.92	65,984,850.40	0.3158	1.6759
	2	II Maret 2003	234,576,801.94	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-336,193,763.76	94,860,401.94	0.4110	1.6789
	3	III Maret 2003	424,571,756.05	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-176,330,835.15	161,909,456.05	0.7066	1.6164
	4	IV Maret 2003	529,808,246.61	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-85,855,825.09	203,087,096.61	0.8605	1.6216
	5	V Maret 2003	554,523,896.67	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-71,409,031.03	181,986,896.67	0.8859	1.4885
Bulan II	6	I April 2003	621,695,886.00	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-308,978,947.58	227,607,086.00	0.6680	1.5776
	7	II April 2003	618,755,663.28	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-654,958,012.06	208,863,013.28	0.4858	1.5096
	8	III April 2003	745,918,572.02	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-905,821,113.78	197,039,072.02	0.4516	1.3590
	9	IV April 2003	937,314,008.28	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,147,107,464.09	255,808,658.28	0.4497	1.3754

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP      .CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS      .CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS



Gambar 4.4.17.  
**GRAFIK HUBUNGAN SPI DAN CPI DENGAN WAKTU PELAKSANAAN (MICROSOFT PROJECT)**

#### 4.4.18. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Tabel 4.4.18.a.

**LAPORAN PROSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-4 April 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu IV		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.779	0.589	0.191
4. Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1. Ruko	23.919	7.004	16.915
Jumlah s/d akhir minggu	35.501	18.395	17.106

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

##### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b.* Grafik lihat pada *gambar 4.4.17.a. dan 4.4.17.b.* Mengingat indek yang demikian maka proyek bisa dikatakan mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

##### c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Dalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.4.18.b.*

Tabel 4.4.18.b.

**LAPORAN PERSENTASE  
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-1 Mei 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu IV	Minggu I	s/d Minggu IV	s/d Minggu IV
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah	0.000	0.000	0.000	0.000
2.1.Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.000
3.Pekerjaan Beton Lt. 1	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.Ruko	5.301	5.301	5.301	0.000
3.2.Bank	0.779	0.971	0.589	0.383
3.3.Pujasera	0.000	0.090	0.000	0.090
4.Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1.Ruko	23.919	27.048	7.004	20.044
Jumlah s/d akhir minggu	35.501	38.912	18.395	20.517

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.4.19. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 3,023,295,225.21 sedangkan dari Microsoft Project = 3,587,504,184.70. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.19.a. dan 4.4.16.b*.

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,704,800,575.21 sedangkan dari Microsoft Project = 4,269,009,534.70. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.19.a. dan 4.4.16.b*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 89 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 102 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka ada perbedaan yang cukup besar antara 2 software tersebut yakni antara 89 sampai 102 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.4.19.a. dan 4.4.16.b*

#### **4.4.20. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

Berdasarkan gambar hubungan SPI dan CPI selama bulan maret, dapat diketahui bahwa :

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Ruko yang berada di lintasan kritis mengalami kemoloran pekerjaan. Serta pencapaian target pekerjaan untuk minggu berikutnya tidak sesuai harapan.

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan beton Bank lantai I dan pujasera. Meskipun kedua aktifitas tersebut bukan pada lintasan kritis namun kemoloran pelaksanaan bisa mengurangi nilai keuntungan yang diberikan.
- Pekerjaan Atap Ruko

**c. Penyebab keterlambatan**

- Karena musim penghujan pada awal bulan masih berlangsung
- Tukang besi dan tukang kayu masih belum mengalami penambahan sehingga beban yang mereka terima tidak bisa tertangani secara baik sehingga sering terjadi kesalahan pekerjaan.
- Pengawasan yang kurang ketat terlihat pada saat pembuatan begisting dan pembesian.
- Kurang koordinasi antar pengawas lapangan dengan bagian logistik. Sehingga terjadi penumpukan atau kekurangan material.

**a. Solusi penyelesaian**

- Penambahan tukang besi dan tukang kayu sesegera mungkin jika ingin mencapai target yang direncanakan.
- Melakukan koordinasi yang baik antara pelaksana dan logistik. Serta sering melakukan pengecekan secara berkala terhadap persediaan barang di gudang maupun pada produsen yang menyediakan.

#### **4.5. ANALISA DATA PADA BULAN MEI**

Adapun data-data tersebut kami lampirkan dalam bentuk tabel yang terlampir. Untuk lebih jelasnya lihat *lampiran, tabel 4.5.a. sampai tabel 4.5.d.*

## 4.6. ANALISA KINERJA PROYEK

### 4.6.1. Analisa Biaya dan Jadual (minggu I)

#### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,496,501,700.84 sedangkan dari Microsoft Project = 1,496,501,700.84 Untuk mengetahui nilai Accounting item Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.1.a. dan 4.6.1.b.*

#### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -1,019,444,623.81 sedangkan dari Microsoft Project = -1,153,461,987.56. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.1.a. dan 4.6.1.b.*

#### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 477,057,077,04 sedangkan dari Microsoft Project = 343,039,713.29. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.1.a. dan 4.6.1.b.*

### 4.6.2. Analisa Indeks Pelaksanaan

#### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,55 sedangkan dari Microsoft Project = 0,50. Untuk mengetahui nilai SPI dan grafiknya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.1.a. dan 4.6.1.b.*

#### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,61 sedangkan dari Microsoft Project = 1,44. Untuk mengetahui nilai CPI dan grafiknya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.1.a. dan 4.6.1.b.*

### 4.6.3. Evaluasi Kinerja Proyek

#### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Tabel 4.6.3.a.

**LAPORAN PERSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-1 Mei 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu I		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton Lt. 1			
3.1. Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.971	0.800	0.172
3.3. Pujasera	0.090	0.000	0.090
4. Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1. Ruko	27.048	9.947	17.101
Jumlah s/d akhir minggu	38.912	21.549	17.363

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.1.a. dan 4.6.1.b.* Mengingat indek yang dihasilkan seperti diatas maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh laba.

#### c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.6.3.b.*

Tabel 4.6.3.b.  
**LAPORAN PROSENTASE  
 PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-2 Mei 2003

<b>Uraian Pekerjaan</b>	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu I	Minggu II	s/d Minggu I	s/d Minggu I
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton				
3.1. Ruko	5.301	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.971	0.971	0.800	0.172
3.3. Pujasera	0.090	0.181	0.000	0.181
4. Pekerjaan Beton				
4.1. Ruko	27.048	33.253	9.947	23.306
Jumlah s/d akhir minggu	38.912	45.208	21.549	23.659

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.6.4. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 2,869,424,417.77 sedangkan dari Microsoft Project = 3,302,745,724.75. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.4.a. dan 4.6.1.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,657,467.77 sedangkan dari Microsoft Project = 4,090,928,774.75. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.4.a. dan 4.6.1.b.*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 83 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 93 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka ada perbedaan yang cukup besar antara 2 software tersebut yakni antara 83 sampai 93 minggu dari awal pekerjaan.. Untuk detilnya dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.4.a. dan 4.6.1.b.*

#### **4.6.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

- a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :
  - Pekerjaan beton Pujasera sebesar 0,12 %
  - Pekerjaan beton lantai II pada Ruko sebesar 16,42 %
- b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :
  - Pekerjaan atap pada Ruko
  - Pekerjaan atap pada Pujasera
- c. Penyebab keterlambatan
  - Pekerjaan beton lantai I pada Ruko yang merupakan pekerjaan yang berada pada lintasan kritis terjadi kemunduran pelaksanaan dari rencana, sehingga pelaksanaan pekerjaan lantai II tertunda . Disamping itu target pencapaian pekerjaan untuk pekerjaan pembetonan lantai II Ruko tidak sesuai yang diharapkan.
  - Kekurangan tenaga tukang besi dan kayu yang seharusnya ada pada minggu yang lalu masih belum juga dipenuhi
- d. Solusi penyelesaian
  - Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara dilakukan lembur, untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada pekerjaan beton lantai 1 dasn dilanjutkan ke pekerjaan lantai 2 pada Ruko dan juga penambahan tenaga kerja secepat mungkin mengingat pekerjaan ini sebagian besar menggunakan tenaga kerja manusia.
  - Pengawasan yang melibatkan tenaga yang besar sangat diperlukan, sehingga perlu adanya asisten untuk pengawas jika pengawas inti ada halangan hadir sehingga tidak perlu terjadi kesalahan pada minggu kemarin.

#### **4.6.6. Analisa Biaya dan Jadual (minggu II)**

##### **a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,625,238,710.40 sedangkan dari Microsoft Project = 1,625,238,710.40. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.6.a. dan 4.6.6.b.*

**b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -971,338,215.41 sedangkan dari Microsoft Project = -994,981,882,33. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.6.a. dan 4.6.6.b.*

**c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 653,900,494.99 sedangkan dari Microsoft Project = 630,256,828.07. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.6.a. dan 4.6.6.b.*

**4.6.7. Analisa Indeks Pelaksanaan**

**a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,63 sedangkan dari Microsoft Project = 0,63. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.6.a. dan 4.6.6.b.*

**b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,64 sedangkan dari Microsoft Project = 1,61. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.6.a. dan 4.6.6.b.*

**4.6.8. Evaluasi Kinerja Proyek**

**a. Persentase aktifitas pekerjaan**

Persentase pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada *tabel 4.6.8.a.*

Tabel 4.6.8.a.  
**LAPORAN PERSENTASE  
 PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**  
 Minggu ke-2 Mei 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu II		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah			
2.1.Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.000
3.Pekerjaan Beton			
3.1.Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2.Bank	0.971	0.971	0.000
3.3.Pujasera	0.181	0.057	0.124
4.Pekerjaan Beton			
4.1.Ruko	33.253	16.833	16.419
Jumlah s/d akhir minggu	45.208	28.665	16.544

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.6.a. daben 4.6.6.b.* Dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa proyek mengalami kemoloran waktu pelaksanaan namun masih memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

#### c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu

Dalam mencapai target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.3.9.b.*

Tabel 4.6.9..b.  
LAPORAN PROSENTASE  
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu II	Minggu III	II	II
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah				
2.1.Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.000
3.Pekerjaan Beton				
3.1.Ruko	5.301	5.301	5.301	0.000
3.2.Bank	0.971	0.971	0.971	0.000
3.3.Pujasera	0.181	0.407	0.057	0.350
4.Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1.Ruko	33.253	37.180	16.833	20.347
Jumlah s/d akhir minggu	45.208	49.361	28.665	20.697

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.6.9. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 2,561,085,648.36 sedangkan dari Microsoft Project = 2,612,240,880.43. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.9.a. dan 4.6.6.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,590,199,848.36 sedangkan dari Microsoft Project = 3,641,355,080.43. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.9.a. dan 4.6.6.b.*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 73 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 74 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan selesai 100% selama 73 sampai 74 minggu. Untuk detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.9.a. dan 4.6.6.b.*

#### **4.6.10. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan beton lantai 2 pada Ruko sebesar 12,02 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan atap pada Ruko

**c. Penyebab keterlambatan**

- Pekerjaan beton lantai 1 pada Ruko yang merupakan pekerjaan yang berada pada lintasan kritis terjadi kemunduran pelaksanaan dari rencana.
- Banyak pekerjaan yang kurang memenuhi syarat, sehingga harus diganti dengan yang baru dan itu memerlukan biaya dan waktu penyelesian yang lebih.

**d. Solusi penyelesaian**

- Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara dilakukan lembur, untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada pekerjaan beton lantai 2 pada Ruko, sehingga pekerjaan selanjutnya yakni pekerjaan atap bisa segera dilaksanakan.
- Pengalihan tenaga kerja ke tempat yang berada pada lintasan kritis yakni pada pekerjaan pembesian dan begisting pada ruko di lantai 2, sehingga bisa mencapai target yang diminta perusahaan.

#### **4.6.11. Analisa Biaya dan Jadual (minggu III)**

**a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,573,485,797.90 sedangkan dari Microsoft Project = 1,573,485,797.90. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.11.a dan 4.6.11.b*.

**b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -705,446,098.73 sedangkan dari Microsoft Project = -725,782,357.03. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.11.a dan 4.6.11.b*

**c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 868,039,699.17 sedangkan dari Microsoft Project = 847,703,440.87. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.11.a dan 4.6.11.b*

**4.6.12. Analisa Indeks Pelaksanaan**

**a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,76 sedangkan dari Microsoft Project = 0,75. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.11.a dan 4.6.11.b*.

**b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)**

Hasil perhitungan Microsoft Excel, nilai CPI = 1,66 sedangkan Microsoft Project = 1,64. Untuk mengetahui nilai CPI lihat *lampiran, tabel 4.6.11.a dan 4.6.11.b*.

**4.6.13. Evaluasi Kinerja Proyek**

**a. Persentase aktifitas pekerjaan**

Tabel 4.6..13..a.

**LAPORAN PERSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-3 Mei 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu III		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1. Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.971	0.971	0.000
3.3. Pujasera	0.407	0.407	0.000
4. Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1. Ruko	37.180	25.166	12.015
Jumlah s/d akhir minggu	49.361	37.346	12.015

*Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek*

### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.11.a dan 4.6.11.b*. Mengingat kondisi indeks pada hasil analisa demikian, maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan tapi masih memperoleh keuntungan.

### c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Dalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *4.3.13.b*.

Tabel 4.6.13.b.

#### LAPORAN PERSENTASE PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN

Minggu ke-4 Mei 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu III	Minggu IV	s/d Minggu III	s/d Minggu III
1.Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2.Pekerjaan Tanah				
2.1.Ruko	4.755	4.755	4.755	0,000
2.2.Bank	0.475	0.475	0.475	0,000
2.3.Pujasera	0.185	0.185	0.185	0,000
3.Pekerjaan Beton				
3.1.Ruko	5.301	5.301	5.301	0,000
3.2.Bank	0.971	0.971	0.971	0,000
3.3.Pujasera	0.407	0.407	0.407	0,000
4.Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1.Ruko	37.180	40.303	25.166	15.138
Jumlah s/d akhir minggu	49.361	52.484	37.346	15.138

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

### 4.6.14. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

#### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 2,222,401,529.24 sedangkan dari Microsoft Project = 2,255,606,432.85. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.14.a dan 4.6.11.b*.

**b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,547,128,929.24 sedangkan dari Microsoft Project = 3,580,333,832.85. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.14.a dan 4.6.11.b*.

**c. ETC ( Estimate Time to Completion)**

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 61 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 61 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka diperkirakan proyek ini selesai 100% selama 61 minggu dari awal pekerjaan.. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.14.a dan 4.6.11.b*.

**4.6.15. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek**

**a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :**

- Pekerjaan beton lantai II pada Ruko sebesar 7,05 %

**b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :**

- Pekerjaan atap pada Ruko
- Pekerjaan beton lantai 2 pada Bank
- Pekerjaan atap pada Pujasera

**c. Penyebab keterlambatan**

- Kekurangan tenaga kerja yang signifikan menyebabkan kurang efektif pelaksanaan proyek tersebut serta kerusakan alat bantu mixer sering menghambat pekerjaan pembetonan. Dan juga tidak luput dari pengaruh pekerjaan yang sudah terlambat pada awal pekerjaan akibat kurang cepat penanggulangannya.

**b. Solusi penyelesaian**

- Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara dilakukan lembur untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada pekerjaan beton lantai 2 pada Ruko
- Penambahan tenaga kerja yakni tukang kayu dan besi yang sampai minggu ini masih belum mengalami penambahan serta perawatan mixer secara berkala sehingga tidak menghambat pekerjaan. Meskipun belum saatnya dipakai pada pekerjaan yang ada di lintasan kritis.

#### 4.6.16. Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV)

##### a. Perhitungan AV (*Accounting Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,390,060,438.40 sedangkan dari Microsoft Project = 1,390,060,438,40. Untuk mengetahui nilai Accounting item Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.16.a. dan 4.6.16.*

##### b. Perhitungan SV (*Schedule Variance*)

Perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -413,956,818.00 sedangkan dari Microsoft Project = -438,559,254.92. Untuk mengetahui nilai SV (*Schedule Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.16.a. dan 4.6.16.*

##### c. Perhitungan CV (*Cost Variance*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 976,103,620.40 sedangkan dari Microsoft Project = 951,501,183.48. Untuk mengetahui nilai CV (*Cost Variance*) dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.16.a. dan 4.6.16.*

#### 4.6.17. Analisa Indeks Pelaksanaan

##### a. Perhitungan SPI (*Schedule Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,87 sedangkan dari Microsoft Project = 0,97. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.17.a. dan 4.6.17.b.* Grafik lihat gambar 4.6.17.a. dan 4.6.17.b.

##### b. Perhitungan CPI (*Cost Performance Index*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,58 sedangkan dari Microsoft Project = 1,56. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.17.a dan 4.6.17.b.* Grafik lihat gambar 4.6.17.a. dan 4.6.17.b.


Tabel 4.6.16.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2003	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859
	8	III April 2003	891,559,566.07	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-760,180,119.73	342,680,066.07	0.5398	1.6243
	9	IV April 2003	1,080,058,789.52	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,004,362,682.85	398,553,439.52	0.5182	1.5848
	10	I Mei 2003	1,265,240,127.04	2,284,684,750.84	788,183,050.00	1,496,501,700.84	-1,019,444,623.81	477,057,077.04	0.5538	1.6053
	11	II Mei 2003	1,683,014,694.99	2,654,352,910.40	1,029,114,200.00	1,625,238,710.40	-971,338,215.41	653,900,494.99	0.6341	1.6354
	12	III Mei 2003	2,192,767,099.17	2,898,213,197.90	1,324,727,400.00	1,573,485,797.90	-705,446,098.73	868,039,699.17	0.7566	1.6553
	13	IV Mei 2003	2,667,603,970.40	3,081,560,788.40	1,691,500,350.00	1,390,060,438.40	-413,956,818.00	976,103,620.40	0.8657	1.5771

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP , . CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS , . CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS



Gambar 4.6.17.  
**GRAFIK HUBUNGAN SPI DAN CPI DENGAN WAKTU PELAKSANAAN**


Tabel 4.6.16.b.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN (MICROSOFT PROJECT)**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP	BCWS	ACWP	AV	SV	CV	SPI	CPI
			( Rp )	( Rp )	7 = 1/2	7 = 1/3				
			1	2	3	4 - 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3		
Bulan I	1	I Maret 2002	163,611,200.40	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-354,499,993.92	65,984,850.40	0.3158	1.6759
	2	II Maret 2003	234,576,801.94	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-336,193,763.76	94,860,401.94	0.4110	1.6789
	3	III Maret 2003	424,571,756.05	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-176,330,835.15	161,909,456.05	0.7066	1.6164
	4	IV Maret 2003	529,808,246.61	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-85,855,825.09	203,087,096.61	0.8605	1.6216
	5	V Maret 2003	554,523,896.67	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-71,409,031.03	181,986,896.67	0.8859	1.4885
	6	I April 2003	621,695,886.00	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-308,978,947.58	227,607,086.00	0.6680	1.5776
Bulan II	7	II April 2003	618,755,663.28	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-654,958,012.06	208,863,013.28	0.4858	1.5096
	8	III April 2003	745,918,572.02	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-905,821,113.78	197,039,072.02	0.4516	1.3590
	9	IV April 2003	937,314,008.28	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,147,107,464.09	255,808,658.28	0.4497	1.3754
	10	I Mei 2003	1,131,222,763.29	2,284,684,750.84	788,183,050.00	1,496,501,700.84	-1,153,461,987.55	343,039,713.29	0.4951	1.4352
	11	II Mei 2003	1,659,371,028.07	2,654,352,910.40	1,029,114,200.00	1,625,238,710.40	-994,981,882.33	630,256,828.07	0.6252	1.6124
	12	III Mei 2003	2,172,430,840.87	2,898,213,197.90	1,324,727,400.00	1,573,485,797.90	-725,782,357.03	847,703,440.87	0.7496	1.6399
	13	IV Mei 2003	2,643,001,533.48	3,081,560,788.40	1,691,500,350.00	1,390,060,438.40	-438,559,254.92	951,501,183.48	0.8577	1.5625

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP . CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS . CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS



Gambar 4.6.17.

**GRAFIK HUBUNGAN SPI DAN CPI DENGAN WAKTU PELAKSANAAN (MICROSOFT PROJECT)**

#### 4.6.18. Evaluasi Kinerja Proyek

##### a. Persentase aktifitas pekerjaan

Tabel 4.6.18.a.

**LAPORAN PERSENTASE  
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN**

Minggu ke-4 Mei 2003

Uraian Pekerjaan	Minggu IV		
	% Renc.	% Act.	% selisih
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah			
2.1 Ruko	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton			
3.1. Ruko	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.971	0.971	0.000
3.3. Pujasera	0.407	0.407	0.000
4. Pekerjaan Beton Lt. 2			
4.1. Ruko	40.303	33.253	7.050
Jumlah s/d akhir minggu	52.484	45.434	7.050

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

##### b. Kinerja proyek

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari 1 dan CPI lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.17.a. dan 4.6.17.b.* Grafik lihat gambar 4.6.17.a. dan 4.6.17.b. Dapat dikatakan bahwa dengan indek demikian proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

##### c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan target waktu

Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada *tabel 4.6.18.b.*

Tabel 4.6.18.b.

**LAPORAN PERSENTASE KEMAJUAN  
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN**

Minggu ke-1 Juni 2003

Uraian Pekerjaan	% Renc.	% Renc.	% Act.	% Renc. Act.
	Minggu IV	Minggu I	s/d Minggu IV	s/d Minggu IV
1. Pekerjaan Persiapan	0.087	0.087	0.087	0.000
2. Pekerjaan Tanah				
2.1. Ruko	4.755	4.755	4.755	0.000
2.2. Bank	0.475	0.475	0.475	0.000
2.3. Pujasera	0.185	0.185	0.185	0.000
3. Pekerjaan Beton				
3.1. Ruko	5.301	5.301	5.301	0.000
3.2. Bank	0.971	0.971	0.971	0.000
3.3. Pujasera	0.407	0.407	0.407	0.000
4. Pekerjaan Beton Lt. 2				
4.1. Ruko	40.303	55.441	33.253	22.188
Jumlah s/d akhir minggu	52.484	67.622	45.434	22.188

Sumber : Hasil Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek

#### 4.6.19. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan

##### a. FCTC (*Forecasted Cost to Complete Project*)

BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 2,031,505,325.71 sedangkan dari Microsoft Project = 2,066,161,017.37. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.19.a. dan 4.6.16.b.*

##### b. FCAC (*Forecasted Cost at Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,723,005,675.71. sedangkan dari Microsoft Project = 3,757,661,367.37. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.19.a. dan 4.6.16.b.*

##### c. ETC (*Estimate Time to Completion*)

Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 53 minggu, sedangkan dari Microsoft Project = 54 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, maka perkiraan selesainya pelaksanaan 100% adalah 53 sampai 54 minggu dari awal pekerjaan.. Untuk detilnya dilihat detilnya bisa dilihat pada *lampiran, tabel 4.6.19.a. dan 4.6.16.b.*

#### 4.6.20. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek

Berdasarkan gambar hubungan SPI dan CPI selama bulan maret, dapat diketahui bahwa :

a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan :

- Pekerjaan beton Ruko yang berada di lintasan kritis mengalami kemoloran pekerjaan. Serta pencapaian target pekerjaan untuk minggu berikutnya tidak sesuai harapan.

b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan :

- Pekerjaan atap Ruko
- Pekerjaan atap Bank
- Pekerjaan plesteran dan pasangan batu bata pada Ruko

c. Penyebab keterlambatan

- Pengawasan yang kurang ketat terlihat pada saat pembetonan Ruko yang menggunakan tenaga masnusia yang banyak
- Kurang koordinasi antar pengawas lapangan dengan bagian logistik. Sehingga terjadi penumpukan atau kekurangan material.

d. Solusi penyelesaian

- Melakukan koordinasi yang baik antara pelaksana dan logistik. Serta sering melakukan pengecekan secara berkala terhadap persediaan barang di gudang maupun pada produsen yang menyediakan, serta penambahan asisten untuk pengawas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Dari analisa kinerja pelaksanaan proyek selama 3 bulan dapat disimpulkan :

1. Pendekatan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek dapat dipakai untuk menentukan baik dan buruknya kinerja suatu proyek. Dengan demikian perkembangan pelaksanaan dapat dipantau secara rutin dan berkala serta bila terjadi permasalahan pelaksanaan dilapangan akan mudah diketahui dan dicari solusi pemecahannya.
2. Berdasarkan nilai indek pelaksanaan, diperoleh SPI dibawah angka 1.00 serta CPI diatas 1.00. Maka Pembangunan Ruko Genteng ini memiliki kinerja yang jelek karena pelaksanaan proyek ini berjalan lambat dari rencana namun masih memberikan nilai keuntungan bagi perusahaan..
3. Penyebab utama ketertinggalan proyek ini adalah awal pelaksanaan yang dimulai pada saat musim penghujan, kurangnya disiplin dan koordinasi dari para pekerja, pengawas dan logistik serta kurang tegasnya manajer selaku pimpinan yang berhak untuk mengambil keputusan atas keterlambatan pekerjaan pada perusahaan yang dia pimpin.

#### 5.1. SARAN

Pada pelaporan tugas akhir ini saya menggunakan 2 program bantu yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Project yang nantinya digunakan sebagai media untuk menganalisa biaya dan jadual. Namun sejalan dengan analisa itu ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing program, yakni pada Microsoft Project yang cenderung untuk pembulatan angka desimal sehingga ketelitian perhitungannya kurang akurat namun performa dari scheduling melebihi Microsoft Excel. Di sisi lain keunggulan Microsoft Excel pada formulanya sangat baik untuk analisa keuangan.

Mengingat keterbatasan dan kelebihan dari masing-masing program tersebut maka saya menyarankan supaya pada analisa/ perhitungan keuangan sebaiknya menggunakan Microsoft Excel sedangkan untuk scheduling menggunakan Microsoft Project.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, 2002, *Panduan Praktis Pengelolaan Proyek Konstruksi dengan Microsoft Project 2000*, Wahana Komputer Semarang dan Andi Yogyakarta.
- Nicolas John M, 1990, *Managing Business and Engineering Projects: Concepts and Implementation*, Prentice Hall.
- Pramono, Djoko, 1999, *Mudah Menguasai Microsoft Project 98*, PT Elex Media Komputindo
- Suharto, Iman, 1999, *Manajemen Proyek*, Jilid 1, Erlangga
- Webb Alan, 1994, *Managing Journal Projects*, Chapma and Hall.

TABEL 4.1.a.  
TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Dekat (%)	Biaya Bencana Pemotongan (BCWP)	Biaya Bencana Pemotongan (%)	Pekerjaan	Keterlambatan (%)	Vakum	Total Biaya	Biaya Pekerjaan (BCWP)	Biaya Pekerjaan Abah (ACWP)	Vakum	Total Biaya	Biaya Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)	Keterlambatan (%)	Vakum	Total Biaya	Biaya Pekerjaan (%)	Pekerjaan (%)	Keterlambatan (%)	Vakum	
1 Pembangunan Pendekatan	m <sup>2</sup>	5.881,50	285,00	1.641.875,00	8,07	5.687,50	1.471.875,00	100,00	5,081,50	1.421.875,00	716,00	5,081,50	1.421.875,00	0,02	5,081,50	1.421.875,00	100,00	0,02	5,081,50	1.421.875,00	100,00	0,02	0,00	0,00	
1.1 Pembangunan Latar	m <sup>2</sup>	1,00	2.000,00	2.000,00	9,03	1,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03	1,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03	1,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,03	0,00
1.2 Pembangunan Base Camp	m <sup>2</sup>	548,00	2.000,00	1.096.000,00	9,03	548,00	1.096.000,00	100,00	548,00	1.096.000,00	106,00	548,00	1.096.000,00	0,03	548,00	1.096.000,00	106,00	0,03	548,00	1.096.000,00	106,00	0,03	0,00	0,00	
1.3 Pengolahan Pasir	m <sup>3</sup>																								
2 Pembangunan Tanah																									
2.1 Balok																									
2.1.1 Galvan Tanah	m <sup>3</sup>	862,79	11.070,00	9.524.137,30	9,17	862,79	11.070,00	100,00	10.241.317,30	10.241.317,30	100,00	10.241.317,30	10.241.317,30	0,17	10.241.317,30	10.241.317,30	100,00	0,17	10.241.317,30	10.241.317,30	100,00	0,17	0,00	0,00	
2.1.2 Uungan Pasir Basah Pindah	m <sup>3</sup>	361,04	45,790,00	16.532,02	1,80	361,04	45,790,00	100,00	16.532,02	16.532,02	100,00	16.532,02	16.532,02	0,00	16.532,02	16.532,02	100,00	0,00	16.532,02	16.532,02	100,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Uungan Pasir Basah Laras	m <sup>3</sup>	218,45	45,790,00	9.892,82	5,50	9.892,82	45,790,00	100,00	194,34	194,34	45,790,00	194,34	194,34	0,00	194,34	194,34	45,790,00	0,00	194,34	194,34	45,790,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Uungan Tanah Peranginan Laras 15 cm	m <sup>3</sup>	2.215,00	45,790,00	98,751,00	6,06	2.215,00	45,790,00	100,00	40,250,00	40,250,00	45,790,00	40,250,00	40,250,00	0,00	40,250,00	40,250,00	45,790,00	0,00	40,250,00	40,250,00	45,790,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5 Amdatungan Balok Kayu	m <sup>3</sup>	298,16	117,180,00	34.540,368,80	0,42	298,16	117,180,00	100,00	208,16	208,16	117,180,00	208,16	208,16	0,00	168,90	168,90	117,180,00	0,00	168,90	168,90	117,180,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.6 Pas Basah Kayu	m <sup>3</sup>	575,19	292,150,00	16.123,572,50	2,19	575,19	292,150,00	100,00	222,750,00	222,750,00	16.123,572,50	222,750,00	222,750,00	100,00	218,170,00	218,170,00	16.123,572,50	100,00	218,170,00	218,170,00	16.123,572,50	100,00	0,43	0,43	
2.2 Batik																									
2.2.1 Galvan Tanah	m <sup>3</sup>	59,60	11.870,00	1.094,452,00	0,03	159,60	11.870,00	100,00	1.094,452,00	1.094,452,00	100,00	1.094,452,00	1.094,452,00	0,03	1.094,452,00	1.094,452,00	100,00	0,03	1.094,452,00	1.094,452,00	100,00	0,03	0,00	0,00	
2.2.2 Uungan Pasir Basah Pindah	m <sup>3</sup>	13,36	45,790,00	60,067,00	0,01	60,067,00	45,790,00	100,00	45,790,00	45,790,00	60,067,00	45,790,00	45,790,00	0,00	45,790,00	45,790,00	60,067,00	0,00	45,790,00	45,790,00	60,067,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Uungan Pasir Basah Laras	m <sup>3</sup>	24,00	45,790,00	1.096,560,00	0,02	1.096,560,00	45,790,00	100,00	45,790,00	45,790,00	1.096,560,00	45,790,00	45,790,00	0,00	45,790,00	45,790,00	1.096,560,00	0,00	45,790,00	45,790,00	1.096,560,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Uungan Tanah Peranginan Laras 10 cm	m <sup>3</sup>	120,00	40,250,00	4.860,400,00	0,08	120,00	40,250,00	100,00	40,250,00	40,250,00	4.860,400,00	40,250,00	40,250,00	0,00	40,250,00	40,250,00	4.860,400,00	0,00	40,250,00	40,250,00	4.860,400,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 Amdatungan Balok Kayu	m <sup>3</sup>	26,50	117,180,00	3.118,486,00	0,05	26,50	117,180,00	100,00	26,50	26,50	117,180,00	26,50	26,50	0,00	1.118,986,00	1.118,986,00	26,50	0,00	1.118,986,00	1.118,986,00	26,50	0,00	0,00	0,00	
2.2.6 Pas Basah Kayu	m <sup>3</sup>	73,15	222,750,00	16.124,141,50	0,25	73,15	222,750,00	100,00	222,750,00	222,750,00	16.124,141,50	222,750,00	222,750,00	100,00	162,06	162,06	16.124,141,50	100,00	162,06	162,06	16.124,141,50	100,00	0,55	0,55	
2.3 Pajearan Bakon																									
2.3.1 Ruko	m <sup>2</sup>	52,07	1.540,000,00	82,191,000,00	1,41	21,87	1.540,000,00	100,00	42,00	42,00	1.540,000,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	1.540,000,00	1.540,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Stasiuk 15x20	m <sup>2</sup>	46,37	1.590,000,00	64,136,356,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Kolom 15x30	m <sup>2</sup>	109,58	1.540,000,00	169,915,466,00	2,77	109,58	1.540,000,00	100,00	169,915,466,00	169,915,466,00	1.540,000,00	169,915,466,00	169,915,466,00	100,00	169,915,466,00	169,915,466,00	1.540,000,00	100,00	169,915,466,00	169,915,466,00	1.540,000,00	100,00	0,00	0,00	
2.3.4 Pintu Ruko	m <sup>2</sup>	12,90	338,690,00	4.346,101,00	0,07	12,90	338,690,00	100,00	338,690,00	338,690,00	4.346,101,00	338,690,00	338,690,00	100,00	338,690,00	338,690,00	4.346,101,00	100,00	338,690,00	338,690,00	4.346,101,00	100,00	0,02	0,02	
2.3.5 Pintu Ruko	m <sup>2</sup>																								

Sumber / Hasil Perkiraan Pekerjaan

TABEL 4.1.b.  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO KECAMATAN BANYULWANGI**  
Masa kerja : 2 Maret - 2003

Item Pekerjaan	Bahan Baku dan Material Project (B2W2)										Biaya Pekerjaan Actual (ACWP)			
	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Bobot (%)	Viskositas	Harga Satuan	Total Biaya	Perekapan (%)	Keserakan (%)	Volume	Rakitan (%)	Total Biaya	Pekerjaan (%)
<b>Pekerjaan Penulangan</b>														
1.1. Pembentukan Lubang	m <sup>2</sup>	5.887,50	250,00	1.471.875,00	0,32	5,607,50	250,00	5.129.875,00	0,09	0,02	5.607,50	1.421.875,00	4.905.860,00	0,07
1.1.2. Pengukuran Basah Camp	m <sup>2</sup>	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,03	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,02	1,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,03
1.1.3. PengukuranBouyding	m <sup>2</sup>	568,00	3.000,00	1.704.000,00	0,03	568,00	3.000,00	1.704.000,00	0,03	0,03	568,00	1.704.000,00	1.704.000,00	0,03
<b>Pekerjaan Tanah</b>														
2.1. Rata	m <sup>3</sup>	387.334,875,20	9,23	3.545.194.874,70	5,89	387.334,875,20	9,23	3.545.194.874,70	5,89	4,41	3.545.194.874,70	153.931.917,30	2.82	3.545.194.874,70
2.1.1. Galan Tanah	m <sup>3</sup>	11.870,00	10.341.317,20	10.341.317,20	0,17	867,70	11.870,00	10.341.317,20	0,17	0,17	867,70	10.341.317,20	10.341.317,20	0,17
2.1.2. Urgan Pasir Basah Pendek	m <sup>3</sup>	361,04	45.790,00	1.995.220,16	0,02	361,04	45.790,00	1.995.220,16	0,02	0,02	361,04	1.995.220,16	1.995.220,16	0,02
2.1.3. Urgan Pasir Basah Lurus	m <sup>3</sup>	84,46	45.790,00	381.865,00	0,01	84,46	45.790,00	381.865,00	0,01	0,01	84,46	381.865,00	381.865,00	0,01
2.1.4. Urgan Tanah Perenggan Laras 90 cm	m <sup>3</sup>	2.316,00	40.520,00	93.751.800,00	1,53	2.316,00	40.520,00	93.751.800,00	1,53	1,53	2.316,00	93.751.800,00	93.751.800,00	1,53
2.1.5. Amdalampung Basah Kali	m <sup>3</sup>	269,10	111.980,00	29.838.460,00	0,42	269,10	111.980,00	29.838.460,00	0,42	0,42	269,10	29.838.460,00	29.838.460,00	0,42
2.1.6. Amdalampung Basah Kali	m <sup>3</sup>	575,10	272.750,00	159.173.572,50	2,18	575,10	272.750,00	159.173.572,50	2,18	2,18	471,66	159.173.572,50	159.173.572,50	1,79
2.2. Batu	m <sup>3</sup>	11.870,00	27.175.898,50	27.175.898,50	8,47	27.175.898,50	27.175.898,50	27.175.898,50	8,47	8,47	27.175.898,50	11.784.442,20	8,89	11.784.442,20
2.2.1. Galan Tanah	m <sup>3</sup>	11.870,00	1.524.452,00	1.524.452,00	0,32	11.870,00	1.524.452,00	1.524.452,00	0,32	0,32	11.870,00	1.524.452,00	1.524.452,00	0,32
2.2.2. Urgan Pasir Basah Pendek	m <sup>3</sup>	13,30	45.790,00	605.067,00	0,02	13,30	45.790,00	605.067,00	0,02	0,02	13,30	605.067,00	605.067,00	0,02
2.2.3. Urgan Pasir Basah Lurus	m <sup>3</sup>	34,90	45.790,00	1.626.661,00	0,02	34,90	45.790,00	1.626.661,00	0,02	0,02	34,90	1.626.661,00	1.626.661,00	0,02
2.2.4. Urgan Tanah Perenggan Laras 90 cm	m <sup>3</sup>	129,00	46.535,00	5.882.460,00	0,38	129,00	46.535,00	5.882.460,00	0,38	0,38	129,00	5.882.460,00	5.882.460,00	0,38
2.2.5. Amdalampung Basah Kali	m <sup>3</sup>	74,60	111.980,00	3.155.988,00	0,05	74,60	111.980,00	3.155.988,00	0,05	0,05	74,60	3.155.988,00	3.155.988,00	0,05
2.2.6. Pin Batu Kali	m <sup>3</sup>	71,13	222.750,00	15.394.162,50	0,28	71,13	222.750,00	15.394.162,50	0,28	0,28	71,13	15.394.162,50	15.394.162,50	0,28
2.2.7. Pipa	m <sup>3</sup>	9.819,30	1.922.000	18.917.300,00	0,18	9.819,30	1.922.000	18.917.300,00	0,18	0,18	9.819,30	18.917.300,00	18.917.300,00	0,18
2.2.8. Galan Tanah	m <sup>3</sup>	28,00	11.870,00	336.462,00	0,01	28,00	11.870,00	336.462,00	0,01	0,01	28,00	336.462,00	336.462,00	0,01
2.2.9. Urgan Pasir Basah Lurus	m <sup>3</sup>	3,80	45.790,00	174.002,00	0,00	3,80	45.790,00	174.002,00	0,00	0,00	3,80	174.002,00	174.002,00	0,00
2.2.10. Urgan Tanah Perenggan Laras 90 cm	m <sup>3</sup>	18,40	45.790,00	755.846,00	0,01	18,40	45.790,00	755.846,00	0,01	0,01	18,40	755.846,00	755.846,00	0,01
2.2.11. Urgan Tanah Perenggan Laras 90 cm	m <sup>3</sup>	111,20	46.535,00	5.115.234,00	0,09	111,20	46.535,00	5.115.234,00	0,09	0,09	111,20	5.115.234,00	5.115.234,00	0,09
2.2.12. Amdalampung Basah Kali	m <sup>3</sup>	7,00	117.190,00	890.568,00	0,02	7,00	117.190,00	890.568,00	0,02	0,02	7,00	890.568,00	890.568,00	0,02
2.2.13. Pin Batu Kali	m <sup>3</sup>	16,20	212.750,00	2.385.800,00	0,06	16,20	212.750,00	2.385.800,00	0,06	0,06	16,20	2.385.800,00	2.385.800,00	0,06
<b>Pekerjaan Beton</b>														
3.1. Balok	m <sup>3</sup>	52,07	1.580.000,00	82.711.300,00	1,41	44,20	1.580.000,00	82.711.300,00	1,41	0,02	44,20	82.711.300,00	82.711.300,00	1,41
3.1.1. Stel 15x30	m <sup>3</sup>	40,37	1.580.000,00	64.180.250,00	1,59	48,48	1.580.000,00	64.180.250,00	1,59	0,02	48,48	64.180.250,00	64.180.250,00	0,56
3.1.2. Kolom 15x30	m <sup>3</sup>	10,08	1.580.000,00	15.815.840,00	2,12	10,98	1.580.000,00	15.815.840,00	2,12	0,02	10,98	15.815.840,00	15.815.840,00	1,16
3.1.3. Col-Screws	m <sup>3</sup>	3,18	3.080,00	9.646.501,00	0,07	3,18	3.080,00	9.646.501,00	0,07	0,07	3,18	9.646.501,00	9.646.501,00	0,07
3.1.4. Balutan	m <sup>3</sup>	12,80	3.080,00	39.840,00	0,00	12,80	3.080,00	39.840,00	0,00	0,00	12,80	39.840,00	39.840,00	0,00

Hans-Peter Pfeifer et al.

TABEL 4.1.C.  
TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANTUWANGI

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Biaya Pekerjaan Proyek (Rp25)	Kesukiran	Volume	Sisa Pekerjaan (Rp25)		Kesukiran (%)	Biaya Pekerjaan Actual (ACWP)	Pekerjaan (%)	Keterbatasan (%)		
								(Rp)	(Rp)						
<b>1 Pekerjaan Prasikatan</b>				<b>3,123,471,489</b>	<b>8,899</b>			<b>5,124,875,340</b>	<b>1,421,875,000</b>	<b>5,125,871,600</b>	<b>8,899</b>	<b>0,00</b>	<b>4,825,818,28</b>		
1.1 Pembentukan Lubang	m <sup>2</sup>	5,087,30	1,421,875,00	5,087,20	250,00	1,421,875,00	100,00	0,02	5,087,50	1,421,875,00	0,02	5,087,50	1,421,875,00	100,00	
1.2 Pembentukan Batu Campur	m <sup>3</sup>	1,06	2,000,000,00	2,000,000,00	0,02	2,000,000,00	100,00	0,03	1,00	2,000,000,00	100,00	1,00	1,800,000,00	100,00	1,00
1.3 Perekatan dan Solding	m <sup>3</sup>	568,00	3,000,00	1,744,000,00	0,03	568,00	3,000,00	1,744,000,00	100,00	0,03	568,00	1,744,000,00	100,00	1,744,000,00	100,00
<b>2 Pekerjaan Tanah</b>				<b>317,893,841,20</b>	<b>8,451</b>			<b>317,893,841,20</b>	<b>5,641</b>	<b>287,448,842,18</b>	<b>8,451</b>	<b>0,00</b>	<b>178,214,148,28</b>		
2.1 Rata	m <sup>3</sup>	379,000,00	879,000,00	331,500,00	4,735	379,000,00	279,000,00	4,735	279,000,00	4,735	279,000,00	4,735	178,214,148,28	4,735	
2.1.1 Galon Tanah	m <sup>3</sup>	90,279	11,870,00	1,021,20	90,279	90,279	1,021,20	90,279	1,021,20	90,279	90,279	90,279	178,214,148,28	90,279	
2.1.2 Uungan Pasir Batuhan Purworejo	m <sup>3</sup>	361,04	45,750,00	16,435,00	0,02	361,04	45,750,00	16,435,00	0,02	361,04	45,750,00	0,02	361,04	45,750,00	100,00
2.1.3 Uungan Pasir Batuhan Laris	m <sup>3</sup>	218,46	45,750,00	10,002,00	0,17	218,46	45,750,00	10,002,00	0,17	218,46	45,750,00	0,17	218,46	45,750,00	100,00
2.1.4 Uungan Pasir Batuhan Laris 10 cm	m <sup>3</sup>	2,215,00	45,500,00	98,751,00	0,00	2,215,00	45,500,00	98,751,00	0,00	2,215,00	98,751,00	0,00	2,215,00	98,751,00	100,00
2.1.5 Auslanting Batu Kalig	m <sup>3</sup>	206,16	111,100,00	23,468,00	0,42	206,16	111,100,00	23,468,00	0,42	206,16	111,100,00	0,42	206,16	111,100,00	100,00
2.1.6 Auslanting Batu Kalig	m <sup>3</sup>	575,19	222,750,00	120,725,50	2,19	575,19	222,750,00	120,725,50	2,19	575,19	120,725,50	2,19	575,19	120,725,50	100,00
2.2 Batu				<b>27,478,899,54</b>	<b>8,447</b>			<b>27,478,899,54</b>	<b>8,447</b>	<b>27,478,899,54</b>	<b>8,447</b>	<b>0,00</b>	<b>4,748,716,89</b>		
2.2.1 Galon Tanah	m <sup>3</sup>	159,80	11,870,00	1,021,00	0,01	159,80	11,870,00	1,021,00	0,01	159,80	1,021,00	0,01	159,80	1,021,00	100,00
2.2.2 Uungan Pasir Batuhan Purworejo	m <sup>3</sup>	12,30	45,750,00	400,00	0,01	12,30	45,750,00	400,00	0,01	12,30	45,750,00	0,01	12,30	45,750,00	100,00
2.2.3 Uungan Pasir Batuhan Laris	m <sup>3</sup>	24,30	45,750,00	1,096,00	0,07	24,30	45,750,00	1,096,00	0,07	24,30	45,750,00	0,07	24,30	45,750,00	100,00
2.2.4 Uungan Pasir Batuhan Laris 10 cm	m <sup>3</sup>	126,50	46,500,00	4,160,00	0,08	126,50	46,500,00	4,160,00	0,08	126,50	46,500,00	0,08	126,50	46,500,00	100,00
2.2.5 Auslanting Batu 5x8	m <sup>3</sup>	26,46	117,100,00	3,118,00	0,06	26,46	117,100,00	3,118,00	0,06	26,46	117,100,00	0,06	26,46	117,100,00	100,00
2.2.6 Auslanting Batu 5x8	m <sup>3</sup>	71,15	272,750,00	16,192,50	0,26	71,15	272,750,00	16,192,50	0,26	71,15	272,750,00	0,26	71,15	272,750,00	100,00
2.3 Pagar				<b>18,691,822,49</b>	<b>8,118</b>			<b>18,691,822,49</b>	<b>8,118</b>	<b>18,691,822,49</b>	<b>8,118</b>	<b>0,00</b>	<b>8,118</b>		
2.3.1 Galon Tanah	m <sup>3</sup>	28,40	11,870,00	329,482,00	0,01	28,40	11,870,00	329,482,00	0,01	28,40	11,870,00	0,01	28,40	11,870,00	100,00
2.3.2 Uungan Pasir Batuhan Purworejo	m <sup>3</sup>	3,80	45,750,00	174,002,00	0,00	3,80	45,750,00	174,002,00	0,00	3,80	45,750,00	0,00	3,80	45,750,00	100,00
2.3.3 Uungan Pasir Batuhan Laris	m <sup>3</sup>	16,40	45,750,00	750,954,00	0,01	16,40	45,750,00	750,954,00	0,01	16,40	45,750,00	0,01	16,40	45,750,00	100,00
2.3.4 Uungan Pasir Batuhan Laris 10 cm	m <sup>3</sup>	131,20	40,500,00	5,116,742,00	0,06	131,20	40,500,00	5,116,742,00	0,06	131,20	40,500,00	0,06	131,20	40,500,00	100,00
2.3.5 Auslanting Batu 5x8	m <sup>3</sup>	7,80	117,100,00	899,500,00	0,07	7,80	117,100,00	899,500,00	0,07	7,80	117,100,00	0,07	7,80	117,100,00	100,00
2.3.6 Auslanting Batu 5x8	m <sup>3</sup>	15,20	272,750,00	3,365,000,00	0,06	15,20	272,750,00	3,365,000,00	0,06	15,20	272,750,00	0,06	15,20	272,750,00	100,00
3 Pekerjaan Bakar				<b>317,245,914,69</b>	<b>8,326</b>			<b>317,245,914,69</b>	<b>4,733</b>	<b>159,245,218,59</b>	<b>2,56</b>	<b>8,326</b>	<b>82,411,849,04</b>		
3.1 Ruko	m <sup>2</sup>	52,07	1,560,000,00	\$2,791,300,00	1,41	52,07	1,560,000,00	\$2,791,300,00	1,41	52,07	1,560,000,00	1,41	15,29	13,216,400,00	29,75
3.1.1 Stasiun 15x49	m <sup>2</sup>	40,21	1,560,000,00	\$1,941,326,00	1,09	40,21	1,560,000,00	\$1,941,326,00	1,09	40,21	1,560,000,00	1,09	6,00	6,00	0,00
3.1.2 Kamar 15x30	m <sup>2</sup>	10,05	1,560,000,00	\$19,915,946,00	2,72	10,05	1,560,000,00	\$19,915,946,00	2,72	10,05	1,560,000,00	2,72	77,10	68,300,700,00	76,85
3.1.3 Pintu Sepatu	m <sup>2</sup>	3,16	1,560,000,00	\$4,361,001,00	0,02	3,16	1,560,000,00	\$4,361,001,00	0,02	3,16	1,560,000,00	0,02	10,35	3,465,200,00	90,00
3.1.4 Ruang Riasan	m <sup>2</sup>	12,80	1,560,000,00	\$20,000,00	12,80	12,80	1,560,000,00	\$20,000,00	12,80	12,80	1,560,000,00	12,80	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil Pelaporan Pekerjaan

TABEL 4.1.d  
TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Sekel (%)	Bilangan Rencana Projek (BCNS)			Bilangan Perhitungan (BCWP)			Bilangan Realisasi Aktual (ACWP)		
						Volume	Harga Satuan	(Rp)	Volume	Frasian (%)	Keseluruhan (%)	Volume	Total Biaya	(Rp)
<b>1. Pembangunan Penitipan</b>														
1.1. Pembentukan Jatuh	m <sup>2</sup>	5.087,50	205,00	1.042.187,50	0,07	5.087,50	275,00	1.375.475,00	1.471.175,00	100,00	100,00	5.087,50	1.421.900,00	4.025.968,00
1.2. Pembentukan Bas-Camp	m <sup>2</sup>	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000,00	1,00	100,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3. Pengaluran/Dosering	m <sup>2</sup>	566,00	3.000,00	1.704.000,00	0,03	568,00	3.000,00	1.704.000,00	1.704.000,00	100,00	100,00	568,00	1.704.000,00	1.704.000,00
<b>2. Pemasangan Tanah</b>														
2.1. Ruko	m <sup>2</sup>	278.186,00	278.186,00	77.000.000	4,7%	278.186,00	278.186,00	77.000.000	77.000.000	100,00	100,00	4,7%	77.000.000	77.000.000
2.1.1. Galon Pintu Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	962,70	11.070,00	10.241.317,30	0,17	962,70	11.070,00	10.241.317,30	10.241.317,30	100,00	100,00	0,17	10.241.317,30	10.241.317,30
2.1.2. Uungan Pintu Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	361,04	45.390,00	16.532.021,60	0,29	361,04	45.390,00	16.532.021,60	16.532.021,60	100,00	100,00	0,29	16.532.021,60	16.532.021,60
2.1.3. Uungan Pintu Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	218,45	45.390,00	10.002.822,50	0,13	218,45	45.390,00	10.002.822,50	10.002.822,50	100,00	100,00	0,13	10.002.822,50	10.002.822,50
2.1.4. Uungan Tanah Penitipan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2.115,00	40.205,00	84.710,00	1,53	2.215,00	89.751,00	89.751,00	89.751,00	100,00	100,00	1,53	2.215,00	2.215,00
2.1.5. Aspalirasi Penitipan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	206,16	117,86,00	24.569.386,80	0,47	206,16	111.196,00	24.569.386,80	24.569.386,80	100,00	100,00	0,47	24.569.386,80	24.569.386,80
2.1.6. Aspalirasi Bahan Kub	m <sup>2</sup>	525,49	292,56,00	128.123.573,50	2,16	525,49	222.250,00	128.123.573,50	128.123.573,50	100,00	100,00	2,16	525,49	525,49
<b>2.2. Basik</b>														
2.2.1. Galon Tanah	m <sup>2</sup>	11.070,00	1.094.451,00	1.193.841,50	0,03	11.070,00	1.094.451,00	1.193.841,50	1.193.841,50	100,00	100,00	0,03	1.193.841,50	1.193.841,50
2.2.2. Uungan Pintu Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	13,30	46.790,00	669.201,90	0,01	13,30	46.790,00	669.201,90	669.201,90	100,00	100,00	0,01	669.201,90	669.201,90
2.2.3. Uungan Pintu Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	24,00	46.790,00	1.086.961,00	0,07	24,00	46.790,00	1.086.961,00	1.086.961,00	100,00	100,00	0,07	1.086.961,00	1.086.961,00
2.2.4. Uungan Tanah Penitipan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	176,00	48.520,00	4.862.460,00	0,06	176,00	48.520,00	4.862.460,00	4.862.460,00	100,00	100,00	0,06	4.862.460,00	4.862.460,00
2.2.5. Aspalirasi Penitipan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	76,86	117,86,00	3.115.981,00	0,55	76,86	111.196,00	3.115.981,00	3.115.981,00	100,00	100,00	0,55	3.115.981,00	3.115.981,00
2.2.6. Aspalirasi Bahan Kub	m <sup>2</sup>	71,19	272.50,00	18.294.971,50	0,78	71,19	272.50,00	18.294.971,50	18.294.971,50	100,00	100,00	0,78	71,19	71,19
<b>2.3. Pemasangan Bahan</b>														
2.3.1. Galon Tanah	m <sup>2</sup>	28,95	11.070,00	329.482,00	0,01	28,95	11.070,00	329.482,00	329.482,00	100,00	100,00	0,01	329.482,00	329.482,00
2.3.2. Uungan Pintu Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	1,00	46.790,00	114.061,00	0,00	1,00	46.790,00	114.061,00	114.061,00	100,00	100,00	0,00	114.061,00	114.061,00
2.3.3. Uungan Pintu Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	16,40	46.790,00	700.954,00	0,01	16,40	46.790,00	700.954,00	700.954,00	100,00	100,00	0,01	700.954,00	700.954,00
2.3.4. Uungan Tanah Penitipan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	121,20	46.520,00	5.318.224,00	0,00	121,20	46.520,00	5.318.224,00	5.318.224,00	100,00	100,00	0,00	5.318.224,00	5.318.224,00
2.3.5. Aspalirasi Penitipan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	7,40	117,86,00	890.386,00	0,02	7,40	111.196,00	890.386,00	890.386,00	100,00	100,00	0,02	890.386,00	890.386,00
2.3.6. Aspalirasi Bahan Kub	m <sup>2</sup>	15,20	222.250,00	3.385.000,00	0,06	15,20	222.250,00	3.385.000,00	3.385.000,00	100,00	100,00	0,06	15,20	15,20
<b>3. Pemasangan Bahan</b>														
3.1. Ruko	m <sup>2</sup>	52,07	1.590.000,00	82.791.300,00	1,41	52,07	1.590.000,00	82.791.300,00	82.791.300,00	100,00	100,00	1,41	82.791.300,00	82.791.300,00
3.1.1. Slop 1x12x20	m <sup>2</sup>	40,37	1.590.000,00	54.180.355,00	1,06	40,37	1.590.000,00	54.180.355,00	54.180.355,00	100,00	100,00	1,06	54.180.355,00	54.180.355,00
3.1.2. Kolom 1x12x20	m <sup>2</sup>	100,58	1.590.000,00	159.915.840,00	2,77	100,58	1.590.000,00	159.915.840,00	159.915.840,00	100,00	100,00	2,77	159.915.840,00	159.915.840,00
3.1.3. Pilar Segitiga	m <sup>2</sup>	17,90	338.000,00	4.369.101,00	0,97	17,90	338.000,00	4.369.101,00	4.369.101,00	100,00	100,00	0,97	4.369.101,00	4.369.101,00
3.1.4. Rabatan	m <sup>2</sup>													
Sumber : Data Pelaporan Perbaikan														

TABEL 4.1.e  
TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCNS, BCWP DAN ACWP  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANTUWANGI  
Minggu ke-5 Maret 2003

Item Pelajaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Bahan (%)	Vitamin (%)	Biaya Total Biaya (%)	Pekerjaan (%)	Ketukaran (%)	Biaya Pekerjaan (BC-20%)		Biaya Pekerjaan Aktif (AC-20%)	Pekerjaan (%)	Ketukaran (%)
										Pj%	Pj%	Volumen (%)	Pekerjaan (%)	Ketukaran (%)
1 Perekatan Perekatan	m <sup>2</sup>	5.987,56	250,00	1.493.875,00	9,89	5.987,56	250,00	1.421.875,00	100,00	8,99	1.325.875,00	1.421.875,00	8,99	0,49
1.1 Perekatan Batu Laut	m <sup>2</sup>	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9,93	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,02	5.987,56	1.421.875,00	1.421.875,00	0,02
1.2 Pembuatan Basé Camp	m <sup>2</sup>	568,30	3.000,00	1.704.000,00	9,93	568,30	3.000,00	1.704.000,00	100,00	0,03	2.000.000,00	2.000.000,00	1.704.000,00	0,03
1.3 Pengalihan/Ruapting	m <sup>2</sup>													
2 Perekatan Tanah														
2.1 Ruko														
2.1.1 Galan Tanah	m <sup>2</sup>	962,75	11.877,00	10.241.315,25	4,73	962,75	11.877,00	10.241.315,25	100,00	0,17	892,75	10.241.315,25	10.241.315,25	0,17
2.1.2 Uungan Pasir Batu Beton	m <sup>2</sup>	38,04	45.700,00	16.532.821,60	0,78	38,04	45.700,00	16.532.821,60	100,00	0,28	381,04	16.532.821,60	16.532.821,60	0,28
2.1.3 Uungan Pasir Batu Beton Lantai	m <sup>2</sup>	218,45	45.700,00	10.003.225,50	0,57	218,45	45.700,00	10.003.225,50	100,00	0,17	218,45	10.003.225,50	10.003.225,50	0,17
2.1.4 Uungan Tanah Perekatkan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2.215,36	40.500,00	86.751.000,00	1,53	2.215,36	40.500,00	86.751.000,00	100,00	0,53	2.215,36	86.751.000,00	86.751.000,00	0,53
2.1.5 Asumtampang Batu Kal	m <sup>2</sup>	208,19	111.000,00	24.000.000,00	0,47	208,19	111.000,00	24.000.000,00	100,00	0,47	208,19	24.000.000,00	24.000.000,00	0,47
2.1.6 Pasir Batu Kal	m <sup>2</sup>	575,39	222.750,00	126.125,175,00	2,19	575,39	222.750,00	126.125,175,00	100,00	0,29	575,39	126.125,175,00	126.125,175,00	0,29
2.2 Batik														
2.2.1 Galan Tanah	m <sup>2</sup>	159,90	11.877,00	1.894.455,00	0,93	159,90	11.877,00	1.894.452,00	100,00	0,03	1.894.452,00	1.894.452,00	1.894.452,00	0,03
2.2.2 Uungan Pasir Batu Beton	m <sup>2</sup>	13,30	45.700,00	639.207,90	0,91	13,30	45.700,00	639.207,90	100,00	0,01	13,30	639.207,90	639.207,90	0,01
2.2.3 Uungan Pasir Batu Beton Lantai	m <sup>2</sup>	26,00	45.700,00	1.008.000,00	0,02	24,30	45.700,00	1.008.000,00	100,00	0,02	24,30	1.008.000,00	1.008.000,00	0,02
2.2.4 Uungan Tanah Perekatkan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	270,00	40.500,00	4.085.000,00	0,08	270,00	40.500,00	4.085.000,00	100,00	0,08	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	0,08
2.2.5 Asumtampang Batu Kal	m <sup>2</sup>	26,00	117.000,00	3.115.000,00	0,05	26,40	117.000,00	3.115.000,00	100,00	0,05	26,40	3.115.000,00	3.115.000,00	0,05
2.2.6 Pasir Batu Kal	m <sup>2</sup>	73,15	222.750,00	16.294.007,50	0,78	73,15	222.750,00	16.294.007,50	100,00	0,28	73,15	16.294.007,50	16.294.007,50	0,28
2.3 Perekatan														
2.3.1 Galan Tanah	m <sup>2</sup>	28,00	11.877,00	14.493.322,40	0,18	28,00	11.877,00	14.493.322,40	100,00	0,18	16.493.322,40	16.493.322,40	16.493.322,40	0,18
2.3.2 Uungan Pasir Batu Beton	m <sup>2</sup>	3,90	45.700,00	174.802,90	0,90	3,90	45.700,00	174.802,90	100,00	0,90	28,90	174.802,90	174.802,90	0,90
2.3.3 Uungan Pasir Batu Beton Lantai	m <sup>2</sup>	18,40	45.700,00	856.056,00	0,01	18,40	45.700,00	856.056,00	100,00	0,01	18,40	856.056,00	856.056,00	0,01
2.3.4 Uungan Tanah Perekatkan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	13,20	40.500,00	5.346.240,00	0,09	13,20	40.500,00	5.346.240,00	100,00	0,09	13,20	5.316.238,00	5.316.238,00	0,09
2.3.5 Asumtampang Batu Kal	m <sup>2</sup>	7,00	117.000,00	895.600,00	0,02	7,00	117.000,00	895.600,00	100,00	0,02	7,00	890.560,00	890.560,00	0,02
2.3.6 Pasir Batu Kal	m <sup>2</sup>	15,25	222.750,00	3.385.000,00	0,06	15,20	222.750,00	3.385.000,00	100,00	0,06	15,20	3.365.000,00	3.365.000,00	0,06
3 Perekatan Batu														
3.1 Ruko	m <sup>2</sup>	52,01	1.980.000,00	102.701.200,00	1,41	52,01	1.980.000,00	102.701.200,00	100,00	1,41	46,97	102.701.200,00	102.701.200,00	1,41
3.1.1 Stasi 15x30	m <sup>2</sup>	40,37	1.980.000,00	79.520.000,00	1,06	36,17	1.980.000,00	75.838.904,50	87,80	0,95	31,25	75.838.904,50	75.838.904,50	0,95
3.1.2 Stasi 15x30	m <sup>2</sup>	10,54	1.980.000,00	19.915.040,00	2,77	10,50	1.980.000,00	19.915.040,00	100,00	2,72	10,50	19.915.040,00	19.915.040,00	2,72
3.1.3 Pintu Sepatu	m <sup>2</sup>	12,36	228.600,00	4.360.000,00	0,93	12,00	228.600,00	4.360.000,00	100,00	0,07	12,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,07
3.1.4 Ruang														
3.1.5 Ruang														
3.1.6 Ruang														
3.1.7 Ruang														
3.1.8 Ruang														
3.1.9 Ruang														
3.1.10 Ruang														
3.1.11 Ruang														
3.1.12 Ruang														
3.1.13 Ruang														
3.1.14 Ruang														
3.1.15 Ruang														
3.1.16 Ruang														
3.1.17 Ruang														
3.1.18 Ruang														
3.1.19 Ruang														
3.1.20 Ruang														
3.1.21 Ruang														
3.1.22 Ruang														
3.1.23 Ruang														
3.1.24 Ruang														
3.1.25 Ruang														
3.1.26 Ruang														
3.1.27 Ruang														
3.1.28 Ruang														
3.1.29 Ruang														
3.1.30 Ruang														
3.1.31 Ruang														
3.1.32 Ruang														
3.1.33 Ruang														
3.1.34 Ruang														
3.1.35 Ruang														
3.1.36 Ruang														
3.1.37 Ruang														
3.1.38 Ruang														
3.1.39 Ruang														
3.1.40 Ruang														
3.1.41 Ruang														
3.1.42 Ruang														
3.1.43 Ruang														
3.1.44 Ruang														
3.1.45 Ruang														
3.1.46 Ruang														
3.1.47 Ruang														
3.1.48 Ruang														
3.1.49 Ruang														
3.1.50 Ruang														
3.1.51 Ruang														
3.1.52 Ruang														
3.1.53 Ruang														
3.1.54 Ruang														
3.1.55 Ruang														
3.1.56 Ruang														
3.1.57 Ruang														
3.1.58 Ruang														
3.1.59 Ruang														
3.1.60 Ruang														
3.1.61 Ruang														
3.1.62 Ruang														
3.1.63 Ruang														
3.1.64 Ruang														
3.1.65 Ruang														
3.1.66 Ruang														
3.1.67 Ruang														
3.1.68 Ruang														
3.1.69 Ruang														
3.1.70 Ruang														
3.1.71 Ruang														

Tabel 4.2.1.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2003	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.2.6.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2003	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.2.11.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS dip B B
- AV = BCWS - ACWP . CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS . CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS

Tabel 4.2.16.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.4.1.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bulan I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS dip B B
- AV = BCWS - ACWP , CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS , CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS

Tabel 4.2.1.b  
TABEL ANALISA HUBUNGAN CR, SPI DAN  
FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 1 Maret 2003

85

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.518,111,194.32</b>	<b>Rp.163,611,200.40</b>	<b>Rp.87,626,350.00</b>	<b>Rp.420,484,844.32</b>
3	<b>Pekerjaan Lantai I</b>				
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.199,975.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp 25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Bouling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	<b>Pekerjaan Tanah</b>	<b>Rp.313,928,032.32</b>	<b>Rp.128,977,235.50</b>	<b>Rp.73,543,000.00</b>	<b>Rp.340,385,032.32</b>
9	Ruko	Rp.276,683,205.82	Rp.128,977,235.50	Rp.73,543,000.00	Rp.203,140,205.82
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,138,904.13	Rp.6,373,900.00	Rp.3,867,417.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.15,705,420.52	Rp.13,142,500.00	Rp.3,389,521.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.7,525,125.62	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.7,525,125.62
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.89,751,800.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.19,852,588.73	Rp.7,305,750.00	Rp.17,203,618.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.83,280,722.13	Rp.46,720,850.00	Rp.81,402,722.50
16	<b>Bank</b>	<b>Rp.26,387,794.50</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.26,387,794.50</b>
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.1,894,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.219,792.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.219,792.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.4,862,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,116,988.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.16,294,162.50
23	<b>Pujasera</b>	<b>Rp.10,857,032.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.10,857,032.00</b>
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.339,482.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.174,002.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.750,956.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.5,316,224.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.890,568.00
29	Pas Batu Kal	Rp.1,385,800.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,385,800.00
30	<b>Pekerjaan Pasangan/ Plesteran</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
41	<b>Pekerjaan Beton</b>	<b>Rp.199,057,287.00</b>	<b>Rp.29,508,089.90</b>	<b>Rp.19,157,450.00</b>	<b>Rp.179,899,837.00</b>
42	Ruko	Rp.199,057,287.00	Rp.29,508,089.90	Rp.19,157,450.00	Rp.179,899,837.00
43	Sloof 15/30	Rp.34,772,346.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.34,772,346.00
44	Kolom	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.28,415,814.56	Rp.18,432,700.00	Rp.116,880,703.08
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.1,092,275.25	Rp.724,750.00	Rp.3,644,351.00
47	<b>Bank</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
52	<b>Pujasera</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
56	<b>Pekerjaan Lantai</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
60	<b>Pekerjaan Sanitair</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
63	<b>Pekerjaan Listrik</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
67	<b>Pekerjaan Lantai II</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
105	<b>Pekerjaan Plafon</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
109	<b>Pekerjaan Kusen Pintu &amp; Jendela</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
112	<b>Pekerjaan Cat</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
116	<b>Pekerjaan Pendukung</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>
123	<b>FINISH</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>

Tabel 4.2.1.b  
**TABEL ANALISA HUBUNGAN CPI, SPI DAN FORECASTING KINERJA PROYEK**  
 Minnouke - 1 Maret 2003

Tabel 4.2.6.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 2 Maret 2003

87

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.570,770,565.70</b>	<b>Rp.234,576,801.84</b>	<b>Rp.139,718,400.00</b>	<b>Rp.431,054,165.70</b>
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.570,770,565.70	Rp.234,576,801.84	Rp.138,718,400.00	Rp.431,054,165.70
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,825,900.00	Rp.199,875.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Bouping	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,509,271.20	Rp.154,082,545.47	Rp.87,164,900.00	Rp.230,344,371.20
9	Ruko	Rp.278,160,905.70	Rp.153,893,100.27	Rp.87,045,200.00	Rp.182,115,705.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,367.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.10,002,825.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.89,751,800.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.22,058,431.92	Rp.8,094,500.00	Rp.16,414,868.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.105,061,329.45	Rp.56,579,700.00	Rp.69,543,872.50
16	Bank	Rp.27,481,333.50	Rp.189,445.20	Rp.119,700.00	Rp.27,371,833.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.189,445.20	Rp.119,700.00	Rp.1,774,752.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.609,007.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.714,324.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.714,324.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.4,862,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,116,988.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.16,294,162.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.10,857,032.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.339,482.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.174,002.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.750,956.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.5,316,224.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.890,568.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,385,800.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.248,135,419.50	Rp.75,368,381.47	Rp.47,825,800.00	Rp.200,509,819.50
42	Ruko	Rp.248,135,419.50	Rp.75,368,381.47	Rp.47,825,800.00	Rp.200,509,819.50
43	Soof 15/30	Rp.70,372,605.00	Rp.3,518,630.25	Rp.2,259,250.00	Rp.68,113,355.00
44	Kakom	Rp.13,477,873.50	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.13,477,873.50
45	Par Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.69,009,835.57	Rp.44,641,600.00	Rp.90,671,803.08
46	Rebatan	Rp.4,369,101.00	Rp.2,839,915.65	Rp.724,750.00	Rp.3,644,351.00
47	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
52	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
123	<b>FINISH</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>

Tabel 4.2.6.b.  
**TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
 ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
 Minggu ke - 2 Maret 2003

Tabel 4.2.11.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke -3 Maret 2003

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	TOTAL	Rp.800,902,591.20	Rp.424,571,756.05	Rp.262,862,300.00	Rp.338,240,291.20
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.800,902,591.20	Rp.424,571,756.05	Rp.262,862,300.00	Rp.338,240,291.20
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.199,875.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,675.00	Rp.1,421,675.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Bouling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.287,748,802.88	Rp.175,318,100.00	Rp.142,575,807.20
9	Ruko	Rp.278,180,905.70	Rp.278,180,905.70	Rp.170,569,350.00	Rp.108,591,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,387.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	Aanstamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.8,588,897.18	Rp.4,748,750.00	Rp.23,127,219.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,515,561.60	Rp.957,600.00	Rp.936,852.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.304,503.50	Rp.256,050.00	Rp.352,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.120,885.60	Rp.101,650.00	Rp.907,310.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.4,882,400.00
21	Aanstamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.1,433,814.48	Rp.526,150.00	Rp.2,590,838.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.5,214,132.00	Rp.2,907,300.00	Rp.13,386,882.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.10,857,032.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.339,482.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.174,002.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.750,956.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.5,316,224.00
28	Aanstamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.890,568.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,385,800.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.277,882,809.00	Rp.131,696,078.17	Rp.82,418,300.00	Rp.195,464,509.00
42	Ruko	Rp.277,882,809.00	Rp.131,696,078.17	Rp.82,418,300.00	Rp.195,464,509.00
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.24,009,477.00	Rp.13,216,400.00	Rp.69,574,900.00
44	Kolom	Rp.30,806,568.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.30,806,568.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.104,191,320.37	Rp.66,905,700.00	Rp.68,407,703.08
46	Rabatan	Rp.4,389,101.00	Rp.3,495,280.80	Rp.2,298,200.00	Rp.2,072,901.00
47	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
52	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Platfon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
123	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.2.11.b.  
**TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
 ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
 Minggu ke - 3 Maret 2003

Tabel 4.2.16.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 4 Maret 2003

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV	SV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	TOTAL	Rp.615,864,071.70	Rp.529,808,246.61	Rp.326,721,150.00	Rp.288,842,821.70	(Rp.85,855,825.09)
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.615,864,071.70	Rp.529,808,246.61	Rp.326,721,150.00	Rp.288,842,821.70	(Rp.85,855,825.09)
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,825,900.00	Rp.199,875.00	Rp.0.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)	Rp.0.00
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00	Rp.0.00
7	Pengukuran/Bouling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,586,550.00	Rp.124,287,357.20	Rp.0.00
9	Ruko	Rp.278,160,905.70	Rp.278,160,905.70	Rp.170,568,350.00	Rp.108,581,555.70	Rp.0.00
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,367.30	Rp.0.00
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60	Rp.0.00
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50	Rp.0.00
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00	Rp.0.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80	Rp.0.00
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50	Rp.0.00
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.18,188,100.00	Rp.11,889,869.50	Rp.0.00
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00	Rp.0.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00	Rp.0.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00	Rp.0.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00	Rp.0.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00	Rp.0.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50	Rp.0.00
23	Pujaseera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.8,841,100.00	Rp.4,015,932.00	Rp.0.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00	Rp.0.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00	Rp.0.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00	Rp.0.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,881,974.00	Rp.0.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00	Rp.0.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00	Rp.0.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.292,644,289.50	Rp.206,788,464.41	Rp.128,198,700.00	Rp.164,445,589.50	(Rp.85,855,825.09)
42	Ruko	Rp.292,644,289.50	Rp.206,788,464.41	Rp.128,198,700.00	Rp.164,445,589.50	(Rp.85,855,825.09)
43	Sloof 15/30	Rp.52,791,300.00	Rp.62,093,475.00	Rp.34,073,500.00	Rp.48,717,800.00	(Rp.20,897,825.00)
44	Kolom	Rp.45,565,048.50	Rp.5,012,485.34	Rp.3,979,100.00	Rp.41,588,948.50	(Rp.40,555,563.17)
45	Pist Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,563.08	Rp.0.00
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,851.00	Rp.0.00
47	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
52	Pujaseera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
123	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.2.16.b  
**TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke - 4 Maret 2003

Tabel 4.2.21.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 5 Maret 2003

93

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	TOTAL	Rp.625,932,927.70	Rp.554,523,896.87	Rp.372,537,000.00	Rp.253,395,927.70
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.625,932,927.70	Rp.554,523,896.87	Rp.340,375,300.00	Rp.285,557,827.70
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,825,900.00	Rp.199,975.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Bese Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Boulang	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,883,907.20	Rp.317,883,907.20	Rp.193,586,550.00	Rp.124,287,357.20
9	Ruko	Rp.279,160,905.70	Rp.279,160,905.70	Rp.170,568,350.00	Rp.108,591,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,367.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50
16	Bank	Rp.27,875,869.50	Rp.27,875,869.50	Rp.16,186,100.00	Rp.11,689,869.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.6,641,100.00	Rp.4,015,932.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Pletonir	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.302,913,145.50	Rp.231,504,114.47	Rp.141,852,850.00	Rp.181,060,295.50
42	Ruko	Rp.302,913,145.50	Rp.231,504,114.47	Rp.141,852,850.00	Rp.181,060,295.50
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.74,512,170.00	Rp.40,760,750.00	Rp.42,030,550.00
44	Kolom	Rp.55,836,904.50	Rp.17,309,440.40	Rp.10,946,000.00	Rp.44,890,904.50
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08
46	Rebatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,488,851.00
47	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
52	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.32,161,700.00	(Rp.32,161,700.00)
124	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.2.21.b.  
**TABEL HUBUNGAN SPL CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke - 5 Maret 2003

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	ETC
		#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00					
(Rp.71,409,031,03)	Rp.181,988,898,67	0,89	1,49	Rp.3,571,964,353,91	Rp.3,944,501,353,91	51,82
(Rp.71,409,031,03)	Rp.214,148,598,67	0,89	1,63	Rp.3,263,591,102,50	Rp.3,603,986,492,50	51,82
Rp.0,00	Rp.199,975,00	1	1,04	Rp.5,837,430,861,18	Rp.5,842,358,781,18	46
Rp.0,00	(Rp.25,00)	1	1	Rp.5,870,098,833,71	Rp.5,871,520,733,71	46
Rp.0,00	Rp.200,000,00	1	1,11	Rp.5,282,475,750,00	Rp.5,284,275,750,00	46
Rp.0,00	Rp.0,00	1	1	Rp.5,869,713,500,00	Rp.5,871,417,500,00	46
Rp.0,00	Rp.124,297,357,20	1	1,64	Rp.3,382,081,202,43	Rp.3,575,677,752,43	46
Rp.0,00	Rp.106,591,555,70	1	1,64	Rp.3,416,908,577,40	Rp.3,587,478,827,40	46
Rp.0,00	Rp.3,770,367,30	1	1,58	Rp.3,703,369,098,76	Rp.3,709,840,048,76	46
Rp.0,00	Rp.2,831,971,60	1	1,19	Rp.4,922,761,587,37	Rp.4,936,661,637,37	46
Rp.0,00	Rp.1,592,475,50	1	1,19	Rp.4,928,282,410,22	Rp.4,936,672,760,22	46
Rp.0,00	Rp.28,396,300,00	1	1,46	Rp.3,952,422,011,11	Rp.4,013,777,511,11	46
Rp.0,00	Rp.15,515,468,80	1	2,73	Rp.2,145,567,577,48	Rp.2,154,561,477,48	46
Rp.0,00	Rp.56,684,972,50	1	1,79	Rp.3,202,321,552,26	Rp.3,273,760,152,26	46
Rp.0,00	Rp.11,888,869,50	1	1,72	Rp.3,393,035,285,26	Rp.3,409,221,385,26	46
Rp.0,00	Rp.697,452,00	1	1,58	Rp.3,708,628,716,09	Rp.3,709,825,716,09	46
Rp.0,00	Rp.96,957,00	1	1,19	Rp.4,936,146,035,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.174,960,00	1	1,19	Rp.4,935,734,085,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.1,538,400,00	1	1,46	Rp.4,010,453,511,11	Rp.4,013,777,511,11	46
Rp.0,00	Rp.1,973,185,00	1	2,73	Rp.2,153,412,886,29	Rp.2,154,556,686,29	46
Rp.0,00	Rp.7,208,912,50	1	1,79	Rp.3,284,682,017,38	Rp.3,273,767,267,38	46
Rp.0,00	Rp.4,015,832,00	1	1,58	Rp.3,892,784,587,42	Rp.3,899,825,887,42	46
Rp.0,00	Rp.124,982,00	1	1,58	Rp.3,709,811,216,09	Rp.3,709,825,716,09	46
Rp.0,00	Rp.27,702,00	1	1,19	Rp.4,936,511,785,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.119,556,00	1	1,19	Rp.4,936,026,685,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.1,881,974,00	1	1,46	Rp.4,010,154,305,44	Rp.4,013,788,555,44	46
Rp.0,00	Rp.563,768,00	1	2,73	Rp.2,154,229,886,29	Rp.2,154,556,686,29	46
Rp.0,00	Rp.1,497,060,00	1	1,79	Rp.3,271,889,551,91	Rp.3,273,777,401,91	46
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.71,409,031,03)	Rp.89,851,264,47	0,76	1,63	Rp.3,455,825,350,30	Rp.3,587,678,200,30	60,19
(Rp.71,409,031,03)	Rp.89,851,264,47	0,76	1,63	Rp.3,455,825,350,30	Rp.3,587,678,200,30	60,19
(Rp.8,279,130,00)	Rp.33,751,420,00	0,9	1,63	Rp.3,171,106,946,76	Rp.3,211,869,696,76	51,11
(Rp.36,527,464,11)	Rp.6,363,440,40	0,31	1,58	Rp.3,701,972,181,55	Rp.3,712,918,181,55	148,39
Rp.0,00	Rp.48,037,563,08	1	1,55	Rp.3,699,732,246,50	Rp.3,787,008,096,50	46
Rp.0,00	Rp.1,498,851,00	1	1,52	Rp.3,854,315,949,03	Rp.3,857,186,199,03	46
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	(Rp.32,181,700,00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR

Tabel 4.2.4.a.  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-1 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,861.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	276,683,205.82	129,420,500.65	73,543,000.00	0.468	1.760	3,262,880,932.41	3,336,423,932.41	
2.2. Bank	26,387,794.50	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
3 Pekerjaan Beton								
3.1 Ruko	199,057,287.00	34,877,423.41	19,157,450.00	0.175	1.821	3,205,891,186.12	3,225,048,836.12	
Jumlah s/d akhir minggu	518,111,194.32	169,423,799.07	97,826,350.00	0.327	1.735	3,285,635,383.97	3,383,261,743.97	141

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.2.9.a.  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-2 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,861.19	5,642,356,761.19	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	153,893,100.27	87,045,200.00	0.551	1.768	3,233,953,010.28	3,320,998,210.28	
2.2. Bank	27,491,333.50	189,445.20	119,700.00	0.007	1.583	3,709,706,016.09	3,709,825,716.09	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
4 Pekerjaan Beton								
4.1. Ruko	248,135,419.50	87,039,715.16	47,625,600.00	0.351	1.828	3,165,043,246.24	3,212,668,846.24	
Jumlah s/d akhir minggu	570,770,565.70	246,248,135.63	139,716,400.00	0.431	1.762	3,191,611,627.68	3,331,328,027.68	107

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.2.14.a.  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-3 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,861.19	5,642,356,761.19	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,568,350.00	1.000	1.637	3,416,909,577.40	3,587,478,927.40	
2.2. Bank	27,875,969.50	8,588,897.18	4,748,750.00	0.308	1.809	3,241,522,950.41	3,246,271,700.41	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
3 Pekerjaan Beton								
3.1. Ruko	277,882,809.00	150,303,218.99	82,418,300.00	0.541	1.824	0.00	82,418,300.00	
Jumlah s/d akhir minggu	600,902,591.20	443,178,896.87	262,882,300.00	0.738	1.687	3,217,196,591.50	3,479,858,891.50	62

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS dipersieh dari perhitungan pada tabel 4
- CPI = BCWP / ACWP
- SPI = BCWP / BCWS
- FCTC = (BCAC - BCWP) / CPI
- FCAC = ACWP + FCTC
- ETC = ATE + (OD - (ATE x SPI)) / SPI

Tabel 4.2.19.a.  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-4 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS	BCWP	ACWP	SPI	CPI	Forecasting		
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,861.19	5,642,356,761.19	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,577.40	3,587,478,927.40	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,265.26	3,409,221,365.26	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,567.42	3,699,625,667.42	
3 Pekerjaan Beton								
3.1. Ruko	292,644,289.50	234,006,748.09	128,198,700.00	0.800	1.825	3,088,382,290.24	3,216,580,990.24	
Jumlah s/d akhir minggu	615,664,071.70	557,028,530.29	326,721,150.00	0.905	1.705	3,117,117,313.23	3,443,838,463.23	51

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.2.24.a.  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-5 Maret 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS	BCWP	ACWP	SPI	CPI	Forecasting		
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,861.19	5,642,356,761.19	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,577.40	3,587,478,927.40	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,265.26	3,409,221,365.26	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,567.42	3,699,625,667.42	
3 Pekerjaan Beton								
3.1. Ruko	302,913,145.50	259,027,332.11	141,852,850.00	0.855	1.826	3,073,550,324.43	3,215,403,174.43	
Jumlah s/d akhir minggu	625,932,927.70	582,047,114.31	372,537,000.00	0.930	1.562	3,385,441,018.34	3,757,978,018.34	49

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4

- CPI = BCWP / ACWP

- SPI = BCWP / BCWS

- FCTC = (BCAC - BCWP) / CPI

- FCAC = ACWP + FCTC

- ETC = ATE + (OD - (ATE \* SPI)) / SPI

**TABEL 4.3 a**  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANTUWANGI**  
**Minotu ke-1 April 2003**

Item Pengeluaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Biaya (%)	Harga Satuan	Total Biaya	Pengeluaran (%)	Kondisi/	Biaya Pihak ketiga (DWP)		Biaya Pihak ketiga (ACWP)	
										(Pcs)	(%)		
1. Pembelian Peralatan													
1.1. Pembelian Latal	m <sup>2</sup>	1.087,50	250,00	272.000,00	0,07	1.431.875,00	275.000,00	0,07	1.421.875,00	0,07	0,07	1.421.875,00	
1.2. Pembelian Base Camp	m <sup>2</sup>	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,03	1.000.000,00	2.000.000,00	0,03	2.000.000,00	1,00	1,00	2.000.000,00	
1.3. Pengolahan/Bording	m <sup>2</sup>	548,00	3.000,00	1.744.000,00	0,03	548,00	3.000,00	0,03	1.704.000,00	0,03	0,03	1.704.000,00	
2. Pekerjaan Tanah													
2.1. Ruko	m <sup>2</sup>	371.493,96	29	10.963.380,00	4,73	271.189,19	9.729,00	3,41	271.189,19	9.729,00	4,71	193.994.554,00	
2.1.1. Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	362,73	11.010,00	3.991,70	0,17	962,73	11.010,00	0,17	962,73	11.010,00	0,17	11.549.486,00	
2.1.2. Urigan Pagar Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	261,94	45.700,00	11.532,52	0,29	261,94	45.700,00	0,29	16.532,02	11.532,02	0,28	11.500.000,00	
2.1.3. Urigan Pagar Bawah Latal	m <sup>2</sup>	219,45	45.700,00	10.062.875,50	0,17	219,45	45.700,00	0,17	10.062.875,50	10.062.875,50	0,17	10.000.000,00	
2.1.4. Urigan Tanah Penyangian Latal 10 cm	m <sup>2</sup>	2.713,00	40.300,00	107,51	2.715,00	40.300,00	1,52	2.715,00	86.751.000,00	1,52	2.715,00	81.395.500,00	
2.1.5. Aspalirping Batu Kal	m <sup>2</sup>	208,19	117,00	24.000,00	0,42	208,19	117,00	0,42	208,19	24.000,00	0,42	20.000,00	
2.1.6. Pas Batu Kal	m <sup>2</sup>	573,19	222,50	128.123,57	0,50	573,19	222,50	0,50	128.123,57	222.500,00	0,50	20.000,00	
2.2. Bata													
2.2.1. Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	158,00	11.010,00	1.694.452,00	0,03	158,00	11.010,00	0,03	158,00	1.694.452,00	0,03	1.694.452,00	
2.2.2. Urigan Pagar Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	13,36	45.700,00	609.900,00	0,01	13,30	45.700,00	0,01	13,30	609.900,00	0,01	609.900,00	
2.2.3. Urigan Pagar Bawah Latal	m <sup>2</sup>	34,99	45.700,00	1.606.666,00	0,03	34,99	45.700,00	0,03	34,99	1.606.666,00	0,03	1.606.666,00	
2.2.4. Urigan Tanah Penyangian Latal 10 cm	m <sup>2</sup>	126,00	40.300,00	4.962.400,00	0,08	126,00	40.300,00	0,08	126,00	4.962.400,00	0,08	4.962.400,00	
2.2.5. Aspalirping Batu Kal	m <sup>2</sup>	26,15	117,00	11.100,00	0,05	26,60	117,00	0,05	26,60	11.100,00	0,05	11.100,00	
2.2.6. Pas Batu Kal	m <sup>2</sup>	73,19	222,50	16.294.152,50	0,28	73,19	222,50	0,28	73,19	16.294.152,50	0,28	16.294.152,50	
2.3. Puluhan													
2.3.1. Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	11.810,00	11.810,00	133.840,00	0,01	11.810,00	11.810,00	0,01	11.810,00	133.840,00	0,01	133.840,00	
2.3.2. Urigan Pagar Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	38,50	45.700,00	174.000,00	0,00	38,50	45.700,00	0,00	38,50	174.000,00	0,00	174.000,00	
2.3.3. Urigan Pagar Bawah Latal	m <sup>2</sup>	18,40	45.700,00	792.960,00	0,01	18,40	45.700,00	0,01	18,40	792.960,00	0,01	792.960,00	
2.3.4. Urigan Tanah Penyangian Latal 10 cm	m <sup>2</sup>	121,20	40.300,00	5.114.240,00	0,09	121,20	40.300,00	0,09	121,20	5.114.240,00	0,09	5.114.240,00	
2.3.5. Aspalirping Batu Kal	m <sup>2</sup>	7,60	117,00	890.540,00	0,02	7,60	117,00	0,02	7,60	890.540,00	0,02	890.540,00	
2.3.6. Pas Batu Kal	m <sup>2</sup>	15,20	222,50	3.395.800,00	0,06	15,20	222,50	0,06	15,20	3.395.800,00	0,06	3.395.800,00	
3. Pekerjaan Bahan													
3.1. Ruko	m <sup>2</sup>	52,07	1.596.000,00	82,27	311.264,97	8,39	52,07	1.596.000,00	82,27	311.264,97	8,39	311.264,97	
3.1.1. Stof 15/20	m <sup>2</sup>	40,37	1.596.000,00	62,791,300,00	1,41	40,37	1.596.000,00	62,791,300,00	1,41	62,791,300,00	1,41	62,791,300,00	
3.1.2. Kedam 15/20	m <sup>2</sup>	31,56	1.596.000,00	159.915.660,00	2,72	160,58	1.596.000,00	159.915.660,00	2,72	160,58	1,60	160,58	
3.1.3. Plat Segelit	m <sup>2</sup>	12,90	338.690,00	46.100,00	0,07	12,90	338.690,00	46.100,00	0,07	12,90	338.690,00	0,07	338.690,00
3.2. Bank													
3.2.1. Stof 15/20	m <sup>2</sup>	5,90	1.596.000,00	9.524.196,90	0,81	5,90	1.596.000,00	9.524.196,90	0,81	9.524.196,90	0,81	9.524.196,90	
3.2.2. Kedam 15/20	m <sup>2</sup>	11,34	1.596.000,00	18.000.000,00	0,21	18,00	1.596.000,00	18.000.000,00	0,21	18,00	0,00	18,00	
3.2.3. Plat Segelit	m <sup>2</sup>	17,72	1.596.000,00	27.714.390,90	0,41	17,72	1.596.000,00	27.714.390,90	0,41	27.714.390,90	0,41	27.714.390,90	
3.2.4. Plat Rodam	m <sup>2</sup>	4,70	338.690,00	2.099.876,90	0,04	4,70	338.690,00	2.099.876,90	0,04	2.099.876,90	0,04	2.099.876,90	
4. Pekerjaan Balon Latal 2													
4.1. Ruko	m <sup>2</sup>	40,37	1.596.000,00	2.762.480,20	4,49					4,49	4,49	4,49	
4.1.1. Kedam 15/20	m <sup>2</sup>	31,56	1.596.000,00	56.172.200,00	10,17	56.172.200,00	56.172.200,00	10,17	56.172.200,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2. Balon Balok Anak 15/25	m <sup>2</sup>	74,56	1.596.000,00	118.900.000,00	2,07	11,19	1.596.000,00	118.900.000,00	2,07	11,19	1,53	11,19	
4.1.3. Balon Balok Anak 15/25	m <sup>2</sup>	81,99	1.596.000,00	1.215.446.410,70	20,79	10,85	1.596.000,00	1.215.446.410,70	20,79	10,85	0,00	10,85	
4.1.4. Balon Balok Latal	m <sup>2</sup>	12,33	1.596.000,00	21.164.700,00	0,26	21,164.700,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	
4.1.5. Balon Teling	m <sup>2</sup>	461,95	1.596.000,00	746.300.500,00	1,05	0,00	1.596.000,00	746.300.500,00	1,05	0,00	0,00	0,00	
4.1.6. Balon Tangki 1 = 10 cm	m <sup>2</sup>												

Sumber : Rancangan Pekerjaan

**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Item Pelajaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Efisiensi (%)	Biaya Perolehan Proyek (BCWP)			Biaya Pihak ketiga (BCNP)			Biaya Pendekatan (ACWP)		
						Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya	Pekerjaan	Kesiapan	Volumen	Total Biaya	Faktor	Volumen
<b>1 Pekerjaan Penyelesaian</b>														
1.1 Perbaikan Lantai	m <sup>2</sup>	5.687,750	250,00	1.420.875,00	8,07	5.687,50	250,00	1.420.875,00	5,62	5.687,50	1.420.875,00	1.420.875,00	0,07	5,687,50
1.2 Perbaikan Beton Camp	m <sup>2</sup>	1,20	2.000.000,00	2.000.000,00	0,03	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.960,00	0,13	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
1.3 Pengamanan/Bording	m <sup>2</sup>	568,35	3.000,00	1.704,000,00	0,03	568,00	3.000,00	1.704,000,00	0,03	568,00	1.704,000,00	1.704,000,00	0,00	568,00
<b>2 Pekerjaan Tambah</b>														
2.1 Ruko														
2.1.1 Galeri / Teras	m <sup>2</sup>	697,75	11.070,00	7.677,75	0,11	692,75	11.070,00	7.677,75	0,11	692,75	11.070,00	7.677,75	0,11	692,75
2.1.2 Uang Pajak Bawas Poldam	m <sup>2</sup>	261,94	45.790,00	11.532,021,00	0,28	261,64	45.790,00	11.532,021,00	0,28	261,64	45.790,00	11.532,021,00	0,28	261,64
2.1.3 Uang Pajak Bawas Lantai	m <sup>2</sup>	218,65	45.790,00	9.895,875,00	0,17	218,45	45.790,00	9.895,875,00	0,17	218,45	45.790,00	9.895,875,00	0,17	218,45
2.1.4 Uang Tarif Pengangkutan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2.151,00	40.520,00	89.761,000,00	1,53	2.215,00	40.520,00	89.761,000,00	1,53	2.215,00	89.761,000,00	89.761,000,00	1,53	2.215,00
2.1.5 Antiklimbing Batu Kal	m <sup>2</sup>	209,16	117.180,00	24.596.368,00	0,42	206,16	117.180,00	24.596.368,00	0,42	206,16	117.180,00	24.596.368,00	0,42	206,16
2.1.6 Pvc Batu Kal	m <sup>2</sup>	515,19	222.250,00	120.123,677,50	2,18	515,19	222.250,00	120.123,677,50	2,18	515,19	222.250,00	120.123,677,50	2,18	515,19
2.2 Bahan														
2.2.1 Galeri / Teras	m <sup>2</sup>	159,90	11.870,00	1.394.452,00	0,03	159,60	11.870,00	1.394.452,00	0,03	159,60	11.870,00	1.394.452,00	0,03	159,60
2.2.2 Uang Paket Bawas Poldam	m <sup>2</sup>	13,26	45.790,00	650,007,00	0,01	13,20	45.790,00	650,007,00	0,01	13,20	45.790,00	650,007,00	0,01	13,20
2.2.3 Uang Paket Bawas Lantai	m <sup>2</sup>	24,90	45.790,00	1.096.060,00	0,07	24,00	45.790,00	1.096.060,00	0,07	24,00	45.790,00	1.096.060,00	0,07	24,00
2.2.4 Uang Tarif Pengangkutan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	129,36	40.520,00	4.962.480,00	0,08	129,00	40.520,00	4.962.480,00	0,08	129,00	40.520,00	4.962.480,00	0,08	129,00
2.2.5 Anderanser Batu Kal	m <sup>2</sup>	28,80	117.180,00	3.116.968,00	0,85	28,90	117.180,00	3.116.968,00	0,85	28,90	117.180,00	3.116.968,00	0,85	28,90
2.2.6 Pak Batu Kal	m <sup>2</sup>	77,15	222.250,00	16.319.149,50	0,47	77,15	222.250,00	16.319.149,50	0,47	77,15	222.250,00	16.319.149,50	0,47	77,15
2.3 Pemasangan														
2.3.1 Galeri / Teras	m <sup>2</sup>	213,85	11.870,00	2.462.682,00	0,91	213,85	11.870,00	2.462.682,00	0,91	213,85	11.870,00	2.462.682,00	0,91	213,85
2.3.2 Uang Paket Bawas Poldam	m <sup>2</sup>	2,10	45.790,00	114.002,00	0,00	2,00	45.790,00	114.002,00	0,00	2,00	45.790,00	114.002,00	0,00	2,00
2.3.3 Uang Paket Bawas Lantai	m <sup>2</sup>	15,40	45.790,00	704.064,00	0,01	15,40	45.790,00	704.064,00	0,01	15,40	45.790,00	704.064,00	0,01	15,40
2.3.4 Uang Tarif Pengangkutan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	135,20	40.520,00	5.316.214,00	0,09	135,20	40.520,00	5.316.214,00	0,09	135,20	40.520,00	5.316.214,00	0,09	135,20
2.3.5 Antiklimbing Batu Kal	m <sup>2</sup>	7,00	117.180,00	809.348,00	0,07	7,00	117.180,00	809.348,00	0,07	7,00	117.180,00	809.348,00	0,07	7,00
2.3.6 Pak Batu Kal	m <sup>2</sup>	15,70	222.250,00	3.380.000,00	0,06	15,20	222.250,00	3.380.000,00	0,06	15,20	222.250,00	3.380.000,00	0,06	15,20
3 Pekerjaan Bakar														
3.1 Ruko														
3.1.1 Stok 15/30	m <sup>2</sup>	52,01	1.590.000,00	82.761.000,00	1,41	52,07	1.590.000,00	82.761.000,00	1,41	52,07	1.590.000,00	82.761.000,00	1,41	52,07
3.1.2 Stok 15/20	m <sup>2</sup>	40,37	1.590.000,00	64.180.365,00	1,09	40,37	1.590.000,00	64.180.365,00	1,09	40,37	1.590.000,00	64.180.365,00	1,09	40,37
3.1.3 Pak Segel	m <sup>2</sup>	10,38	1.590.000,00	159.915.045,00	2,72	10,58	1.590.000,00	159.915.045,00	2,72	10,58	1.590.000,00	159.915.045,00	2,72	10,58
3.1.4 Rambatan	m <sup>2</sup>	12,96	338.460,00	4.369.161,00	0,07	12,90	338.460,00	4.369.161,00	0,07	12,90	338.460,00	4.369.161,00	0,07	12,90
3.2 Bahan														
3.2.1 Stok 15/20	m <sup>2</sup>	5,96	1.590.000,00	9.524.378,00	0,16	6,00	1.590.000,00	9.524.378,00	0,16	6,00	1.590.000,00	9.524.378,00	0,16	6,00
3.2.2 Stok 15/20	m <sup>2</sup>	11,34	1.590.000,00	18.036.400,00	0,21	11,34	1.590.000,00	18.036.400,00	0,21	11,34	1.590.000,00	18.036.400,00	0,21	11,34
3.2.3 Pak Segel	m <sup>2</sup>	17,22	1.590.000,00	27.379.800,00	0,47	17,22	1.590.000,00	27.379.800,00	0,47	17,22	1.590.000,00	27.379.800,00	0,47	17,22
3.2.4 Pak Segel	m <sup>2</sup>	6,25	338.460,00	2.099.819,00	0,04	6,25	338.460,00	2.099.819,00	0,04	6,25	338.460,00	2.099.819,00	0,04	6,25
4 Pekerjaan Bakar Lantai 2														
4.1 Paket														
4.1.1 Paket 15/20	m <sup>2</sup>	40,37	1.590.000,00	64.180.365,00	1,09	0,00	1.590.000,00	64.180.365,00	1,09	0,00	1.590.000,00	64.180.365,00	1,09	0,00
4.1.2 Bahan Bakar Induk 20/25	m <sup>2</sup>	375,58	1.590.000,00	567.712.200,00	18,17	120,19	1.590.000,00	567.712.200,00	18,17	120,19	1.590.000,00	567.712.200,00	18,17	120,19
4.1.3 Paket Bahan Bakar 15/20	m <sup>2</sup>	74,59	1.590.000,00	116.598.169,00	2,72	23,13	1.590.000,00	116.598.169,00	2,72	23,13	1.590.000,00	116.598.169,00	2,72	23,13
4.1.4 Bahan Bakar Pak Lantai	m <sup>2</sup>	67,99	1.590.000,00	1.215.446.419,00	26,70	21,28	1.590.000,00	1.215.446.419,00	26,70	21,28	1.590.000,00	1.215.446.419,00	26,70	21,28
4.1.5 Bahan Pak Lantai	m <sup>2</sup>	12,33	1.590.000,00	21.194.000,00	0,36	4,13	1.590.000,00	21.194.000,00	0,36	4,13	1.590.000,00	21.194.000,00	0,36	4,13
4.1.6 Bahan Pak Segel	m <sup>2</sup>	481,65	1.590.000,00	766.360.000,00	1,05	0,00	1.590.000,00	766.360.000,00	1,05	0,00	1.590.000,00	766.360.000,00	1,05	0,00

Sumber : Hasil Projeksi Pakarwan

**TABEL 4.3.c.**  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Minggu ke-3 April 2003

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Bobot (%)	Biaya Rencana Proyek (BCWS)						Biaya Pelaksanaan (BCWP)			Biaya Pembukuan (ACWP)		
						Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)	Keseksamaan (%)	Volume	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)	Keseksamaan (%)	Volume	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)
1 Pekerjaan Penangan				5,125,875,00	0,00			5,125,875,00		0,00		5,125,875,00		0,00		4,925,368,00	0,00
1.1 Pembersihan Lahan	m <sup>2</sup>	5,887,50	250,00	1,421,875,00	0,02	5,887,50	250,00	1,421,875,00	100,00	0,02	5,887,50	1,421,875,00	100,00	0,02	5,887,50	1,421,875,00	100,00
1.2 Pembuatan Base Camp	m <sup>2</sup>	1,00	2,000,000,00	2,000,000,00	0,03	1,00	2,000,000,00	2,000,000,00	100,00	0,03	1,00	2,000,000,00	100,00	0,03	1,00	2,000,000,00	100,00
1.3 Pengukuran/Boupling	m <sup>2</sup>	568,00	3,000,00	1,704,000,00	0,03	568,00	3,000,00	1,704,000,00	100,00	0,03	568,00	1,704,000,00	100,00	0,03	568,00	1,704,000,00	100,00
2 Pekerjaan Tanah				217,893,967,29	5,41			217,893,967,29		5,41		217,893,967,29		5,41		193,594,558,00	5,41
2.1 Ruko				278,148,866,79	4,75			278,148,866,79		4,75		278,148,866,79		4,75		178,569,252,00	4,75
2.1.1 Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	882,79	11,870,00	10,341,317,30	0,17	882,79	11,870,00	10,341,317,30	100,00	0,17	882,79	10,341,317,30	100,00	0,17	882,79	10,340,050,00	100,00
2.1.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	381,04	45,790,00	16,532,021,60	0,28	381,04	45,790,00	16,532,021,60	100,00	0,28	381,04	16,532,021,60	100,00	0,28	381,04	16,410,350,00	100,00
2.1.3 Urugan Pasir Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	218,45	45,790,00	9,717,215,00	0,17	218,45	45,790,00	9,717,215,00	100,00	0,17	218,45	10,002,825,50	100,00	0,17	218,45	9,715,800,00	100,00
2.1.4 Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2,215,00	40,520,00	89,751,800,00	1,53	2,215,00	40,520,00	89,751,800,00	100,00	1,53	2,215,00	89,751,800,00	100,00	1,53	2,215,00	81,355,500,00	100,00
2.1.5 Aasstamping Batu Kalig	m <sup>2</sup>	206,16	117,180,00	24,509,368,00	0,42	206,16	117,180,00	24,509,368,00	100,00	0,42	209,16	24,509,368,00	100,00	0,42	209,16	20,913,900,00	100,00
2.1.6 Pas Batu Kalig	m <sup>2</sup>	575,19	222,750,00	128,123,572,50	2,18	575,19	222,750,00	128,123,572,50	100,00	2,18	675,19	128,123,572,50	100,00	2,18	675,19	71,438,000,00	100,00
2.2 Batik				27,875,948,54	6,47			27,875,948,54		6,47		27,875,948,54		6,47		18,194,180,00	6,47
2.2.1 Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	159,00	11,870,00	1,894,452,00	0,03	159,00	11,870,00	1,894,452,00	100,00	0,03	159,00	1,894,452,00	100,00	0,03	159,00	1,197,000,00	100,00
2.2.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	13,30	45,790,00	609,067,00	0,01	13,30	45,790,00	609,067,00	100,00	0,01	13,30	609,067,00	100,00	0,01	13,30	512,050,00	100,00
2.2.3 Urugan Pasir Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	24,00	45,790,00	1,096,960,00	0,02	24,00	45,790,00	1,096,960,00	100,00	0,02	24,00	1,096,960,00	100,00	0,02	24,00	924,000,00	100,00
2.2.4 Urugan Tanah Peninggian Lantai 90 cm	m <sup>2</sup>	120,00	40,520,00	4,862,400,00	0,08	120,00	40,520,00	4,862,400,00	100,00	0,08	120,00	4,862,400,00	100,00	0,08	120,00	3,324,800,00	100,00
2.2.5 Aasstamping Batu Kalig	m <sup>2</sup>	28,80	117,180,00	3,116,988,00	0,05	28,80	117,180,00	3,116,988,00	100,00	0,05	28,80	3,116,988,00	100,00	0,05	28,80	1,143,800,00	100,00
2.2.6 Pas Batu Kalig	m <sup>2</sup>	73,15	222,750,00	16,294,182,50	0,28	73,15	222,750,00	16,294,182,50	100,00	0,28	73,15	16,294,182,50	100,00	0,28	73,15	9,085,250,00	100,00
2.2.7				18,867,832,88	0,18			18,867,832,88		0,18		18,867,832,88		0,18		8,841,180,88	0,18
2.3 Pujawara				18,867,832,88	0,18			18,867,832,88		0,18		18,867,832,88		0,18		214,500,00	0,01
2.3.1 Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	29,00	11,870,00	336,482,00	0,01	28,80	11,870,00	336,482,00	100,00	0,01	28,80	336,482,00	100,00	0,01	28,80	146,300,00	100,00
2.3.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	3,80	45,790,00	174,002,00	0,00	3,80	45,790,00	174,002,00	100,00	0,00	3,80	174,002,00	100,00	0,00	3,80	631,400,00	100,00
2.3.3 Urugan Pasir Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	16,40	45,790,00	750,956,00	0,01	16,40	45,790,00	750,956,00	100,00	0,01	16,40	750,956,00	100,00	0,01	16,40	3,634,250,00	100,00
2.3.4 Urugan Tanah Peninggian Lantai 80 cm	m <sup>2</sup>	131,20	40,520,00	5,218,224,00	0,09	131,20	40,520,00	5,218,224,00	100,00	0,09	131,20	5,218,224,00	100,00	0,09	131,20	3,298,800,00	100,00
2.3.5 Aasstamping Batu Kalig	m <sup>2</sup>	7,60	117,180,00	890,568,00	0,02	7,60	117,180,00	890,568,00	100,00	0,02	7,60	890,568,00	100,00	0,02	7,60	1,887,850,00	100,00
2.3.6 Pas Batu Kalig	m <sup>2</sup>	15,20	222,750,00	3,385,800,00	0,08	15,20	222,750,00	3,385,800,00	100,00	0,08	15,20	3,385,800,00	100,00	0,08	15,20	1,887,850,00	100,00
2.4 Pukajian				359,278,869,00	6,12			359,278,869,00		6,12		362,514,194,00		6,08		327,353,022,76	5,58
2.4.1 Ruko				311,254,591,00	5,38			311,254,591,00		5,38		311,254,591,00		5,38		179,375,858,00	5,58
2.4.1.1 Stoof 15/30	m <sup>2</sup>	52,07	1,590,000,00	82,791,300,00	1,41	52,07	1,590,000,00	82,791,300,00	100,00	1,41	52,07	82,791,300,00	100,00	1,41	52,07	45,164,300,00	100,00
2.4.1.2 Kalem 15/30	m <sup>2</sup>	46,37	1,590,000,00	64,180,350,00	1,09	46,37	1,590,000,00	64,180,350,00	100,00	1,09	46,37	64,180,350,00	100,00	1,09	46,37	35,027,150,00	100,00
2.4.1.3 Plat Sepatu	m <sup>2</sup>	106,58	1,590,000,00	159,915,940,00	2,72	106,58	1,590,000,00	159,915,940,00	100,00	2,72	106,58	159,915,940,00	100,00	2,72	106,58	87,275,850,00	100,00
2.4.1.4 Rabutan	m <sup>2</sup>	12,90	338,890,00	4,369,101,00	0,07	12,90	338,890,00	4,369,101,00	100,00	0,07	12,90	4,369,101,00	100,00	0,07	12,90	2,819,300,00	0,07
2.4.2 Bank				48,819,878,00	0,02			48,819,878,00		0,02		41,267,403,00		0,78		18,894,431,78	0,27
2.4.2.1 Stoof 15/30	m <sup>2</sup>	5,99	1,590,000,00	9,524,100,00	0,16	5,99	1,590,000,00	9,524,100,00	100,00	0,16	5,99	9,524,100,00	100,00	0,16	5,99	0,00	0,00
2.4.2.2 Kalem 15/30	m <sup>2</sup>	5,67	1,590,000,00	9,015,300,00	0,15	1,42	1,590,000,00	2,215,925,00	25,00	0,04	5,67	9,015,300,00	100,00	0,04	5,67	0,00	0,00
2.4.2.3 Plat Sepatu	m <sup>2</sup>	17,22	1,590,000,00	27,374,860,00	0,47	17,22	1,590,000,00	27,374,860,00	100,00	0,47	17,22	27,374,860,00	100,00	0,47	17,22	13,996,553,78	51,12
2.4.2.4 Rabutan	m <sup>2</sup>	6,20	338,890,00	2,099,878,00	0,04	6,20	338,890,00	2,099,878,00	100,00	0,04	6,20	2,099,878,00	100,00	0,04	6,20	1,319,500,00	99,21
4 Pukajian Batu lantai 2				2,782,892,289,26	47,44			2,782,892,289,26		47,44		176,205,708,68		16,83		241,196,781,31	4,11
4.1 Ruko				2,782,892,289,26	47,44			2,782,892,289,26		47,44		176,205,708,68		16,83		193,819,580,00	4,11
4.1.1 Kalem 15/30	m <sup>2</sup>	46,37	1,590,000,00	64,180,350,00	1,09	0,00	1,590,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 Beton Balok Induk 20/25	m <sup>2</sup>	375,58	1,590,000,00	591,172,200,00	56,17	587,79	1,590,000,00	298,586,100,00	50,00	5,09	43,23	84,734,570,22	11,51	1,17	43,23	42,710,550,00	11,51
4.1.3 Beton Balok Anak 15/25	m <sup>2</sup>	74,59	1,590,000,00	118,548,190,00	2,02	37,30	1,590,000,00	58,299,050,00	50,00	1,01	7,05	11,207,520,45	9,45	9,45	7,05	6,964,200,00	9,45
4.1.4 Beton Plat Dak Lantai	m <sup>2</sup>	678,99	1,790,000,00	1,213,446,419,20	20,70	339,50	1,790,000,00	807,723,209,00	50,00	10,35	88,68	159,101,936,27	13,09	2,71	88,68	87,133,250,00	13,09
4.1.5 Beton Taliang	m <sup>2</sup>	13,33	1,590,000,00	21,194,700,00	0,38	6,67	1,590,000,00	10,597,350,00	50,00	0,18	1,35	2,142,784,17	10,11	0,04	1,35	1,331,500,00	10,11
4.1.6 Beton Tangga	m <sup>2</sup>	481,95	1,590,000,00	766,300,500,00	13,05	0,00	1,590,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil Pelaporan Pelaksanaan

**TABEL 4.3 d  
TABEL ANALISA PERHITUNGAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANTUWANGI  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANTUWANGI**

Item Pengeluaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Bobot (%)	Biaya Bencana Pasca BCWS	Biaya Pemeliharaan BCWP			Biaya Pemeliharaan Actual (BCWP)	Pengeluaran (%)	Volume (%)	Total Biaya (%)	Pengeluaran (%)	Volume (%)	Total Biaya (%)	Pengeluaran (%)	Volume (%)	Total Biaya (%)	Pengeluaran (%)	Volume (%)			
							Total Biaya	Pengeluaran (%)	Konstruksi (%)															
1. Pelajaran Perencanaan																								
1.1. Pekerjaan Lahan	m <sup>2</sup>	5.687.96	756.00	4.217.975.00	8.49	5.687.96	1.421.875.00	100.00	8.49	1.421.875.00	1.421.875.00	0.02	5.687.96	1.421.875.00	1.421.875.00	0.02	5.687.96	1.421.875.00	1.421.875.00	0.02	5.687.96	1.421.875.00	1.421.875.00	
1.2. Pemborongan Bata Camp	m <sup>3</sup>	1.96	2.000.000.00	3.831.000.00	0.02	5.687.96	1.00	2.000.000.00	0.02	3.831.000.00	1.00	0.02	5.687.96	1.00	1.00	0.02	5.687.96	1.00	1.00	0.02	5.687.96	1.00	1.00	
1.3. Pengalihan/Buangan	m <sup>3</sup>	568.96	3.000.00	1.794.000.00	0.03	568.96	3.000.00	3.000.00	0.03	1.794.000.00	3.000.00	0.03	568.96	1.794.000.00	1.794.000.00	0.03	568.96	1.794.000.00	1.794.000.00	0.03	568.96	1.794.000.00	1.794.000.00	
2. Pekerjaan Tanah																								
2.1. Rata	m <sup>2</sup>																							
2.1.1. Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	962.79	11.81.00	10.245.217.20	8.17	962.79	11.81.00	10.245.217.20	100.00	8.17	10.245.217.20	10.245.217.20	0.02	962.79	10.245.217.20	10.245.217.20	0.02	962.79	10.245.217.20	10.245.217.20	0.02	962.79	10.245.217.20	10.245.217.20
2.1.2. Uungan Pasir Batah Pondasi	m <sup>3</sup>	361.04	45.760.00	16.532.027.00	0.28	361.04	45.760.00	16.532.027.00	100.00	0.28	16.532.027.00	16.532.027.00	0.02	361.04	16.532.027.00	16.532.027.00	0.02	361.04	16.532.027.00	16.532.027.00	0.02	361.04	16.532.027.00	16.532.027.00
2.1.3. Uungan Pasir Batah Landai	m <sup>3</sup>	218.45	45.760.00	10.067.825.50	0.17	218.45	45.760.00	10.067.825.50	100.00	0.17	10.067.825.50	10.067.825.50	0.02	218.45	10.067.825.50	10.067.825.50	0.02	218.45	10.067.825.50	10.067.825.50	0.02	218.45	10.067.825.50	10.067.825.50
2.1.4. Uungan Tanah Penyangian Landai 10 cm	m <sup>3</sup>	2.215.06	46.320.00	98.715.000.00	1.53	2.215.06	46.320.00	98.715.000.00	100.00	1.53	98.715.000.00	98.715.000.00	0.02	2.215.06	98.715.000.00	98.715.000.00	0.02	2.215.06	98.715.000.00	98.715.000.00	0.02	2.215.06	98.715.000.00	98.715.000.00
2.1.5. Amdatungan Bata Kal	m <sup>3</sup>	269.18	117.00	30.560.00	0.42	269.18	117.00	30.560.00	100.00	0.42	30.560.00	30.560.00	0.02	269.18	30.560.00	30.560.00	0.02	269.18	30.560.00	30.560.00	0.02	269.18	30.560.00	30.560.00
2.1.6. Pas Bata Kal	m <sup>3</sup>	515.19	272.760.00	128.123.572.50	2.18	515.19	272.760.00	128.123.572.50	100.00	2.18	128.123.572.50	128.123.572.50	0.02	515.19	128.123.572.50	128.123.572.50	0.02	515.19	128.123.572.50	128.123.572.50	0.02	515.19	128.123.572.50	128.123.572.50
2.2. Bahan																								
2.2.1. Galeri Tanah	m <sup>3</sup>	159.00	11.81.00	1.094.452.00	0.01	159.00	11.81.00	1.094.452.00	100.00	0.01	1.094.452.00	1.094.452.00	0.02	159.00	1.094.452.00	1.094.452.00	0.02	159.00	1.094.452.00	1.094.452.00	0.02	159.00	1.094.452.00	1.094.452.00
2.2.2. Uungan Pasir Batah Pondasi	m <sup>3</sup>	13.36	45.760.00	606.007.00	0.01	13.36	45.760.00	606.007.00	100.00	0.01	606.007.00	606.007.00	0.02	13.36	606.007.00	606.007.00	0.02	13.36	606.007.00	606.007.00	0.02	13.36	606.007.00	606.007.00
2.2.3. Uungan Pasir Batah Landai	m <sup>3</sup>	24.09	45.760.00	1.098.960.00	0.01	24.09	45.760.00	1.098.960.00	100.00	0.01	1.098.960.00	1.098.960.00	0.02	24.09	1.098.960.00	1.098.960.00	0.02	24.09	1.098.960.00	1.098.960.00	0.02	24.09	1.098.960.00	1.098.960.00
2.2.4. Uungan Tanah Penyangian Landai 30 cm	m <sup>3</sup>	2.20	46.320.00	4.862.468.00	0.08	2.20	46.320.00	4.862.468.00	100.00	0.08	4.862.468.00	4.862.468.00	0.02	2.20	4.862.468.00	4.862.468.00	0.02	2.20	4.862.468.00	4.862.468.00	0.02	2.20	4.862.468.00	4.862.468.00
2.2.5. Amdatungan Bata Kal	m <sup>3</sup>	215.15	272.760.00	18.284.162.50	0.28	215.15	272.760.00	18.284.162.50	100.00	0.28	18.284.162.50	18.284.162.50	0.02	215.15	18.284.162.50	18.284.162.50	0.02	215.15	18.284.162.50	18.284.162.50	0.02	215.15	18.284.162.50	18.284.162.50
2.2.6. Pas Bata Kal	m <sup>3</sup>	28.06	11.81.00	339.497.00	0.01	28.06	11.81.00	339.497.00	100.00	0.01	339.497.00	339.497.00	0.02	28.06	339.497.00	339.497.00	0.02	28.06	339.497.00	339.497.00	0.02	28.06	339.497.00	339.497.00
2.3. Pekerjaan																								
2.3.1. Galeri Tanah	m <sup>2</sup>	3.86	45.760.00	174.037.20	0.01	3.86	45.760.00	174.037.20	100.00	0.01	174.037.20	174.037.20	0.02	3.86	174.037.20	174.037.20	0.02	3.86	174.037.20	174.037.20	0.02	3.86	174.037.20	174.037.20
2.3.2. Uungan Pasir Batah Pondasi	m <sup>3</sup>	10.46	45.760.00	750.966.00	0.01	10.46	45.760.00	750.966.00	100.00	0.01	750.966.00	750.966.00	0.02	10.46	750.966.00	750.966.00	0.02	10.46	750.966.00	750.966.00	0.02	10.46	750.966.00	750.966.00
2.3.3. Uungan Pasir Batah Landai	m <sup>3</sup>	131.20	46.320.00	5.116.220.00	0.09	131.20	46.320.00	5.116.220.00	100.00	0.09	5.116.220.00	5.116.220.00	0.02	131.20	5.116.220.00	5.116.220.00	0.02	131.20	5.116.220.00	5.116.220.00	0.02	131.20	5.116.220.00	5.116.220.00
2.3.4. Uungan Tanah Penyangian Landai 80 cm	m <sup>3</sup>	7.65	117.00	890.560.00	0.02	7.65	117.00	890.560.00	100.00	0.02	890.560.00	890.560.00	0.02	7.65	890.560.00	890.560.00	0.02	7.65	890.560.00	890.560.00	0.02	7.65	890.560.00	890.560.00
2.3.5. Amdatungan Bata Kal	m <sup>3</sup>	13.20	232.760.00	3.385.860.00	0.06	13.20	232.760.00	3.385.860.00	100.00	0.06	3.385.860.00	3.385.860.00	0.02	13.20	3.385.860.00	3.385.860.00	0.02	13.20	3.385.860.00	3.385.860.00	0.02	13.20	3.385.860.00	3.385.860.00
2.3.6. Pas Bata Kal	m <sup>3</sup>	311.20	272.760.00	84.844.38	6.12	311.20	272.760.00	84.844.38	100.00	6.12	84.844.38	84.844.38	0.02	311.20	84.844.38	84.844.38	0.02	311.20	84.844.38	84.844.38	0.02	311.20	84.844.38	84.844.38
3. Pekerjaan Bahan																								
3.1. Ruko																								
3.1.1. Stof 15/30	m <sup>2</sup>	52.07	1.560.000.00	1.41	52.07	1.560.000.00	1.41	1.560.000.00	100.00	52.07	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	52.07	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	52.07	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	52.07	1.560.000.00	1.560.000.00
3.1.2. Klem 15/30	m <sup>2</sup>	40.37	1.560.000.00	1.09	40.37	1.560.000.00	1.09	1.560.000.00	100.00	40.37	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	40.37	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	40.37	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	40.37	1.560.000.00	1.560.000.00
3.1.3. Pvc Sifit	m <sup>2</sup>	10.58	1.560.000.00	15.815.940.00	2.72	10.58	1.560.000.00	15.815.940.00	100.00	2.72	15.815.940.00	15.815.940.00	0.02	10.58	15.815.940.00	15.815.940.00	0.02	10.58	15.815.940.00	15.815.940.00	0.02	10.58	15.815.940.00	15.815.940.00
3.1.4. Rulitan	m <sup>2</sup>	12.90	1.560.000.00	6.07	12.90	1.560.000.00	6.07	1.560.000.00	100.00	6.07	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	12.90	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	12.90	1.560.000.00	1.560.000.00	0.02	12.90	1.560.000.00	1.560.000.00
3.2. Bank																								
3.2.1. Stof 15/20	m <sup>2</sup>	5.69	1.560.000.00	9.524.104.00	0.16	5.69	1.560.000.00	9.524.104.00	100.00	0.16	9.524.104.00	9.524.104.00	0.02	5.69	9.524.104.00	9.524.104.00	0.02	5.69	9.524.104.00	9.524.104.00	0.02	5.69	9.524.104.00	9.524.104.00
3.2.2. Klem 15/20	m <sup>2</sup>	5.67	1.560.000.00	9.524.104.00	0.16	5.67	1.560.000.00	9.524.104.00	100.00	0.16	9.524.104.00	9.524.104.00	0.02	5.67	9.524.104.00	9.524.104.00	0.02	5.67	9.524.104.00	9.524.104.00	0.02	5.67	9.524.104.00	9.524.104.00
3.2.3. Pvc Sifit	m <sup>2</sup>	17.22	1.560.000.00	2.059.810.00	0.47	17.22	1.560.000.00	2.059.810.00	100.00	0.47	2.059.810.00	2.059.810.00	0.02	17.22	2.059.810.00	2.059.810.00	0.02	17.22	2.059.810.00	2.059.810.00	0.02	17.22	2.059.810.00</td	

Tabel 4.4.6.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 - 1/2	7 - 1/3
Bulan I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.4.11.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP ( Rp )	BCWS ( Rp )	ACWP ( Rp )	AV ( Rp )	SV ( Rp )	CV ( Rp )	SPI	CPI
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 - 1/2	7 - 1/3
Bulan I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859
Bulan II	8	III April 2003	891,559,566.07	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-760,180,119.73	342,680,066.07	0.5398	1.6243

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP , CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS , CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS

Tabel 4.6.1.a.  
TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP	BCWS	ACWP	AV	SV	CV	SPI	CPI
			( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )		
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bln I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859
	8	III April 2003	891,559,566.07	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-760,180,119.73	342,680,066.07	0.5398	1.6243
	9	IV April 2003	1,080,058,789.52	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,004,362,682.85	398,553,439.52	0.5182	1.5848
	10	I Mei 2003	1,265,240,127.04	2,284,684,750.84	788,183,050.00	1,496,501,700.84	-1,019,444,623.81	477,057,077.04	0.5538	1.6053
Bln II										

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.6.6.a.  
TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan ( Minggu, Bulan, Tahun )	BCWP	BCWS	ACWP	AV	SV	CV	SPI	CPI
			( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )		
			1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 2	6 = 1 - 3	7 = 1/2	7 = 1/3
Bln I	1	I Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
	6	I April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859
	8	III April 2003	891,559,566.07	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-760,180,119.73	342,680,066.07	0.5398	1.6243
	9	IV April 2003	1,080,058,789.52	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,004,362,682.85	398,553,439.52	0.5182	1.5848
	10	I Mei 2003	1,265,240,127.04	2,284,684,750.84	788,183,050.00	1,496,501,700.84	-1,019,444,623.81	477,057,077.04	0.5538	1.6053
Bln II										

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP , .CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS , .CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS

Tabel 4.4.1.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke -1 April 2003

103

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.930,674,833.58</b>	<b>Rp.821,895,886.00</b>	<b>Rp.384,068,800.00</b>	<b>Rp.536,588,033.58</b>
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.837,813,120.70	Rp.821,895,886.00	Rp.382,950,150.00	Rp.274,862,970.70
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,800.00	Rp.199,975.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Souping	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,598,550.00	Rp.124,297,357.20
9	Ruko	Rp.279,160,905.70	Rp.279,160,905.70	Rp.170,568,350.00	Rp.108,591,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,267.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,831,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,582,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.16,188,100.00	Rp.11,698,869.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.597,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,958.00	Rp.3,116,958.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.8,844,100.00	Rp.4,015,932.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.314,793,338.50	Rp.298,676,103.80	Rp.184,427,700.00	Rp.150,365,838.50
42	Ruko	Rp.311,256,591.00	Rp.298,420,521.00	Rp.163,404,650.00	Rp.147,851,941.00
43	Stoof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,164,300.00	Rp.37,807,000.00
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.51,344,280.00	Rp.28,074,250.00	Rp.36,106,100.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.73,851,770.04	Rp.61,461,633.04
46	Plat Sepatu lanjut	Rp.24,602,436.92	Rp.24,602,436.92	Rp.13,424,079.96	Rp.11,178,356.96
47	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,551.00
48	Bank	Rp.3,536,747.50	Rp.255,582.80	Rp.1,023,050.00	Rp.2,513,897.50
49	Stoof 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
50	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
51	Plat Sepatu	Rp.3,011,778.00	Rp.150,588.90	Rp.747,150.00	Rp.2,264,628.00
52	Rabatan	Rp.524,969.50	Rp.104,993.90	Rp.275,900.00	Rp.249,069.50
53	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
57	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
61	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
64	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
65	Pekerjaan Lantai II	Rp.292,861,712.88	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.292,861,712.88
69	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
78	Pekerjaan Beton	Rp.292,861,712.88	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.292,861,712.88
79	Ruko	Rp.292,861,712.88	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.292,861,712.88
80	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
81	Beton Balok Induk 20/50	Rp.89,575,830.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.89,575,830.00
82	Beton Balok Anak 15/25	Rp.17,789,715.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.17,789,715.00
83	Beton Plat Dak Lantai	Rp.182,316,962.88	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.182,316,962.88
84	Beton Talang	Rp.3,179,205.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,179,205.00
85	Beton Tangga	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
86	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
93	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
96	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
99	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
102	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
106	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
110	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
113	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
117	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.31,138,850.00	(Rp.31,138,850.00)
125	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.4.1.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 1 April 2003

104

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	ETC	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.308,978,947.58)	Rp.227,807,088.00	0.87	1.58	Rp.3,327,762,878.58	Rp.3,721,851,878.58	88.88	
(Rp.18,117,234.70)	Rp.258,745,736.00	0.87	1.71	Rp.3,064,822,029.82	Rp.3,427,772,179.82	47.19	
Rp.0.00	Rp.199,875.00	1	1.04	Rp.5,837,430,861.19	Rp.5,642,358,761.19	46	
Rp.0.00	(Rp.25.00)	1	1	Rp.5,870,098,833.71	Rp.5,871,520,733.71	46	
Rp.0.00	Rp.200,000.00	1	1.11	Rp.5,282,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00	46	
Rp.0.00	Rp.0.00	1	1	Rp.5,869,713,520.00	Rp.5,871,417,500.00	46	
Rp.0.00	Rp.124,287,357.20	1	1.84	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,575,677,752.43	46	
Rp.0.00	Rp.108,591,555.70	1	1.84	Rp.3,418,909,577.40	Rp.3,587,478,927.40	46	
Rp.0.00	Rp.3,770,367.30	1	1.58	Rp.3,703,369,098.76	Rp.3,709,840,048.76	46	
Rp.0.00	Rp.2,631,971.60	1	1.19	Rp.4,922,781,587.37	Rp.4,936,661,637.37	46	
Rp.0.00	Rp.1,592,475.50	1	1.19	Rp.4,928,282,410.22	Rp.4,936,672,760.22	46	
Rp.0.00	Rp.28,396,300.00	1	1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11	46	
Rp.0.00	Rp.15,515,468.80	1	2.73	Rp.2,145,567,577.48	Rp.2,154,561,477.46	46	
Rp.0.00	Rp.66,684,972.50	1	1.79	Rp.3,202,321,552.26	Rp.3,273,760,152.26	46	
Rp.0.00	Rp.11,889,888.50	1	1.72	Rp.3,393,035,265.26	Rp.3,408,221,385.26	46	
Rp.0.00	Rp.697,452.00	1	1.58	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09	46	
Rp.0.00	Rp.96,957.00	1	1.19	Rp.4,936,146,035.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.174,960.00	1	1.19	Rp.4,935,734,055.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.1,538,400.00	1	1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11	46	
Rp.0.00	Rp.1,973,188.00	1	2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,886.29	46	
Rp.0.00	Rp.7,208,912.50	1	1.79	Rp.3,284,682,017.38	Rp.3,273,767,267.38	46	
Rp.0.00	Rp.4,015,832.00	1	1.59	Rp.3,892,784,587.42	Rp.3,899,625,887.42	46	
Rp.0.00	Rp.124,982.00	1	1.58	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09	46	
Rp.0.00	Rp.27,702.00	1	1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.119,556.00	1	1.19	Rp.4,936,026,685.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.1,681,974.00	1	1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,788,555.44	46	
Rp.0.00	Rp.563,768.00	1	2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,886.29	46	
Rp.0.00	Rp.1,497,950.00	1	1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91	46	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.18,117,234.70)	Rp.134,248,403.80	0.95	1.82	Rp.3,067,815,507.18	Rp.3,232,343,207.18	48.48	
(Rp.12,836,070.00)	Rp.135,015,871.00	0.96	1.83	Rp.3,051,578,418.10	Rp.3,214,983,066.10	47.98	
Rp.0.00	Rp.37,607,000.00	1	1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94	46	
(Rp.12,836,070.00)	Rp.23,270,030.00	0.8	1.83	Rp.3,182,325,092.43	Rp.3,210,399,342.43	57.5	
Rp.0.00	Rp.61,461,633.04	1	1.83	Rp.3,130,668,736.86	Rp.3,204,520,506.90	46	
Rp.0.00	Rp.11,178,356.96	1	1.83	Rp.3,190,257,662.83	Rp.3,203,681,742.79	46	
Rp.0.00	Rp.1,498,851.00	1	1.52	Rp.3,854,315,949.03	Rp.3,857,186,199.03	46	
(Rp.3,281,184.70)	(Rp.787,487.20)	0.07	0.25	Rp.23,501,158,700.07	Rp.23,502,182,750.07	638.55	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.2,861,189.10)	(Rp.596,561.10)	0.05	0.2	Rp.29,130,414,476.95	Rp.29,131,161,626.95	920	
(Rp.419,975.60)	(Rp.170,906.10)	0.2	0.38	Rp.15,428,468,896.13	Rp.15,428,744,796.13	230	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.292,861,712.88)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.292,861,712.88)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.292,861,712.88)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.89,575,830.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.17,789,715.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.182,316,962.88)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.3,179,205.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	(Rp.31,138,850.00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	

Tabel 4.4.6.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 2 April 2003

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.1,273,713,675.34</b>	<b>Rp.818,755,663.28</b>	<b>Rp.409,892,650.00</b>	<b>Rp.863,821,025.34</b>
3	Pekerjaan Lantai I	<b>Rp.650,338,948.20</b>	<b>Rp.618,755,663.28</b>	<b>Rp.377,730,950.00</b>	<b>Rp.272,608,999.20</b>
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.198,875.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengaturan Boulang	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	<b>Rp.317,893,907.20</b>	<b>Rp.317,893,907.20</b>	<b>Rp.193,596,550.00</b>	<b>Rp.124,297,357.20</b>
9	Ruko	<b>Rp.279,180,905.70</b>	<b>Rp.279,180,905.70</b>	<b>Rp.170,568,350.00</b>	<b>Rp.108,591,555.70</b>
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,387.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50
16	Bank	<b>Rp.27,875,968.50</b>	<b>Rp.27,875,968.50</b>	<b>Rp.16,188,100.00</b>	<b>Rp.11,689,888.50</b>
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,958.00	Rp.3,116,958.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,065,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	<b>Rp.10,857,032.00</b>	<b>Rp.10,857,032.00</b>	<b>Rp.8,841,100.00</b>	<b>Rp.4,015,832.00</b>
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,962.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugan Tanah Peringgian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	<b>Rp.327,320,167.00</b>	<b>Rp.295,735,881.08</b>	<b>Rp.179,208,500.00</b>	<b>Rp.148,111,667.00</b>
42	Ruko	<b>Rp.311,256,581.00</b>	<b>Rp.286,654,154.08</b>	<b>Rp.170,357,550.00</b>	<b>Rp.140,899,041.00</b>
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,184,300.00	Rp.37,607,000.00
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08
46	Rabatan	Rp.4,389,101.00	Rp.4,389,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,851.00
47	Bank	<b>Rp.16,063,576.00</b>	<b>Rp.8,081,727.00</b>	<b>Rp.8,850,950.00</b>	<b>Rp.7,212,626.00</b>
48	Sloof 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
49	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
50	Plat Sepatu	Rp.13,963,698.00	Rp.6,981,849.00	Rp.7,471,450.00	Rp.6,492,248.00
51	Rabatan	Rp.2,099,878.00	Rp.2,099,878.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00
52	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	<b>Rp.623,373,726.14</b>	Rp.0.00	Rp.0.00	<b>Rp.623,373,726.14</b>
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
106	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.32,161,700.00	(Rp.32,161,700.00)
124	<b>FINISH</b>	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.4.6.b.  
TABEL HUBUNGAN SPL CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 2 April 2003

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	ETC
	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.854,958,012.07)	Rp.208,863,013.28	0.49	1.51	Rp.3,478,608,523.35	Rp.3,889,501,173.35	94.89
(Rp.31,584,285.82)	Rp.241,024,713.28	0.95	1.64	Rp.3,206,585,512.46	Rp.3,584,316,462.46	48.35
Rp.0.00	Rp.198,975.00	1	1.04	Rp.5,637,430,861.19	Rp.5,642,356,781.19	46
Rp.0.00	(Rp.25.00)	1	1	Rp.5,870,098,833.71	Rp.5,871,520,733.71	46
Rp.0.00	Rp.200,000.00	1	1.11	Rp.5,282,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00	46
Rp.0.00	Rp.0.00	1	1	Rp.5,869,713,500.00	Rp.5,871,417,500.00	46
Rp.0.00	Rp.124,297,357.20	1	1.64	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,375,677,752.43	46
Rp.0.00	Rp.108,891,555.70	1	1.64	Rp.3,416,909,577.40	Rp.3,587,478,927.40	46
Rp.0.00	Rp.3,770,367.30	1	1.58	Rp.3,703,389,098.76	Rp.3,709,840,048.76	46
Rp.0.00	Rp.2,631,971.60	1	1.19	Rp.4,922,761,587.37	Rp.4,936,661,637.37	46
Rp.0.00	Rp.1,592,475.50	1	1.19	Rp.4,928,262,410.22	Rp.4,936,672,760.22	46
Rp.0.00	Rp.28,396,300.00	1	1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.15,515,468.80	1	2.73	Rp.2,145,567,577.46	Rp.2,154,561,477.46	46
Rp.0.00	Rp.56,684,972.50	1	1.79	Rp.3,202,321,562.26	Rp.3,273,760,152.26	46
Rp.0.00	Rp.11,889,888.50	1	1.72	Rp.3,393,035,285.26	Rp.3,409,221,385.26	46
Rp.0.00	Rp.697,452.00	1	1.58	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.96,957.00	1	1.19	Rp.4,936,146,035.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.174,960.00	1	1.19	Rp.4,935,734,085.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,536,400.00	1	1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.1,973,188.00	1	2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.7,208,912.50	1	1.79	Rp.3,264,682,017.38	Rp.3,273,767,267.38	46
Rp.0.00	Rp.4,015,832.00	1	1.59	Rp.3,892,784,587.42	Rp.3,899,625,667.42	46
Rp.0.00	Rp.124,982.00	1	1.58	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.27,702.00	1	1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.119,556.00	1	1.19	Rp.4,936,026,685.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,681,974.00	1	1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,788,555.44	46
Rp.0.00	Rp.563,768.00	1	2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.1,497,950.00	1	1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91	46
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.31,584,285.82)	Rp.116,527,381.08	0.9	1.85	Rp.3,378,722,716.25	Rp.3,557,931,216.25	50.81
(Rp.24,602,436.82)	Rp.116,296,604.08	0.82	1.88	Rp.3,319,005,105.86	Rp.3,489,382,655.86	49.85
Rp.0.00	Rp.37,607,000.00	1	1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94	46
Rp.0.00	Rp.29,153,200.00	1	1.83	Rp.3,169,365,183.25	Rp.3,204,392,333.25	46
Rp.0.00	Rp.48,037,563.08	1	1.56	Rp.3,699,732,246.50	Rp.3,787,008,096.50	46
Rp.0.00	Rp.1,498,851.00	1	1.52	Rp.3,854,315,949.03	Rp.3,857,156,199.03	46
(Rp.6,981,848.00)	Rp.230,777.00	0.57	1.03	Rp.5,713,387,161.34	Rp.5,722,218,111.34	81.36
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.6,981,848.00)	(Rp.489,601.00)	0.5	0.93	Rp.6,275,678,225.73	Rp.6,283,149,875.73	92
Rp.0.00	Rp.720,378.00	1	1.52	Rp.3,855,806,699.03	Rp.3,857,186,199.03	46
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.623,373,726.14)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	(Rp.32,181,700.00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR

Tabel 4.4.11.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke -3 April 2003

ID	Task Name	BOWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	TOTAL	Rp.1,851,738,685.80	Rp.745,918,572.02	Rp.548,879,500.00	Rp.1,102,860,185.80
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.675,533,976.20	Rp.624,687,573.26	Rp.377,898,300.00	Rp.297,835,876.20
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.199,875.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Boulang	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,596,550.00	Rp.124,297,357.20
9	Ruko	Rp.278,180,905.70	Rp.279,180,905.70	Rp.170,589,350.00	Rp.108,591,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,367.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	Aanstamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.16,186,100.00	Rp.11,689,869.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	Aanstamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.8,841,100.00	Rp.4,015,832.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	Aanstamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.325,800.00	Rp.563,768.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.352,514,194.00	Rp.301,687,791.08	Rp.179,375,850.00	Rp.173,138,344.00
42	Ruko	Rp.311,256,581.00	Rp.288,654,154.08	Rp.170,357,550.00	Rp.140,899,041.00
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,184,300.00	Rp.37,607,000.00
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,851.00
47	Bank	Rp.41,257,603.00	Rp.15,013,637.00	Rp.8,018,300.00	Rp.32,238,303.00
48	Sloof 15/30	Rp.9,524,100.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.9,524,100.00
49	Kolom 15/30	Rp.2,253,825.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.2,253,825.00
50	Plat Sepatu	Rp.27,379,800.00	Rp.13,963,698.00	Rp.7,638,800.00	Rp.19,741,000.00
51	Rabatan	Rp.2,099,878.00	Rp.1,049,939.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00
52	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.876,205,709.80	Rp.121,230,998.75	Rp.138,818,500.00	Rp.837,386,209.80
68	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
77	Pekerjaan Beton	Rp.876,205,709.80	Rp.121,230,998.75	Rp.138,818,500.00	Rp.837,386,209.80
78	Ruko	Rp.876,205,709.80	Rp.121,230,998.75	Rp.138,818,500.00	Rp.837,386,209.80
79	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
80	Beton Balok Induk 20/50	Rp.298,586,100.00	Rp.35,830,332.00	Rp.42,710,550.00	Rp.255,875,550.00
81	Beton Balok Anak 15/25	Rp.56,299,050.00	Rp.5,336,914.50	Rp.6,964,200.00	Rp.52,334,850.00
82	Beton Plat Dik Lantai	Rp.607,723,209.60	Rp.79,004,017.25	Rp.87,813,250.00	Rp.519,909,959.60
83	Beton Telang	Rp.10,597,350.00	Rp.1,059,735.00	Rp.1,331,500.00	Rp.9,265,850.00
84	Beton Tinggi	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
85	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
92	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
95	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
98	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
101	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.32,161,700.00	(Rp.32,161,700.00)
124	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.4.11.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 3 April 2003

SV	CV	SPI	CPI	FOTC	FCAC	ETC
	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.905,821,113.78)	Rp.197,038,072.02	0.45	1.38	Rp.3,771,568,219.62	Rp.4,320,445,719.62	101.88
(Rp.50,846,402.82)	Rp.248,788,273.28	0.92	1.65	Rp.3,173,955,117.22	Rp.3,551,853,417.22	49.74
Rp.0.00	Rp.198,875.00	1	1.04	Rp.5,637,430,981.19	Rp.5,642,356,781.19	46
Rp.0.00	(Rp.25.00)	1	1	Rp.5,870,098,833.71	Rp.5,871,520,733.71	46
Rp.0.00	Rp.200,000.00	1	1.11	Rp.5,282,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00	46
Rp.0.00	Rp.0.00	1	1	Rp.5,869,713,500.00	Rp.5,871,417,500.00	46
Rp.0.00	Rp.124,297,387.20	1	1.64	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,875,677,782.43	46
Rp.0.00	Rp.106,591,555.70	1	1.84	Rp.3,416,909,577.40	Rp.3,587,478,927.40	46
Rp.0.00	Rp.3,770,367.30	1	1.58	Rp.3,703,369,098.76	Rp.3,709,840,048.76	46
Rp.0.00	Rp.2,631,971.60	1	1.19	Rp.4,922,761,587.37	Rp.4,936,661,637.37	46
Rp.0.00	Rp.1,592,475.50	1	1.19	Rp.4,928,262,410.22	Rp.4,936,672,760.22	46
Rp.0.00	Rp.28,396,300.00	1	1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.15,515,468.80	1	2.73	Rp.2,145,567,577.46	Rp.2,154,561,477.46	46
Rp.0.00	Rp.56,684,972.50	1	1.79	Rp.3,202,321,552.26	Rp.3,273,760,152.26	46
Rp.0.00	Rp.11,688,868.50	1	1.72	Rp.3,383,035,285.26	Rp.3,409,221,385.26	46
Rp.0.00	Rp.897,452.00	1	1.58	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.96,957.00	1	1.19	Rp.4,936,148,035.83	Rp.4,936,656,085.83	46
Rp.0.00	Rp.174,960.00	1	1.19	Rp.4,935,734,085.83	Rp.4,936,656,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,538,400.00	1	1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.1,973,188.00	1	2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.7,208,912.50	1	1.79	Rp.3,264,882,017.38	Rp.3,273,767,267.38	46
Rp.0.00	Rp.4,015,832.00	1	1.58	Rp.3,892,784,587.42	Rp.3,899,825,887.42	46
Rp.0.00	Rp.124,982.00	1	1.58	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.27,702.00	1	1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,656,085.83	46
Rp.0.00	Rp.119,556.00	1	1.19	Rp.4,936,026,685.83	Rp.4,936,656,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,681,974.00	1	1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,785,555.44	46
Rp.0.00	Rp.563,768.00	1	2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.1,497,950.00	1	1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91	46
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.50,846,402.82)	Rp.122,291,841.08	0.86	1.88	Rp.3,311,850,378.38	Rp.3,491,226,229.38	53.75
(Rp.24,802,438.82)	Rp.118,296,804.08	0.92	1.88	Rp.3,319,005,105.86	Rp.3,489,362,655.86	49.85
Rp.0.00	Rp.37,607,000.00	1	1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94	46
Rp.0.00	Rp.29,153,200.00	1	1.83	Rp.3,169,365,183.25	Rp.3,204,392,333.25	46
Rp.0.00	Rp.48,037,553.08	1	1.55	Rp.3,699,732,246.50	Rp.3,787,006,096.50	46
Rp.0.00	Rp.1,498,851.00	1	1.52	Rp.3,854,315,949.03	Rp.3,857,186,199.03	46
(Rp.28,243,966.00)	Rp.5,985,337.00	0.36	1.88	Rp.3,517,788,991.28	Rp.3,526,807,281.28	126.41
(Rp.9,524,100.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.2,253,825.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.13,416,102.00)	Rp.6,324,898.00	0.51	1.83	Rp.3,204,302,907.63	Rp.3,211,941,707.63	90.2
(Rp.1,049,939.00)	(Rp.329,561.00)	0.5	0.76	Rp.7,712,992,896.06	Rp.7,714,372,398.06	92
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.854,874,710.85)	(Rp.17,588,501.25)	0.12	0.87	Rp.6,584,438,185.80	Rp.6,723,257,685.80	370.41
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.854,874,710.85)	(Rp.17,588,501.25)	0.12	0.87	Rp.6,584,438,185.80	Rp.6,723,257,685.80	370.41
(Rp.854,874,710.85)	(Rp.17,588,501.25)	0.12	0.87	Rp.6,584,438,185.80	Rp.6,723,257,685.80	370.41
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.262,755,768.00)	(Rp.6,880,218.00)	0.12	0.84	Rp.6,956,149,262.54	Rp.6,998,859,812.54	383.33
(Rp.53,962,135.50)	(Rp.1,627,255.50)	0.09	0.77	Rp.7,654,714,800.76	Rp.7,661,679,000.76	511.11
(Rp.528,719,192.35)	(Rp.8,809,232.75)	0.13	0.9	Rp.6,438,285,469.15	Rp.6,526,101,719.15	353.85
(Rp.9,537,615.00)	(Rp.271,765.00)	0.1	0.8	Rp.7,375,788,630.27	Rp.7,377,120,130.27	460
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	(Rp.32,181,700.00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR

Tabel 4.4.16.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-4 April 2003

109

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2,084,421,472.37</b>	<b>Rp.937,314,008.28</b>	<b>Rp.681,505,350.00</b>	<b>Rp.1,402,816,122.37</b>
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.680,041,626.20	Rp.644,201,387.28	Rp.387,972,950.00	Rp.292,068,776.20
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.199,875.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,600,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Boulang	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,598,550.00	Rp.124,297,357.20
9	Ruko	Rp.279,160,905.70	Rp.279,160,905.70	Rp.170,568,350.00	Rp.106,581,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.8,470,950.00	Rp.3,770,367.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,871.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,582,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,600.00	Rp.89,751,600.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	Aerostamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.66,684,972.50
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.18,188,100.00	Rp.11,689,869.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	Aerostamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.8,841,100.00	Rp.4,015,932.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	Aerostamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.357,021,844.00	Rp.321,181,805.08	Rp.189,450,400.00	Rp.167,571,444.00
42	Ruko	Rp.311,258,581.00	Rp.286,854,154.08	Rp.170,357,550.00	Rp.140,899,041.00
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,184,300.00	Rp.37,607,000.00
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,851.00
47	Bank	Rp.45,785,253.00	Rp.34,527,451.00	Rp.19,082,850.00	Rp.28,872,403.00
48	Sloof 15/30	Rp.9,524,100.00	Rp.5,047,773.00	Rp.2,770,500.00	Rp.6,753,600.00
49	Kolom 15/30	Rp.6,761,475.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.6,761,475.00
50	Plat Sepatu	Rp.27,379,800.00	Rp.27,379,800.00	Rp.14,942,850.00	Rp.12,436,950.00
51	Rabatan	Rp.2,099,878.00	Rp.2,099,878.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00
52	Pujasera	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.1,404,379,848.17	Rp.293,112,821.00	Rp.237,582,500.00	Rp.1,186,797,348.17
68	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
77	Pekerjaan Beton	Rp.1,404,379,848.17	Rp.293,112,821.00	Rp.237,582,500.00	Rp.1,186,797,348.17
78	Ruko	Rp.1,404,379,848.17	Rp.293,112,821.00	Rp.237,582,500.00	Rp.1,186,797,348.17
79	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
80	Beton Balok Induk 20/50	Rp.425,485,192.50	Rp.89,351,890.42	Rp.78,867,500.00	Rp.346,817,892.50
81	Beton Balok Anak 15/25	Rp.83,018,670.00	Rp.15,773,547.30	Rp.13,833,600.00	Rp.69,385,070.00
82	Beton Plat Dek Lantai	Rp.881,198,653.92	Rp.185,091,717.22	Rp.142,621,050.00	Rp.738,577,603.92
83	Beton Telang	Rp.14,677,329.75	Rp.2,935,465.55	Rp.2,680,350.00	Rp.12,016,979.75
84	Beton Tangga	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
85	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
92	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
95	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
98	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
101	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.55,950,000.00	(Rp.55,950,000.00)
124	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00



Tabel 4.4.16.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke -4 April 2003

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	ETC	
	Rp. 0.00	Rp. 0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.1,147,107,484.08)	Rp.255,808,658.28	0.45	1.38	Rp.3,587,504,184.70	Rp.4,269,009,534.70	102.3	
(Rp.35,840,238.82)	Rp.256,228,537.28	0.95	1.66	Rp.3,148,111,713.00	Rp.3,536,084,563.00	48.56	
Rp.0.00	Rp.199,875.00	1	1.04	Rp.5,637,430,861.19	Rp.5,642,356,781.19	46	
Rp.0.00	(Rp.25.00)	1	1	Rp.5,870,098,833.71	Rp.5,871,520,733.71	46	
Rp.0.00	Rp.200,000.00	1	1.11	Rp.5,282,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00	46	
Rp.0.00	Rp.0.00	1	1	Rp.5,869,713,500.00	Rp.5,871,417,500.00	46	
Rp.0.00	Rp.124,297,357.20	1	1.64	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,575,677,752.43	46	
Rp.0.00	Rp.108,591,555.70	1	1.64	Rp.3,416,909,577.40	Rp.3,587,478,827.40	46	
Rp.0.00	Rp.3,770,367.30	1	1.58	Rp.3,703,369,098.76	Rp.3,709,840,048.76	46	
Rp.0.00	Rp.2,631,971.60	1	1.19	Rp.4,922,781,587.37	Rp.4,936,661,637.37	46	
Rp.0.00	Rp.1,592,475.50	1	1.19	Rp.4,928,262,410.22	Rp.4,936,672,760.22	46	
Rp.0.00	Rp.28,396,300.00	1	1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11	46	
Rp.0.00	Rp.15,515,468.80	1	2.73	Rp.2,145,567,577.46	Rp.2,154,561,477.46	46	
Rp.0.00	Rp.56,684,972.50	1	1.79	Rp.3,202,321,552.26	Rp.3,273,780,152.26	46	
Rp.0.00	Rp.11,889,868.50	1	1.72	Rp.3,383,035,285.26	Rp.3,409,221,365.26	46	
Rp.0.00	Rp.697,452.00	1	1.58	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09	46	
Rp.0.00	Rp.96,957.00	1	1.19	Rp.4,936,146,035.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.174,960.00	1	1.19	Rp.4,935,734,085.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.1,538,400.00	1	1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11	46	
Rp.0.00	Rp.1,973,188.00	1	2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46	
Rp.0.00	Rp.7,206,912.50	1	1.79	Rp.3,264,682,017.38	Rp.3,273,787,287.38	46	
Rp.0.00	Rp.4,015,832.00	1	1.58	Rp.1,692,784,587.42	Rp.3,689,825,887.42	46	
Rp.0.00	Rp.124,982.00	1	1.58	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09	46	
Rp.0.00	Rp.27,702.00	1	1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.119,056.00	1	1.19	Rp.4,936,026,685.83	Rp.4,936,658,085.83	46	
Rp.0.00	Rp.1,681,974.00	1	1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,788,555.44	46	
Rp.0.00	Rp.583,788.00	1	2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46	
Rp.0.00	Rp.1,497,950.00	1	1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91	46	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.35,840,238.82)	Rp.131,731,205.08	0.8	1.7	Rp.3,273,831,358.23	Rp.3,483,281,758.23	51.13	
(Rp.24,602,436.82)	Rp.116,290,804.08	0.82	1.68	Rp.3,319,005,105.86	Rp.3,489,362,655.86	49.95	
Rp.0.00	Rp.37,607,000.00	1	1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94	46	
Rp.0.00	Rp.29,153,200.00	1	1.83	Rp.3,169,365,183.25	Rp.3,204,392,333.25	46	
Rp.0.00	Rp.48,037,553.08	1	1.55	Rp.3,699,732,246.50	Rp.3,787,008,096.50	46	
Rp.0.00	Rp.1,498,851.00	1	1.52	Rp.3,654,315,949.03	Rp.3,857,186,199.03	46	
(Rp.11,237,802.00)	Rp.15,434,801.00	0.75	1.81	Rp.3,227,659,816.88	Rp.3,246,752,668.88	60.97	
(Rp.4,476,327.00)	Rp.2,277,273.00	0.53	1.82	Rp.3,219,791,644.48	Rp.3,222,562,144.48	86.79	
(Rp.6,761,475.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.12,436,950.00	1	1.83	Rp.3,189,452,762.45	Rp.3,204,395,612.45	46	
Rp.0.00	Rp.720,378.00	1	1.52	Rp.3,855,806,599.03	Rp.3,857,186,199.03	46	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.1,111,267,225.17)	Rp.55,530,121.00	0.21	1.23	Rp.4,521,486,257.86	Rp.4,758,078,757.86	220.4	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.1,111,267,225.17)	Rp.55,530,121.00	0.21	1.23	Rp.4,521,486,257.86	Rp.4,758,078,757.86	220.4	
(Rp.1,111,267,225.17)	Rp.55,530,121.00	0.21	1.23	Rp.4,521,486,257.86	Rp.4,758,078,757.86	220.4	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
(Rp.336,133,302.07)	Rp.10,684,390.42	0.21	1.14	Rp.5,090,666,175.92	Rp.5,169,333,675.92	219.05	
(Rp.67,245,122.70)	Rp.2,139,947.30	0.19	1.16	Rp.5,061,227,248.07	Rp.5,074,860,848.07	242.11	
(Rp.896,146,836.60)	Rp.42,430,667.32	0.21	1.3	Rp.4,382,534,084.74	Rp.4,525,155,134.74	219.05	
(Rp.11,741,863.80)	Rp.275,115.95	0.2	1.1	Rp.5,318,479,738.89	Rp.5,321,140,088.89	230	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	(Rp.58,850,000.00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	

Tabel 4.4.4.a  
TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-1 April 2003

111

Uraian Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,587,478,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
3 Pekerjaan Beton Lt. 1								
3.1. Ruko	311,256,591.00	298,516,791.53	163,404,650.00	0.959	1.827	3,050,541,585.37	3,213,946,235.37	
3.2. Bank	3,536,747.50	1,788,965.60	1,023,050.00	0.506	1.749	3,356,645,567.48	3,357,668,617.48	
4 Pekerjaan Beton Lt. 2								
4.1. Ruko	292,861,712.88	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
Jumlah s/d akhir minggu	930,674,833.58	621,536,573.73	394,088,800.00	0.668	1.577	3,325,716,651.02	3,722,805,651.02	69

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.4.9.a  
TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-2 April 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,587,478,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
3 Pekerjaan Beton								
3.1. Ruko	311,256,591.00	311,256,591.00	170,357,550.00	1.000	1.827	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
3.2. Bank	16,063,576.00	15,789,778.00	8,850,950.00	0.983	1.784	3,282,368,378.37	3,291,219,328.37	
4 Pekerjaan Beton Lt. 2								
4.1. Ruko	623,373,725.14	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
Jumlah s/d akhir minggu	1,273,713,675.34	650,066,151.20	409,892,650.00	0.510	1.586	3,292,270,377.06	3,702,163,027.06	90

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.4.14.a  
TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-3 April 2003

Uraian Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,587,478,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
3 Pekerjaan Beton								
3.1. Ruko	311,256,591.00	311,256,591.00	170,357,550.00	1.000	1.827	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
3.2. Bank	41,257,603.00	16,096,431.76	9,018,300.00	0.390	1.785	3,280,543,327.63	3,289,561,627.63	
4 Pekerjaan Beton Lt. 2								
4.1. Ruko	976,205,709.60	241,186,761.11	138,819,500.00	0.247	1.737	3,240,583,395.49	3,379,402,895.49	
Jumlah s/d akhir minggu	1,651,739,685.80	891,559,566.07	548,879,500.00	0.540	1.624	3,065,798,434.40	3,614,677,934.40	#VALUE!

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4

- CPI = BCWP / ACWP

- SPI = BCWP / BCWS

- FCTC = (BCAC - BCWP) / CPI

- FCAC = ACWP + FCTC

- ETC = ATE + (OD - (ATE x SPI)) / SPI

Tabel 4.4.19.a  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-4 April -AB6 2003

Urutan Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1 Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,587,478,915.16	
2.2 Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,166,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3 Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
3 Pekerjaan Beton								
3.1 Ruko	311,256,581.00	311,256,581.00	170,357,550.00	1.000	1.827	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
3.2 Bank	45,765,253.00	34,556,023.30	19,092,850.00	0.755	1.810	3,224,975,261.05	3,244,068,111.05	
4 Pekerjaan Beton Lt. 2								
4.1 Ruko	1,404,379,846.17	411,226,393.02	237,582,500.00	0.293	1.731	3,154,578,283.22	3,392,160,783.22	
Jumlah s/d akhir minggu	2,084,421,472.37	1,080,058,789.52	681,505,350.00	0.518	1.585	3,023,295,225.21	3,704,800,575.21	89

Sumber: Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4
- CPI = BCWP / ACWP
- SPI = BCWP / BCWS
- FCTC = (BCAC - BCWP) / CPI
- FCAC = ACWP + FCTC
- ETC = ATE + (OD - (ATE x SPI)) / SPI

**TABEL 4.5.a**  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Item Pengeluaran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Efisiensi (%)	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Biaya Realisasi Proyek (BCWP)			Biaya Pihak Luar (BCNWP)	Biaya Pendekatan Akhir (ACWP)	Perekiraman (%)	Biaya Pendekatan Akhir (ACNWP)			
									Total Biaya (Rp)	Persentase (%)	Kesukuruan (%)							
1. Pelajaran Paralegan	m <sup>2</sup>	5.125.875,00	8,89	45.421.875,00	0,07	5.487,50	275,00	1.471.875,00	150,00	0,02	5.487,50	1.471.875,00	1.421.000,00	100,00	0,02	5.381,50		
1.1. Pembentukan Lokasi	m <sup>2</sup>	3.087,50	2.000.000,00	6.175.000,00	0,03	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.175.000,00	0,03	1,00	2.000.000,00	6.175.000,00	1.800.000,00	100,00	0,03	1.800.000,00	
1.2. Perbaikan Beton Camp	m <sup>2</sup>	1.000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,03	1.000,00	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,03	1.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.704.000,00	100,00	0,03	1.704.000,00	
1.3. Penyaluran Bongkang	m <sup>2</sup>	3.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,03	348,00	1.000,00	348,00	1.000,00	0,03	568,00	1.000,00	1.000,00	568,00	100,00	0,03	568,00	
2. Pemasangan Tanah																		
2.1. Ruko	m <sup>2</sup>	311.893,977,29	5,41	1.711.893,977,29													193.594.558,88	
2.1.1. Galan Tanah	m <sup>2</sup>	11.807,00	11.807,00	137.586,78	4,73	278.194.398,78	10.241.317,30	10.241.317,30	10.241.317,30	100,00	0,17	867,79	10.241.317,30	10.241.317,30	10.241.317,30	0,17	867,79	
2.1.1.1. Galan Pilar Batu Piondai	m <sup>2</sup>	16.532,021,80	0,20	301,04	16.532,021,80	16.532,021,80	16.532,021,80	16.532,021,80	16.532,021,80	100,00	0,20	201,04	16.532,021,80	16.532,021,80	16.532,021,80	100,00	0,20	201,04
2.1.1.2. Uring Pilar Batu Lantai	m <sup>2</sup>	218,48	10.002,825,50	9,11	218,45	45,790,00	45,790,00	45,790,00	45,790,00	100,00	0,17	218,45	45,790,00	45,790,00	45,790,00	100,00	0,17	218,45
2.1.1.3. Uring Pilar Batu Pergam Lamari 10 cm	m <sup>2</sup>	212,05,00	40,25,00	85,751,00	1,53	212,05	40,32,00	40,32,00	40,32,00	100,00	0,15	212,05	40,32,00	40,32,00	40,32,00	100,00	0,15	212,05
2.1.1.4. Asurdayang Batu Lantai	m <sup>2</sup>	209,16	117,18,00	24.569,00	0,42	209,16	117,18,00	117,18,00	117,18,00	100,00	0,42	209,16	117,18,00	117,18,00	117,18,00	100,00	0,42	209,16
2.1.1.5. Pas Batu Kali	m <sup>2</sup>	525,18	222,75,00	118,23,57,50	0,19	525,18	222,75,00	118,23,57,50	118,23,57,50	100,00	0,19	525,18	118,23,57,50	118,23,57,50	118,23,57,50	100,00	0,19	525,18
2.2. Batu																	16.948,100,00	
2.2.1. Galan Tanah	m <sup>2</sup>	11.813,00	1.854,45,00	20,93	0,03	159,80	11,813,00	11,813,00	11,813,00	100,00	0,03	159,80	11,813,00	11,813,00	11,813,00	100,00	0,03	159,80
2.2.2. Uring Pilar Batu Piondai	m <sup>2</sup>	13,36	45,790,00	639,30,70	0,01	13,20	45,790,00	45,790,00	45,790,00	100,00	0,01	13,20	45,790,00	45,790,00	45,790,00	100,00	0,01	13,20
2.2.3. Uring Pilar Batu Lantai	m <sup>2</sup>	34,00	46,520,00	1.098,96,00	0,07	24,00	46,520,00	46,520,00	46,520,00	100,00	0,07	24,00	46,520,00	46,520,00	46,520,00	100,00	0,07	24,00
2.2.4. Uring Pilar Batu Pergam Lamari 10 cm	m <sup>2</sup>	16,00	46,520,00	4,382,46,00	0,08	17,00	46,520,00	4,382,46,00	4,382,46,00	100,00	0,08	17,00	46,520,00	4,382,46,00	4,382,46,00	100,00	0,08	17,00
2.2.5. Asurdayang Batu Lantai	m <sup>2</sup>	31,12	111,18,00	3,115,38,80	0,05	26,60	111,18,00	3,115,38,80	3,115,38,80	100,00	0,05	26,60	3,115,38,80	3,115,38,80	3,115,38,80	100,00	0,05	26,60
2.2.6. Asurdayang Batu Lantai	m <sup>2</sup>	71,16	222,75,00	16,294,16,50	0,28	73,19	222,75,00	16,294,16,50	16,294,16,50	100,00	0,28	71,16	16,294,16,50	16,294,16,50	16,294,16,50	100,00	0,28	71,16
2.2.7. Pas Batu Kali	m <sup>2</sup>	15,20	222,75,00	3,385,96,00	0,06	15,20	222,75,00	3,385,96,00	3,385,96,00	100,00	0,06	15,20	3,385,96,00	3,385,96,00	3,385,96,00	100,00	0,06	15,20
2.3. Pagar																	8.847,818,80	
2.3.1. Galan Tanah	m <sup>2</sup>	76,80	11,813,00	84,872,80	0,18	0,01	76,80	11,813,00	11,813,00	11,813,00	0,01	76,80	11,813,00	11,813,00	11,813,00	0,01	76,80	11,813,00
2.3.2. Uring Pilar Batu Piondai	m <sup>2</sup>	3,80	45,790,00	114,05,00	0,00	3,80	45,790,00	45,790,00	45,790,00	100,00	0,00	3,80	45,790,00	45,790,00	45,790,00	100,00	0,00	3,80
2.3.3. Uring Pilar Batu Lantai	m <sup>2</sup>	16,40	45,790,00	750,95,00	0,01	16,40	45,790,00	750,95,00	750,95,00	100,00	0,01	16,40	750,95,00	750,95,00	750,95,00	100,00	0,01	16,40
2.3.4. Uring Pilar Batu Pergam Lamari 10 cm	m <sup>2</sup>	31,20	46,520,00	1.216,224,10	0,09	31,20	46,520,00	1.216,224,10	1.216,224,10	100,00	0,09	31,20	1.216,224,10	1.216,224,10	1.216,224,10	100,00	0,09	31,20
2.3.5. Asurdayang Batu Lantai	m <sup>2</sup>	7,60	117,18,00	980,54,00	0,02	7,60	117,18,00	980,54,00	980,54,00	100,00	0,02	7,60	980,54,00	980,54,00	980,54,00	100,00	0,02	7,60
2.3.6. Pas Batu Kali	m <sup>2</sup>	15,20	222,75,00	3,385,96,00	0,06	15,20	222,75,00	3,385,96,00	3,385,96,00	100,00	0,06	15,20	3,385,96,00	3,385,96,00	3,385,96,00	100,00	0,06	15,20
3. Pemasangan Batok																	194.727.488,80	
3.1. Ruko	m <sup>2</sup>	211.294,397,90	9,39	1.711.294,397,90	1,41	52,07	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	1,41	52,07	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	1,41	52,07
3.1.1. Galan Tanah	m <sup>2</sup>	82.791,300,00	1,41	114,05,00	40,37	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	1,41	40,37	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	1,41	40,37	
3.1.2. Uring Pilar Batu Piondai	m <sup>2</sup>	159.915,940,00	2,77	10,58	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	2,77	10,58	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	2,77	10,58
3.1.3. Uring Pilar Batu Lantai	m <sup>2</sup>	1.338,460,00	4,266,15,00	0,01	12,00	1.338,460,00	1.338,460,00	1.338,460,00	1.338,460,00	100,00	0,01	12,00	1.338,460,00	1.338,460,00	1.338,460,00	100,00	0,01	12,00
3.1.4. Asurdayang Batu Lantai	m <sup>2</sup>	1.311,91	4,382,46,00	97,84,31,80	0,07	1.311,91	4,382,46,00	97,84,31,80	97,84,31,80	100,00	0,07	1.311,91	4,382,46,00	97,84,31,80	97,84,31,80	100,00	0,07	1.311,91
3.1.5. Pas Batu Kali	m <sup>2</sup>	17,72	1.590.000,00	27.379,80,00	0,07	17,72	1.590.000,00	27.379,80,00	27.379,80,00	100,00	0,07	17,72	27.379,80,00	27.379,80,00	27.379,80,00	100,00	0,07	17,72
3.1.6. Pilar Sepatu	m <sup>2</sup>	6,70	238,98,00	2.099,67,80	0,04	6,70	238,98,00	2.099,67,80	2.099,67,80	100,00	0,04	6,70	2.099,67,80	2.099,67,80	2.099,67,80	100,00	0,04	6,70
3.1.7. Pilar Piondai	m <sup>2</sup>	21.160	23.811,40,80	5,41	21.160	23.811,40,80	5,41	5,41	5,41	100,00	0,00	5,41	5,41	5,41	5,41	100,00	0,00	5,41
3.1.8. Pilar Tengah	m <sup>2</sup>	3,18	1.590.000,00	3,825,20,00	0,05	3,18	1.590.000,00	3,825,20,00	3,825,20,00	100,00	0,05	3,18	3,825,20,00	3,825,20,00	3,825,20,00	100,00	0,05	3,18
3.1.9. Pilar Samping	m <sup>2</sup>	3,48	1.590.000,00	5,532,20,00	0,09	3,48	1.590.000,00	5,532,20,00	5,532,20,00	100,00	0,09	3,48	5,532,20,00	5,532,20,00	5,532,20,00	100,00	0,09	3,48
3.1.10. Pilar Belakang	m <sup>2</sup>	3,26	1.590.000,00	5,723,40,00	0,25	3,26	1.590.000,00	5,723,40,00	5,723,40,00	100,00	0,25	3,26	5,723,40,00	5,723,40,00	5,723,40,00	100,00	0,25	3,26
3.1.11. Pilar Belakang Samping	m <sup>2</sup>	46,37	1.590.000,00	2.162,26,29	47,48	46,37	1.590.000,00	2.162,26,29	2.162,26,29	100,00	0,00	46,37	2.162,26,29	2.162,26,29	2.162,26,29	100,00	0,00	46,37
3.1.12. Pilar Belakang Lantai	m <sup>2</sup>	37,56	1.590.000,00	567,17,26,00	18,47	37,56	1.590.000,00	567,17,26,00	567,17,26,00	100,00	0,00	37,56	567,17,26,00	567,17,26,00	567,17,26,00	100,00	0,00	37,56
3.1.13. Pilar Belakang Ante 15/25	m <sup>2</sup>	14,19	1.590.000,00	-115.598,10,00	2,02	14,19	1.590.000,00	-115.598,10,00	-115.598,10,00	100,00	0,00	14,19	-115.598,10,00	-115.598,10,00	-115.598,10,00	100,00	0,00	14,19
3.1.14. Pilar Belakang Ante 15/25	m <sup>2</sup>	61,99	1.590.000,00	1.715,446,41,90	20,76	61,99	1.590.000,00	1.715,446,41,90	1.715,446,41,90	100,00	0,00	61,99	1.715,446,41,90	1.715,446,41,90	1.715,446,41,90	100,00	0,00	61,99
3.1.15. Pilar Belakang Tengah	m <sup>2</sup>	41,95	1.590.000,00	766,30,00	13,05	41,95	1.590.000,00	766,30,00	766,30,00	100,00	0,00	41,95	766,30,00	766,30,00	766,30,00	100,00	0,00	41,95
4. Pemasangan Batok Lantai 2																	357.498,158,80	
4.1. Pilar	m<																	

**TABEL 4.5.b**  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Biaya (%)	Biaya Pelaksanaan Proyek (BCWS)			Biaya Pelaksanaan Aktual (ACWP)		
						Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)	Keterlambatan (%)	Total Biaya (Rp)
1 Pekerjaan Perlengkapan	m <sup>2</sup>	5,125,471,000	8.88	45,697,500	0.03	5,125,471,000	0.03	5,125,471,000	0.00	0.00	45,697,500
1.1 Pekerjaan Lantai	m <sup>2</sup>	5,087,50	250,00	1,272,000,00	0.03	4,987,50	1,00	4,987,50	1,421,000,00	100,00	1,421,000,00
1.2 Pemasangan Base Camp	m <sup>2</sup>	2,000,000,00	2,000,000,00	0.03	2,000,000,00	1,00	2,000,000,00	1,00	1,880,000,00	100,00	1,880,000,00
1.3 PengukuranBouling	m <sup>2</sup>	3,000,00	568,00	1,704,000,00	0.03	568,00	100,00	568,00	1,704,000,00	100,00	1,704,000,00
2 Pekerjaan Tembok				317,893,807,26	5.41	317,893,807,26	5.41	317,893,807,26	5.41	317,893,807,26	5.41
2.1 Ruang	m <sup>2</sup>	279,189,995,78	4.78	1,310,00	0.17	279,189,995,78	0.17	279,189,995,78	0.17	279,189,995,78	0.17
2.1.1 Galeri Tembok	m <sup>2</sup>	10,241,317,30	0.17	1,692,70	0.17	1,692,70	10,241,317,30	10,241,317,30	10,241,317,30	10,241,317,30	10,241,317,30
2.1.2 Uungan Pagar Batu Batah Posisi	m <sup>2</sup>	16,532,021,00	0.26	261,04	0.26	261,04	16,532,021,00	16,532,021,00	16,532,021,00	16,532,021,00	16,532,021,00
2.1.3 Uungan Pagar Batu Batah Lantai	m <sup>2</sup>	45,790,00	10,000,00	452,50	0.17	452,50	45,790,00	452,50	452,50	45,790,00	452,50
2.1.4 Uungan Tembok Penginggian Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2,215,00	86,150,00	186,00	1,53	2,215,00	40,520,00	89,751,00	100,00	100,00	89,751,00
2.1.5 Astandampung Batu Kalik	m <sup>2</sup>	286,15	117,160,00	32,68	0.42	286,15	117,160,00	32,68	100,00	100,00	32,68
2.1.6 Pasir Batu Kalik	m <sup>2</sup>	515,19	272,750,00	137,50	0.18	515,19	272,750,00	137,50	100,00	100,00	137,50
2.2 Bantik				27,475,949,59	0.47	27,475,949,59	0.47	27,475,949,59	0.47	27,475,949,59	0.47
2.2.1 Galeri Tembok	m <sup>2</sup>	159,00	11,370,00	1,694,452,00	0.03	1,694,452,00	100,00	1,694,452,00	100,00	1,694,452,00	100,00
2.2.2 Uungan Pagar Batu Batah Posisi	m <sup>2</sup>	13,30	45,790,00	609,00	0.01	609,00	100,000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3 Uungan Pagar Batu Batah Lantai	m <sup>2</sup>	24,00	1,068,000,00	2,40	0.02	2,40	1,068,000,00	1,068,000,00	1,068,000,00	1,068,000,00	1,068,000,00
2.2.4 Uungan Tembok Penginggian Lantai 90 cm	m <sup>2</sup>	120,00	40,520,00	4,882,000,00	0.06	4,882,000,00	120,00	4,882,000,00	120,00	4,882,000,00	120,00
2.2.5 Astandampung Batu Kalik	m <sup>2</sup>	26,00	111,160,00	3,116,000,00	0.05	3,116,000,00	26,00	3,116,000,00	100,00	100,00	3,116,000,00
2.2.6 Pasir Batu Kalik	m <sup>2</sup>	73,15	272,750,00	16,384,92,50	0.26	73,15	272,750,00	16,384,92,50	100,00	100,00	16,384,92,50
2.3 Pajangan				10,857,002,49	0.10	10,857,002,49	0.10	10,857,002,49	0.10	10,857,002,49	0.10
2.3.1 Galeri Tembok	m <sup>2</sup>	28,00	11,370,00	339,482,00	0.01	339,482,00	100,00	339,482,00	0.01	339,482,00	100,00
2.3.2 Uungan Pagar Batu Batah Posisi	m <sup>2</sup>	3,00	45,790,00	174,00	0.00	174,00	100,00	174,00	0.00	174,00	100,00
2.3.3 Uungan Pagar Batu Batah Lantai	m <sup>2</sup>	16,40	45,790,00	530,56,00	0.01	530,56,00	16,40	530,56,00	0.01	530,56,00	16,40
2.3.4 Uungan Tembok Penginggian Lantai 90 cm	m <sup>2</sup>	131,20	40,520,00	5,318,25,00	0.09	5,318,25,00	131,20	5,318,25,00	100,00	100,00	5,318,25,00
2.3.5 Astandampung Batu Kalik	m <sup>2</sup>	7,60	111,160,00	890,948,00	0.07	7,60	111,160,00	890,948,00	100,00	100,00	890,948,00
2.3.6 Pasir Batu Kalik	m <sup>2</sup>	15,20	272,750,00	3,385,000,00	0.06	15,20	272,750,00	3,385,000,00	100,00	100,00	3,385,000,00
3 Pekerjaan Bahan				378,872,179,00	6.68	378,872,179,00	6.68	378,872,179,00	6.68	378,872,179,00	6.68
3.1 Ruang				311,254,597,00	5.30	311,254,597,00	5.30	311,254,597,00	5.30	311,254,597,00	5.30
3.1.1 Stool 15x30	m <sup>2</sup>	52,01	1,986,000,00	102,00	1,41	102,00	1,986,000,00	102,00	1,41	102,00	1,986,000,00
3.1.2 Stool 15x30	m <sup>2</sup>	40,37	1,986,000,00	64,180,00	1,09	40,37	1,986,000,00	64,180,00	1,09	40,37	1,986,000,00
3.1.3 Endi Sepatu	m <sup>2</sup>	10,38	1,986,000,00	19,615,940,00	2,72	19,615,940,00	10,38	19,615,940,00	2,72	19,615,940,00	10,38
3.1.4 Ruliden	m <sup>2</sup>	12,30	338,690,00	4,369,101,00	0.07	12,30	338,690,00	50,00	0.07	12,30	338,690,00
3.2 Bahan				57,054,371,00	0.97	57,054,371,00	0.97	57,054,371,00	0.97	57,054,371,00	0.97
3.2.1 Stool 15x30	m <sup>2</sup>	5,59	1,986,000,00	9,574,100,00	0.15	5,59	1,986,000,00	9,574,100,00	0.15	5,59	1,986,000,00
3.2.2 Kain 15x30	m <sup>2</sup>	11,24	1,986,000,00	18,030,000,00	0.31	11,24	1,986,000,00	18,030,000,00	0.31	11,24	1,986,000,00
3.2.3 Sandal 15x30	m <sup>2</sup>	1,722	1,986,000,00	27,319,000,00	0.47	1,722	1,986,000,00	27,319,000,00	0.47	1,722	1,986,000,00
3.3 Pajangan				2,096,873,00	0.04	2,096,873,00	0.04	2,096,873,00	0.04	2,096,873,00	0.04
3.3.1 Stool 15x30	m <sup>2</sup>	6,70	338,690,00	2,249,000,00	0.04	6,70	338,690,00	2,249,000,00	0.04	6,70	338,690,00
3.3.2 Kain d 36 cm	m <sup>2</sup>	2,79	1,986,000,00	3,675,200,00	0.06	2,79	1,986,000,00	3,675,200,00	0.06	2,79	1,986,000,00
3.3.3 Bantal 24x40	m <sup>2</sup>	3,48	1,986,000,00	5,533,200,00	0.09	3,48	1,986,000,00	5,533,200,00	0.09	3,48	1,986,000,00
3.3.4 Bantal 15x30	m <sup>2</sup>	9,26	1,986,000,00	14,723,000,00	0.25	9,26	1,986,000,00	14,723,000,00	0.25	9,26	1,986,000,00
3.4 Pajangan Bahan Lantai 2				2,702,892,26,29	47,48	2,702,892,26,29	47,48	2,702,892,26,29	47,48	2,702,892,26,29	47,48
3.5 Ruang				54,180,000,00	1,09	54,180,000,00	1,09	54,180,000,00	1,09	54,180,000,00	1,09
3.5.1 Kain 15x30	m <sup>2</sup>	315,58	1,986,000,00	597,172,000,00	10,11	315,58	1,986,000,00	597,172,000,00	10,11	315,58	1,986,000,00
3.5.2 Batu Balok 20x50	m <sup>2</sup>	7,12	1,986,000,00	14,896,000,00	0.22	7,12	1,986,000,00	14,896,000,00	0.22	7,12	1,986,000,00
3.5.3 Batu Balok Acak 15x75	m <sup>2</sup>	7,13	1,986,000,00	118,598,000,00	0.03	7,13	1,986,000,00	118,598,000,00	0.03	7,13	1,986,000,00
3.5.4 Batu Balok Akas 15x75	m <sup>2</sup>	6,98	1,986,000,00	12,154,446,419,20	0.03	6,98	1,986,000,00	12,154,446,419,20	0.03	6,98	1,986,000,00
3.5.5 Batu Balok 15x30	m <sup>2</sup>	7,15	1,986,000,00	21,194,000,00	0.36	13,33	1,986,000,00	21,194,000,00	0.36	13,33	1,986,000,00
3.5.6 Batu Balok 15x30	m <sup>2</sup>	7,16	1,986,000,00	766,200,000,00	13,05	0,00	1,986,000,00	766,200,000,00	13,05	0,00	1,986,000,00
3.5.7 Batu Balok 15x30	m <sup>2</sup>	461,95	1,986,000,00	926,000,00	0,00	0,00	1,986,000,00	926,000,00	0,00	0,00	1,986,000,00

Sumber : Hasil Pelaporan Pekerjaan

**TABEL 4.5.c.**  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**  
Minggu ke 3 Mei 2003

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Bobot (%)	Biaya Rencana Proyek (BCWS)				Biaya Pelaksanaan (BCWP)				Biaya Pelaksanaan Aktual (ACWP)				
						Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)	Keseluruhan (%)	Volume	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)	Keseluruhan (%)	Volume	Total Biaya (Rp)	Pekerjaan (%)	Keseluruhan (%)
1 Pekerjaan Perlapisan				5,125,875.00	0.09			5,125,875.00	0.09		5,125,875.00	0.09		5,125,875.00	0.09	5,125,875.00	0.09	
1.1 Pemberian Lokasi	m <sup>2</sup>	5,687.50	250.00	1,421,875.00	0.03	5,687.50	250.00	1,421,875.00	100.00	0.03	5,687.50	1,421,875.00	100.00	0.02	5,687.50	1,421,900.00	100.00	0.02
1.2 Pembuatan Base Camp	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.03	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.03	1.00	2,000,000.00	100.00	0.03	1.00	2,000,000.00	100.00	0.03
1.3 Pengukuran/Bouplang	m <sup>2</sup>	568.00	3,000.00	1,704,000.00	0.03	568.00	3,000.00	1,704,000.00	100.00	0.03	568.00	1,704,000.00	100.00	0.03	568.00	1,704,000.00	100.00	0.03
1 Pekerjaan Tanah				317,893,911.96	5.41			317,893,907.28	5.41		317,893,907.28	5.41		317,893,907.28	5.41	317,893,907.28	5.41	
2.1 Ruko				279,166,918.45	4.75			279,166,905.70	4.75		279,166,905.70	4.75		279,166,905.70	4.75	279,166,905.70	4.75	
2.1.1 Galen Tanah	m <sup>2</sup>	862.79	11,870.00	10,241,317.30	0.17	862.79	11,870.00	10,241,317.30	100.00	0.17	862.79	10,241,317.30	100.00	0.17	862.79	10,241,317.30	100.00	0.17
2.1.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	361.04	45,790.00	16,532,021.60	0.28	361.04	45,790.00	16,532,021.60	100.00	0.28	361.04	16,532,021.60	100.00	0.28	361.04	16,532,021.60	100.00	0.28
2.1.3 Urugan Pasir Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	218.45	45,790.00	10,002,825.50	0.17	218.45	45,790.00	10,002,825.50	100.00	0.17	218.45	10,002,825.50	100.00	0.17	218.45	10,002,825.50	100.00	0.17
2.1.4 Urugan Tanah Penyengatan Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2,215.00	40,520.00	89,751,800.00	1.53	2,215.00	40,520.00	89,751,800.00	100.00	1.53	2,215.00	89,751,800.00	100.00	1.53	2,215.00	89,751,800.00	100.00	1.53
3.1.1 Aanstamping Batu Kalig	m <sup>2</sup>	206.16	117,180.00	24,506,368.80	0.42	206.16	117,180.00	24,506,368.80	100.00	0.42	206.16	24,506,368.80	100.00	0.42	206.16	24,506,368.80	100.00	0.42
3.1.2 Pas Batu Kalig	m <sup>2</sup>	575.19	222,750.00	128,123,572.50	2.16	575.19	222,750.00	128,123,572.50	100.00	2.16	575.19	128,123,572.50	100.00	2.16	575.19	128,123,572.50	100.00	2.16
2.2. Bank				27,875,949.58	8.47			27,875,949.58	8.47		27,875,949.58	8.47		27,875,949.58	8.47	27,875,949.58	8.47	
2.2.1 Galen Tanah	m <sup>2</sup>	158.60	11,870.00	1,894,452.00	0.03	158.60	11,870.00	1,894,452.00	100.00	0.03	158.60	1,894,452.00	100.00	0.03	158.60	1,894,452.00	100.00	0.03
2.2.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	13.30	45,790.00	608,007.00	0.01	13.30	45,790.00	608,007.00	100.00	0.01	13.30	608,007.00	100.00	0.01	13.30	612,050.00	100.00	0.01
2.2.3 Urugan Pasir Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	24.00	45,790.00	1,098,960.00	0.02	24.00	45,790.00	1,098,960.00	100.00	0.02	24.00	1,098,960.00	100.00	0.02	24.00	1,094,960.00	100.00	0.02
2.2.4 Urugan Tanah Penyengatan Lantai 90 cm	m <sup>2</sup>	176.00	40,520.00	4,882,400.00	0.08	176.00	40,520.00	4,882,400.00	100.00	0.08	176.00	4,882,400.00	100.00	0.08	176.00	4,882,400.00	100.00	0.08
2.2.5 Aanstamping Batu Kalig	m <sup>2</sup>	26.60	117,180.00	3,118,988.00	0.05	26.60	117,180.00	3,118,988.00	100.00	0.05	26.60	3,118,988.00	100.00	0.05	26.60	3,118,988.00	100.00	0.05
2.2.6 Pas Batu Kalig	m <sup>2</sup>	73.15	222,750.00	16,294,162.50	0.28	73.15	222,750.00	16,294,162.50	100.00	0.28	73.15	16,294,162.50	100.00	0.28	73.15	16,294,162.50	100.00	0.28
2.3. Pujawara				18,487,932.88	8.18			18,487,932.88	8.18		18,487,932.88	8.18		18,487,932.88	8.18	18,487,932.88	8.18	
2.3.1 Galen Tanah	m <sup>2</sup>	28.90	11,870.00	339,482.00	0.01	28.90	11,870.00	339,482.00	100.00	0.01	28.90	339,482.00	100.00	0.01	28.90	344,500.00	100.00	0.01
2.3.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi	m <sup>2</sup>	3.80	45,790.00	174,002.00	0.00	3.80	45,790.00	174,002.00	100.00	0.00	3.80	174,002.00	100.00	0.00	3.80	148,300.00	100.00	0.00
2.3.3 Urugan Pasir Bawah Lantai	m <sup>2</sup>	16.48	45,790.00	756,956.00	0.01	16.48	45,790.00	756,956.00	100.00	0.01	16.48	756,956.00	100.00	0.01	16.48	831,400.00	100.00	0.01
2.3.4 Urugan Tanah Penyengatan Lantai 90 cm	m <sup>2</sup>	131.20	40,520.00	5,316,224.00	0.09	131.20	40,520.00	5,316,224.00	100.00	0.09	131.20	5,316,224.00	100.00	0.09	131.20	5,324,250.00	100.00	0.09
2.3.5 Aanstamping Batu Kalig	m <sup>2</sup>	7.60	117,180.00	890,568.00	0.02	7.60	117,180.00	890,568.00	100.00	0.02	7.60	890,568.00	100.00	0.02	7.60	898,800.00	100.00	0.02
2.3.6 Pas Batu Kalig	m <sup>2</sup>	15.20	222,750.00	3,385,800.00	0.06	15.20	222,750.00	3,385,800.00	100.00	0.06	15.20	3,385,800.00	100.00	0.06	15.20	3,407,850.00	100.00	0.06
4 Pekerjaan Beton				392,172,789.88	8.88			392,172,789.88	8.88		392,172,789.88	8.88		392,172,789.88	8.88	392,172,789.88	8.88	
4.1. Ruko				311,258,591.88	5.30			311,258,591.88	5.30		311,258,591.88	5.30		311,258,591.88	5.30	311,258,591.88	5.30	
4.1.1 Stief 15/30	m <sup>2</sup>	52.07	1,580,000.00	82,791,300.00	1.41	52.07	1,580,000.00	82,791,300.00	100.00	1.41	52.07	82,791,300.00	100.00	1.41	52.07	82,791,300.00	100.00	1.41
4.1.2 Kolom 15/30	m <sup>2</sup>	40.37	1,580,000.00	64,180,350.00	1.09	40.37	1,580,000.00	64,180,350.00	100.00	1.09	40.37	64,180,350.00	100.00	1.09	40.37	65,027,150.00	100.00	1.09
4.1.3 Plat Sepatu	m <sup>2</sup>	100.58	1,580,000.00	159,915,840.00	2.72	100.58	1,580,000.00	159,915,840.00	100.00	2.72	100.58	159,915,840.00	100.00	2.72	100.58	81,275,650.00	100.00	2.72
4.1.4 Rabatan	m <sup>2</sup>	12.90	338,690.00	4,369,561.00	0.07	12.90	338,690.00	4,369,561.00	100.00	0.07	12.90	4,369,561.00	100.00	0.07	12.90	2,870,250.00	100.00	0.07
4.2. Bank				57,934,378.98	8.87			57,934,378.98	8.87		57,934,378.98	8.87		57,934,378.98	8.87	57,934,378.98	8.87	
4.2.1 Stief 15/30	m <sup>2</sup>	5.99	1,580,000.00	9,524,100.00	0.16	5.99	1,580,000.00	9,524,100.00	100.00	0.16	5.99	9,524,100.00	100.00	0.16	5.99	9,517,900.00	100.00	0.16
4.2.2 Kolom 15/30	m <sup>2</sup>	11.34	1,580,000.00	18,030,600.00	0.31	11.34	1,580,000.00	18,030,600.00	100.00	0.31	11.34	18,030,600.00	100.00	0.31	11.34	8,840,400.00	100.00	0.31
4.2.3 Plat Sepatu	m <sup>2</sup>	17.22	1,580,000.00	27,379,800.00	0.47	17.22	1,580,000.00	27,379,800.00	100.00	0.47	17.22	27,379,800.00	100.00	0.47	17.22	14,942,850.00	100.00	0.47
4.2.6 Rabatan	m <sup>2</sup>	6.20	338,690.00	2,099,878.00	0.04	6.20	338,690.00	2,099,878.00	100.00	0.04	6.20	2,099,878.00	100.00	0.04	6.20	1,379,500.00	100.00	0.04
4.3. Pujawara				23,881,800.00	8.41			23,881,800.00	8.41		23,881,800.00	8.41		23,881,800.00	8.41	23,881,800.00	8.41	
4.3.1 Stief 15/20	m <sup>2</sup>	2.28	1,580,000.00	3,625,200.00	0.06	2.28	1,580,000.00	3,625,200.00	100.00	0.06	2.28	3,625,200.00	100.00	0.06	2.28	3,625,200.00	100.00	0.06
4.3.2 Kolom d 30 cm	m <sup>2</sup>	3.48	1,580,000.00	5,533,200.00	0.09	3.48	1,580,000.00	5,533,200.00	100.00	0.09	3.48	5,533,200.00	100.00	0.09	3.48	3,919,850.00	100.00	0.09
4.3.3 Bata 25/40	m <sup>2</sup>	9.28	1,580,000.00	14,723,400.00	0.25	9.28	1,580,000.00	14,723,400.00	100.00	0.25	9.28	14,723,400.00	100.00	0.25	9.28	9,148,900.00	100.00	0.25
7 Pekerjaan Beton lantai 2				3,782,492,248.28	47.48			3,782,492,248.28	47.48		3,782,492,248.28	47.48		3,782,492,248.28	47.48	3,782,492,248.28	47.48	
7.1. Ruko				64,196,350.00	1.98	64,196,350.00		64,196,350.00	1.98	64,196,350.00		64,196,350.00	1.98	64,196,350.00	1.98	64,196,350.00	1.98	64,196,350.00
7.1.1 Kolom 15/30	m <sup>2</sup>	40.37	1,580,000.00	597,172,200.00	10.17	375.58	1,580,000.00	597,172,200.00	100.00	10.17	289.98	481,076,850.62	77.21	72.85	289.98	286,505,500.00	77.21	72.85
7.1.2 Beton Balok Induk 20/50	m <sup>2</sup>	375.58	1,580,000.00	1,215,446,419.20	26.70	678.00	1,580,000.00	1,215,446,419.20	100.00	26.70	512.71	911,965,135.78	75.52	51.52	512.71	506,820,000.00	75.52	51.52
7.1.3 Beton Balok Anak 15/25	m <sup>2</sup>	74.59	1,580,000.00	118,598,100.00	2.02	74.59												

**TABEL 4.5 d**  
**TABEL ANALISA PERHITUNGAN BCWS, BCWP DAN ACWP**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Balok (%)	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Biaya Pekerjaan (BCWS)		Pekerjaan	Penetapan	Volume	Total Biaya	(%)	Persyaratan	(%)
									Bahan Batako Pengganti (BBPP)	Total Biaya (%)							
<b>1 Pemasangan Penyangga</b>									1.125.073,00	8,89				8,89		8,89	
1.1. Penyangga Lantai	m <sup>2</sup>	1.887,36	250,00	472.000	0,02	5.887,50	250,00	1.468.375,00	0,02	5.887,50	1.421.900,00	100,00	1.421.900,00	100,00	1.421.900,00	100,00	0,02
1.2. Penyangga Base Camp	m	1,00	2.000,00	2.000,00	0,03	1.000	2.000,00	2.000.000,00	0,03	1.000	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	0,03
1.3. Pengamatan/Ruasping	m <sup>2</sup>	508,96	2.000,00	1.019.000,00	0,03	508,96	2.000,00	1.019.000,00	0,03	508,96	1.019.000,00	100,00	1.019.000,00	100,00	1.019.000,00	100,00	0,03
<b>2 Pemasangan Tembok</b>									211.895.047,20	5,47				5,47		5,47	
2.1. Batu									211.895.047,20	5,47				5,47		5,47	
2.1.1. Genteng Tanah	m <sup>2</sup>	102,79	11.810,00	1.181.000,00	0,17	882,70	11.810,00	1.181.000,00	0,17	882,70	1.181.000,00	100,00	1.181.000,00	100,00	1.181.000,00	100,00	0,17
2.1.2. Uungan Pasir Batu Balik Produsen	m <sup>2</sup>	261,04	40,700,00	10.480.000,00	0,20	301,04	40,700,00	10.480.000,00	0,20	301,04	40,700,00	100,00	40,700,00	100,00	40,700,00	100,00	0,20
2.1.3. Uungan Pasir Batu Balik Lantai	m <sup>2</sup>	218,48	45,200,00	9.812.000,00	0,17	218,48	45,200,00	9.812.000,00	0,17	218,48	45,200,00	100,00	45,200,00	100,00	45,200,00	100,00	0,17
2.1.4. Uungan Tanah Penyangga Lantai 10 cm	m <sup>2</sup>	2115,00	46,520,00	96.715.000,00	1,33	2.345,00	46,520,00	96.715.000,00	1,33	2.345,00	46,520,00	100,00	46,520,00	100,00	46,520,00	100,00	1,33
3.1.1. Alat-alat/pengerajin Batu Kalik	m <sup>2</sup>	206,16	117,000,00	24.500.000,00	0,40	206,16	117,000,00	24.500.000,00	0,40	206,16	117,000,00	100,00	117,000,00	100,00	117,000,00	100,00	0,40
3.1.2. Pak Batu Kalik	m <sup>2</sup>	578,19	222,750,00	128.123,572,50	2,9	578,19	222,750,00	128.123,572,50	2,9	578,19	222,750,00	100,00	222,750,00	100,00	222,750,00	100,00	2,9
3.2. Batu									27.875.048,00	0,47				0,47		0,47	
3.2.1. Genteng Tanah	m <sup>2</sup>	158,06	11.070,00	1.694.452,00	0,03	158,06	11.070,00	1.694.452,00	0,03	158,06	1.694.452,00	100,00	1.694.452,00	100,00	1.694.452,00	100,00	0,03
3.2.2. Uungan Pasir Batu Balik Produsen	m <sup>2</sup>	13,30	46,700,00	659,007,90	0,01	13,30	46,700,00	659,007,90	0,01	13,30	46,700,00	100,00	46,700,00	100,00	46,700,00	100,00	0,01
3.2.3. Uungan Pasir Batu Balik Lantai	m <sup>2</sup>	24,00	40,700,00	1.096.960,00	0,07	24,00	40,700,00	1.096.960,00	0,07	24,00	40,700,00	100,00	40,700,00	100,00	40,700,00	100,00	0,07
3.2.4. Uungan Tanah Penyangga Lantai 60 cm	m <sup>2</sup>	126,00	40,520,00	4.992.480,00	0,09	126,00	40,520,00	4.992.480,00	0,09	126,00	40,520,00	100,00	40,520,00	100,00	40,520,00	100,00	0,09
3.2.5. Ausstamping Batu Kalik	m <sup>2</sup>	26,60	117,160,00	3.116.088,00	0,01	26,60	117,160,00	3.116.088,00	0,01	26,60	117,160,00	100,00	117,160,00	100,00	117,160,00	100,00	0,01
3.2.6. Pak Batu Kalik	m <sup>2</sup>	71,15	222,750,00	16.254.502,50	0,29	71,15	222,750,00	16.254.502,50	0,29	71,15	222,750,00	100,00	222,750,00	100,00	222,750,00	100,00	0,29
3.3. Pak Batu Kalik									18.687.032,00	0,18				0,18		0,18	
3.4. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.5. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.6. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.7. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.8. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.9. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.10. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.11. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.12. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.13. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.14. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.15. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.16. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.17. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.18. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.19. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.20. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.21. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.22. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.23. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.24. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.25. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.26. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.27. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.28. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.29. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.30. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.31. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.32. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.33. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.34. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.35. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.36. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.37. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.38. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.39. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.40. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.41. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.42. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.43. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.44. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.45. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.46. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.47. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.48. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.49. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.50. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.51. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.52. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.53. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.54. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.55. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.56. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.57. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	
3.58. Pak Batu									18.687.032,00	0,01				0,01		0,01	

Tabel 4.6.11.a.  
**TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN  
 PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**

Bln	No	Biaya yang dikeluarkan		BCWP	BCWS	ACWP	AV	SV	CV	SPI	CPI
		(Minggu)	(Bulan, Tahun)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	7 - 1/2	7 - 1/3
Bulan I	1	I	Maret 2002	169,423,799.07	518,111,194.32	97,626,350.00	420,484,844.32	-348,687,395.26	71,797,449.07	0.3270	1.7354
	2	II	Maret 2003	246,248,135.63	570,770,565.70	139,716,400.00	431,054,165.70	-324,522,430.07	106,531,735.63	0.4314	1.7625
	3	III	Maret 2003	443,178,896.87	600,902,591.20	262,662,300.00	338,240,291.20	-157,723,694.33	180,516,596.87	0.7375	1.6873
	4	IV	Maret 2003	557,028,530.29	615,664,071.70	326,721,150.00	288,942,921.70	-58,635,541.41	230,307,380.29	0.9048	1.7049
	5	V	Maret 2003	582,047,114.31	625,932,927.70	372,537,000.00	253,395,927.70	-43,885,813.40	209,510,114.31	0.9299	1.5624
Bulan II	6	I	April 2003	621,536,573.73	930,674,833.58	394,088,800.00	536,586,033.58	-309,138,259.86	227,447,773.73	0.6678	1.5771
	7	II	April 2003	650,066,151.20	1,273,713,675.34	409,892,650.00	863,821,025.34	-623,647,524.14	240,173,501.20	0.5104	1.5859
	8	III	April 2003	891,559,566.07	1,651,739,685.80	548,879,500.00	1,102,860,185.80	-760,180,119.73	342,680,066.07	0.5398	1.6243
	9	IV	April 2003	1,080,058,789.52	2,084,421,472.37	681,505,350.00	1,402,916,122.37	-1,004,362,682.85	398,553,439.52	0.5182	1.5848
	10	I	Mei 2003	1,265,240,127.04	2,284,684,750.84	788,183,050.00	1,496,501,700.84	-1,019,444,623.81	477,057,077.04	0.5538	1.6053
	11	II	Mei 2003	1,683,014,694.99	2,654,352,910.40	1,029,114,200.00	1,625,238,710.40	-971,338,215.41	653,900,494.99	0.6341	1.6354
	12	III	Mei 2003	2,192,767,099.17	2,898,213,197.90	1,324,727,400.00	1,573,485,797.90	-705,446,098.73	868,039,699.17	0.7566	1.6553

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4.
- AV = BCWS - ACWP , CPI = BCWP / ACWP
- SV = BCWP - BCWS , CV = BCWP - ACWP
- SPI = BCWP / BCWS

Tabel 4.6.1.b.  
TABEL HUBUNGAN SPL CPI  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 1 Mei 2003

118

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV	SPI
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
2	TOTAL	Rp.2,284,884,750.84	Rp.1,131,222,783.29	Rp.788,183,050.00	Rp.1,498,501,700.84	0.5
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.696,595,911.20	Rp.656,675,881.28	Rp.394,734,800.00	Rp.301,861,011.20	0.94
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.199,875.00	1
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)	1
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00	1
7	Pengukuran/Boupling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00	1
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,586,550.00	Rp.124,297,357.20	1
9	Ruko	Rp.279,180,905.70	Rp.279,180,905.70	Rp.170,569,350.00	Rp.108,591,555.70	1
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,367.30	1
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60	1
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50	1
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00	1
14	Aerstamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80	1
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50	1
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.18,186,100.00	Rp.11,689,889.50	1
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00	1
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00	1
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00	1
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00	1
21	Aerstamping Batu Kal	Rp.3,116,985.00	Rp.3,116,985.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00	1
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50	1
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.6,841,100.00	Rp.4,015,932.00	1
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00	1
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00	1
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00	1
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,661,974.00	1
28	Aerstamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,788.00	1
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00	1
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
41	Pekerjaan Beton	Rp.373,576,129.00	Rp.333,656,108.00	Rp.198,212,450.00	Rp.177,363,678.00	0.89
42	Ruko	Rp.311,256,591.00	Rp.288,654,154.08	Rp.170,357,550.00	Rp.140,899,041.00	0.82
43	Stoof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,184,300.00	Rp.37,607,000.00	1
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00	1
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08	1
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,851.00	1
47	Bank	Rp.57,034,378.00	Rp.47,001,955.00	Rp.25,854,900.00	Rp.31,179,478.00	0.82
48	Stoof 15/30	Rp.9,524,100.00	Rp.9,047,895.00	Rp.4,939,050.00	Rp.4,585,050.00	0.85
49	Kolom 15/30	Rp.18,030,600.00	Rp.8,474,382.00	Rp.4,593,500.00	Rp.13,437,100.00	0.47
50	Plat Sepatu	Rp.27,379,800.00	Rp.27,379,800.00	Rp.14,942,850.00	Rp.12,436,950.00	1
51	Rabatan	Rp.2,099,878.00	Rp.2,099,878.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00	1
52	Pujasera	Rp.5,285,160.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.5,285,160.00	0
53	Stoof 15/20	Rp.3,625,200.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.3,625,200.00	0
54	Kolom D 30 cm	Rp.1,659,960.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.1,659,960.00	0
55	Blok	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.1,588,086,839.64	Rp.474,546,872.01	Rp.337,498,150.00	Rp.1,250,590,889.64	0.3
68	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
77	Pekerjaan Beton	Rp.1,588,086,839.64	Rp.474,546,872.01	Rp.337,498,150.00	Rp.1,250,590,889.64	0.3
78	Ruko	Rp.1,588,086,839.64	Rp.474,546,872.01	Rp.337,498,150.00	Rp.1,250,590,889.64	0.3
79	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
80	Beton Balok Induk 20/50	Rp.480,425,034.90	Rp.144,127,510.47	Rp.111,025,100.00	Rp.369,399,934.90	0.3
81	Beton Balok Anak 15/25	Rp.93,988,994.25	Rp.26,316,918.39	Rp.20,878,800.00	Rp.73,310,194.25	0.28
82	Beton Plat Dak Lantai	Rp.996,566,063.74	Rp.298,999,819.12	Rp.201,856,400.00	Rp.794,809,663.74	0.3
83	Beton Talang	Rp.17,008,746.75	Rp.5,102,624.03	Rp.3,937,850.00	Rp.13,070,596.75	0.3
84	Beton Tangga	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
85	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
92	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
95	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
98	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
101	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.55,950,000.00	(Rp.55,950,000.00)	#ERROR
124	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR

Tabel 4.6.1.b.  
TABEL HUBUNGAN SPL CPI  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 1 Mei 2003

CPI #ERROR	FCTC #ERROR	FCAC #ERROR	SV Rp.0.00	CV Rp.0.00	ETC #ERROR
1.44	Rp.3,302,745,734.75	Rp.4,090,826,774.75	(Rp.1,153,481,987.56)	Rp.343,039,713.29	82.9
1.66	Rp.3,134,836,041.59	Rp.3,529,371,841.59	(Rp.38,920,019.92)	Rp.281,840,991.26	48.8
1.04	Rp.5,837,430,861.19	Rp.5,842,386,761.19		Rp.0.00	Rp.188,875.00
1	Rp.5,870,098,833.71	Rp.5,871,520,733.71		Rp.0.00	(Rp.25.00)
1.11	Rp.5,282,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00		Rp.0.00	Rp.200,000.00
1	Rp.5,869,713,500.00	Rp.5,871,417,500.00		Rp.0.00	Rp.0.00
1.64	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,575,677,752.43		Rp.0.00	Rp.124,297,357.20
1.64	Rp.3,416,909,577.40	Rp.3,587,476,827.40		Rp.0.00	Rp.106,591,555.70
1.58	Rp.3,703,369,098.76	Rp.3,709,840,048.76		Rp.0.00	Rp.3,770,367.30
1.19	Rp.4,922,761,587.37	Rp.4,936,661,637.37		Rp.0.00	Rp.2,631,971.60
1.19	Rp.4,928,262,410.22	Rp.4,936,672,760.22		Rp.0.00	Rp.1,582,475.50
1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11		Rp.0.00	Rp.28,396,300.00
2.73	Rp.2,145,567,577.46	Rp.2,154,561,477.46		Rp.0.00	Rp.15,515,468.80
1.79	Rp.3,202,321,552.26	Rp.3,273,760,152.26		Rp.0.00	Rp.56,684,972.50
1.72	Rp.3,383,035,265.26	Rp.3,409,221,385.26		Rp.0.00	Rp.11,889,869.50
1.58	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09		Rp.0.00	Rp.697,452.00
1.19	Rp.4,936,146,035.83	Rp.4,936,658,085.83		Rp.0.00	Rp.96,957.00
1.19	Rp.4,935,734,085.83	Rp.4,936,658,085.83		Rp.0.00	Rp.174,960.00
1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11		Rp.0.00	Rp.1,538,400.00
2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,686.29		Rp.0.00	Rp.1,973,188.00
1.79	Rp.3,264,682,017.38	Rp.3,273,767,267.38		Rp.0.00	Rp.7,208,912.50
1.58	Rp.3,692,784,567.42	Rp.3,699,825,667.42		Rp.0.00	Rp.4,015,932.00
1.58	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09		Rp.0.00	Rp.124,982.00
1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,658,085.83		Rp.0.00	Rp.27,702.00
1.19	Rp.4,936,026,685.83	Rp.4,936,658,085.83		Rp.0.00	Rp.119,556.00
1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,788,555.44		Rp.0.00	Rp.1,681,974.00
2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,686.29		Rp.0.00	Rp.563,768.00
1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91		Rp.0.00	Rp.1,497,950.00
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
1.7	Rp.3,256,579,755.23	Rp.3,452,792,205.23	(Rp.39,920,019.92)	Rp.137,443,659.08	51.5
1.68	Rp.3,319,005,105.66	Rp.3,489,382,855.66	(Rp.24,602,436.92)	Rp.116,296,604.08	49.85
1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94		Rp.0.00	Rp.37,607,000.00
1.83	Rp.3,169,365,183.25	Rp.3,204,392,333.25		Rp.0.00	Rp.29,153,200.00
1.55	Rp.3,699,732,246.50	Rp.3,787,008,096.50		Rp.0.00	Rp.48,037,563.08
1.52	Rp.3,854,315,949.03	Rp.3,857,186,199.03		Rp.0.00	Rp.1,498,851.00
1.82	Rp.3,203,802,507.34	Rp.3,229,757,407.34	(Rp.10,032,423.00)	Rp.21,147,066.00	55.82
1.83	Rp.3,200,140,651.23	Rp.3,205,079,701.23	(Rp.476,205.00)	Rp.4,108,845.00	48.42
1.84	Rp.3,177,981,499.13	Rp.3,182,574,999.13	(Rp.9,556,218.00)	Rp.3,880,882.00	97.87
1.83	Rp.3,189,452,762.45	Rp.3,204,395,612.45		Rp.0.00	Rp.12,436,950.00
1.52	Rp.3,855,806,699.03	Rp.3,857,186,199.03		Rp.0.00	Rp.720,378.00
#ERROR	#ERROR	#ERROR	(Rp.5,285,160.00)	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	(Rp.3,625,200.00)	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	(Rp.1,659,960.00)	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
1.41	Rp.3,838,259,106.06	Rp.4,175,757,256.06	(Rp.1,113,541,967.64)	Rp.137,048,722.01	153.94
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
1.41	Rp.3,838,258,106.06	Rp.4,175,757,256.06	(Rp.1,113,541,967.64)	Rp.137,048,722.01	153.94
1.41	Rp.3,838,259,106.06	Rp.4,175,757,256.06	(Rp.1,113,541,967.64)	Rp.137,048,722.01	153.94
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
1.3	Rp.4,411,877,961.27	Rp.4,522,902,761.27	(Rp.336,297,524.43)	Rp.33,102,410.47	153.33
1.27	Rp.4,592,850,276.61	Rp.4,613,529,076.61	(Rp.67,572,075.86)	Rp.5,638,115.39	164.29
1.46	Rp.3,761,969,407.40	Rp.3,963,825,807.40	(Rp.697,666,244.62)	Rp.97,143,419.12	153.33
1.3	Rp.4,527,213,433.95	Rp.4,531,151,283.95	(Rp.11,906,122.73)	Rp.1,164,774.03	153.33
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR
0	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	(Rp.55,950,000.00)	#ERROR
#ERROR	#ERROR	#ERROR	Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR

Tabel 4.6.6.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 2 Mei 2003

120

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2,654,352,910.40</b>	<b>Rp.1,658,371,028.07</b>	<b>Rp.1,028,114,200.00</b>	<b>Rp.1,625,238,710.40</b>
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.701,841,481.20	Rp.671,010,854.28	Rp.402,065,600.00	Rp.299,875,891.20
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.198,975.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,600,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Boupling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,596,550.00	Rp.124,297,357.20
9	Ruko	Rp.278,160,905.70	Rp.278,160,905.70	Rp.170,569,350.00	Rp.108,591,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.5,470,950.00	Rp.3,770,367.30
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,584,972.50
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.18,186,100.00	Rp.11,689,888.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.897,452.00
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.6,841,100.00	Rp.4,015,932.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.378,821,709.00	Rp.347,991,072.08	Rp.203,543,150.00	Rp.175,378,559.00
42	Ruko	Rp.311,256,591.00	Rp.286,654,154.08	Rp.170,357,550.00	Rp.140,899,041.00
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,184,300.00	Rp.37,607,000.00
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,498,851.00
47	Bank	Rp.57,034,378.00	Rp.57,034,378.00	Rp.31,360,850.00	Rp.25,673,728.00
48	Sloof 15/30	Rp.9,524,100.00	Rp.9,524,100.00	Rp.5,197,900.00	Rp.4,326,200.00
49	Kolom 15/30	Rp.18,030,600.00	Rp.18,030,600.00	Rp.9,540,400.00	Rp.8,190,200.00
50	Plat Sepatu	Rp.27,379,800.00	Rp.27,379,800.00	Rp.14,942,850.00	Rp.12,436,950.00
51	Rabatan	Rp.2,099,878.00	Rp.2,099,878.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00
52	Pujasera	Rp.10,830,740.00	Rp.4,302,540.00	Rp.1,824,850.00	Rp.8,805,780.00
53	Sloof 15/20	Rp.3,625,200.00	Rp.1,812,600.00	Rp.989,250.00	Rp.2,635,950.00
54	Kolom D 30 cm	Rp.5,533,200.00	Rp.2,489,940.00	Rp.835,700.00	Rp.4,697,500.00
55	Balok	Rp.1,472,340.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.1,472,340.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
60	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
63	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.1,952,411,419.20	Rp.988,380,173.79	Rp.571,098,800.00	Rp.1,381,312,819.20
68	Pekerjaan Pasangan/ Plesteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
77	Pekerjaan Beton	Rp.1,952,411,419.20	Rp.988,380,173.79	Rp.571,098,800.00	Rp.1,381,312,819.20
78	Ruko	Rp.1,952,411,419.20	Rp.988,380,173.79	Rp.571,098,800.00	Rp.1,381,312,819.20
79	Kolom 15/30	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
80	Beton Balok Induk 20/50	Rp.597,172,200.00	Rp.298,586,100.00	Rp.185,536,550.00	Rp.411,835,650.00
81	Beton Balok Anak 15/25	Rp.115,598,100.00	Rp.59,299,050.00	Rp.36,847,500.00	Rp.81,750,600.00
82	Beton Plat Dak Lantai	Rp.1,215,446,419.20	Rp.619,877,673.79	Rp.342,129,500.00	Rp.873,316,919.20
83	Beton Talang	Rp.21,194,700.00	Rp.10,597,350.00	Rp.6,585,050.00	Rp.14,609,650.00
84	Beton Tangga	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
85	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
92	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
95	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
98	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
101	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Platfon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.55,950,000.00	(Rp.55,950,000.00)
124	<b>FINISH</b>	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.6.6.b  
TABEL HUBUNGAN SPL CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 2 Mei 2003

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	ETC
	Rp. 0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.994,981,882.33)	Rp.830,256,828.07	0.83	1.61	Rp.2,612,240,880.43	Rp.3,641,355,080.43	73.58
(Rp.30,930,636.92)	Rp.268,845,254.28	0.96	1.67	Rp.3,116,051,856.58	Rp.3,518,117,456.58	48.12
Rp.0.00	Rp.198,975.00	1	1.04	Rp.5,637,430,861.18	Rp.5,642,356,761.18	46
Rp.0.00	(Rp.25.00)	1	1	Rp.5,870,096,833.71	Rp.5,871,520,733.71	46
Rp.0.00	Rp.200,000.00	1	1.11	Rp.5,282,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00	46
Rp.0.00	Rp.0.00	1	1	Rp.5,869,713,500.00	Rp.5,871,417,500.00	46
Rp.0.00	Rp.124,297,357.20	1	1.64	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,575,877,752.43	46
Rp.0.00	Rp.108,581,555.70	1	1.64	Rp.3,416,909,577.40	Rp.3,587,478,827.40	46
Rp.0.00	Rp.3,770,367.30	1	1.58	Rp.3,703,369,098.76	Rp.3,709,840,048.76	46
Rp.0.00	Rp.2,631,971.60	1	1.19	Rp.4,922,761,587.37	Rp.4,936,661,637.37	46
Rp.0.00	Rp.1,592,475.50	1	1.19	Rp.4,928,262,410.22	Rp.4,936,672,760.22	46
Rp.0.00	Rp.28,396,300.00	1	1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.15,515,468.80	1	2.73	Rp.2,145,567,577.46	Rp.2,154,561,477.46	46
Rp.0.00	Rp.56,684,972.80	1	1.79	Rp.3,202,321,552.26	Rp.3,273,760,152.26	46
Rp.0.00	Rp.11,889,889.50	1	1.72	Rp.3,393,035,285.26	Rp.3,406,221,385.26	46
Rp.0.00	Rp.697,452.00	1	1.58	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.96,957.00	1	1.19	Rp.4,936,146,035.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.174,960.00	1	1.19	Rp.4,935,734,085.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,538,400.00	1	1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.1,973,188.00	1	2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.7,206,912.50	1	1.79	Rp.3,264,682,017.38	Rp.3,273,767,287.38	46
Rp.0.00	Rp.4,015,932.00	1	1.58	Rp.3,692,784,567.42	Rp.3,699,625,667.42	46
Rp.0.00	Rp.124,982.00	1	1.58	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.27,702.00	1	1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.119,556.00	1	1.19	Rp.4,936,026,685.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,681,974.00	1	1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,788,555.44	46
Rp.0.00	Rp.563,768.00	1	2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.1,497,950.00	1	1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91	46
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.30,930,836.92)	Rp.144,447,822.08	0.92	1.71	Rp.3,230,702,463.78	Rp.3,434,245,613.78	50.09
(Rp.24,602,436.92)	Rp.116,296,804.08	0.92	1.68	Rp.3,319,005,105.86	Rp.3,489,362,655.86	49.95
Rp.0.00	Rp.37,807,000.00	1	1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94	46
Rp.0.00	Rp.29,153,200.00	1	1.83	Rp.3,169,365,183.25	Rp.3,204,392,333.25	46
Rp.0.00	Rp.48,037,553.06	1	1.55	Rp.3,699,732,246.50	Rp.3,787,008,096.50	46
Rp.0.00	Rp.1,498,851.00	1	1.52	Rp.3,854,315,949.03	Rp.3,857,186,199.03	46
Rp.0.00	Rp.25,673,728.00	1	1.82	Rp.3,187,068,863.54	Rp.3,228,429,513.54	46
Rp.0.00	Rp.4,326,200.00	1	1.83	Rp.3,199,203,673.19	Rp.3,204,401,573.19	46
Rp.0.00	Rp.8,190,200.00	1	1.83	Rp.3,194,550,844.16	Rp.3,204,391,244.16	46
Rp.0.00	Rp.12,436,950.00	1	1.83	Rp.3,189,452,762.45	Rp.3,204,395,612.45	46
Rp.0.00	Rp.720,378.00	1	1.52	Rp.3,855,806,699.03	Rp.3,857,186,199.03	46
(Rp.6,328,200.00)	Rp.2,477,590.00	0.4	2.36	Rp.2,488,574,527.20	Rp.2,490,389,477.20	113.66
(Rp.1,812,600.00)	Rp.823,350.00	0.5	1.83	Rp.3,203,413,134.35	Rp.3,204,402,384.35	92
(Rp.3,043,260.00)	Rp.1,654,240.00	0.45	2.98	Rp.1,969,791,545.94	Rp.1,970,627,245.94	102.22
(Rp.1,472,340.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.964,051,245.41)	Rp.417,281,573.79	0.51	1.73	Rp.2,821,549,548.11	Rp.3,392,648,149.11	90.87
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.964,051,245.41)	Rp.417,281,573.79	0.51	1.73	Rp.2,821,549,548.11	Rp.3,392,648,149.11	90.87
(Rp.964,051,245.41)	Rp.417,281,573.79	0.51	1.73	Rp.2,821,549,548.11	Rp.3,392,648,149.11	90.87
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.298,586,100.00)	Rp.113,049,550.00	0.5	1.61	Rp.3,462,866,863.82	Rp.3,648,403,413.82	92
(Rp.59,299,050.00)	Rp.22,451,550.00	0.5	1.61	Rp.3,611,559,284.45	Rp.3,648,406,784.45	92
(Rp.595,568,745.41)	Rp.277,748,173.79	0.51	1.81	Rp.2,898,485,596.39	Rp.3,240,615,396.39	90.2
(Rp.10,587,350.00)	Rp.4,012,300.00	0.5	1.61	Rp.3,641,834,395.27	Rp.3,648,419,445.27	92
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	(Rp.55,950,000.00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR

Tabel 4.6.11.b.  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 3 Mei 2003

122

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
2	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2,898,213,187.90</b>	<b>Rp.2,172,430,840.87</b>	<b>Rp.1,324,727,400.00</b>	<b>Rp.1,573,485,797.90</b>
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.715,192,551.20	Rp.690,590,114.28	Rp.414,387,800.00	Rp.300,804,651.20
4	Pekerjaan Persiapan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,925,900.00	Rp.199,875.00
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00
7	Pengukuran/Bouling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.193,598,550.00	Rp.124,297,557.20
9	Ruko	Rp.278,180,905.70	Rp.279,180,905.70	Rp.170,569,350.00	Rp.108,591,555.70
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.6,470,950.00	Rp.3,770,367.30
11	Urugen Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,971.60
12	Urugen Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50
13	Urugen Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00
14	AanStamping Batu Kal	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,293,900.00	Rp.15,515,488.80
15	Pas Batu Kal	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,800.00	Rp.56,684,972.50
16	Bank	Rp.27,875,969.50	Rp.27,875,969.50	Rp.16,186,100.00	Rp.11,688,869.50
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00
18	Urugen Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,957.00
19	Urugen Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00
20	Urugen Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00
21	AanStamping Batu Kal	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00
22	Pas Batu Kal	Rp.16,294,162.50	Rp.16,294,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.8,841,100.00	Rp.4,015,832.00
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00
25	Urugen Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00
26	Urugen Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00
27	Urugen Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00
28	AanStamping Batu Kal	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,788.00
29	Pas Batu Kal	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,950.00
30	Pekerjaan Pasangan/ Pleeteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
41	Pekerjaan Beton	Rp.382,172,789.00	Rp.387,570,332.08	Rp.215,865,450.00	Rp.176,307,318.00
42	Ruko	Rp.311,258,591.00	Rp.286,654,154.08	Rp.170,357,550.00	Rp.140,889,041.00
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.46,184,300.00	Rp.37,607,000.00
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,570,250.00	Rp.1,498,851.00
47	Bank	Rp.57,034,378.00	Rp.57,034,378.00	Rp.31,380,850.00	Rp.25,673,728.00
48	Sloof 15/30	Rp.9,524,100.00	Rp.9,524,100.00	Rp.5,197,900.00	Rp.4,326,200.00
49	Kolom 15/30	Rp.18,030,600.00	Rp.18,030,600.00	Rp.9,840,400.00	Rp.8,190,200.00
50	Plat Sepatu	Rp.27,379,800.00	Rp.27,379,800.00	Rp.14,942,850.00	Rp.12,436,950.00
51	Rabatan	Rp.2,099,878.00	Rp.2,099,878.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00
52	Pujasera	Rp.23,881,800.00	Rp.23,881,800.00	Rp.14,147,250.00	Rp.9,734,550.00
53	Sloof 15/20	Rp.3,625,200.00	Rp.3,625,200.00	Rp.1,978,500.00	Rp.1,846,700.00
54	Kolom D 30 cm	Rp.5,533,200.00	Rp.5,533,200.00	Rp.3,019,850.00	Rp.2,513,350.00
55	Baik	Rp.14,723,400.00	Rp.14,723,400.00	Rp.9,148,900.00	Rp.5,574,500.00
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
80	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
83	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
87	Pekerjaan Lantai II	Rp.2,183,020,848.70	Rp.1,481,840,726.59	Rp.854,389,500.00	Rp.1,328,631,148.70
88	Pekerjaan Pasangan/ Pleeteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
77	Pekerjaan Beton	Rp.2,183,020,848.70	Rp.1,481,840,726.59	Rp.854,389,500.00	Rp.1,328,631,148.70
78	Ruko	Rp.2,183,020,848.70	Rp.1,481,840,726.59	Rp.854,389,500.00	Rp.1,328,631,148.70
79	Kolom 15/30	Rp.16,045,087.50	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.16,045,087.50
80	Beton Baik Induk 20/50	Rp.597,172,200.00	Rp.459,822,594.00	Rp.286,505,500.00	Rp.310,666,700.00
81	Beton Baik Anak 15/25	Rp.118,598,100.00	Rp.83,018,670.00	Rp.51,748,600.00	Rp.66,849,500.00
82	Beton Plat Dak Lantai	Rp.1,215,446,419.20	Rp.923,739,278.59	Rp.506,620,000.00	Rp.708,826,419.20
83	Beton Tangga	Rp.21,194,700.00	Rp.15,260,184.00	Rp.9,515,400.00	Rp.11,679,300.00
84	Beton Tangga	Rp.214,564,140.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.214,564,140.00
85	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
92	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
95	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
98	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
101	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.55,950,000.00	(Rp.55,950,000.00)
124	<b>FINISH</b>	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00

Tabel 4.6.11.b  
TABEL HUBUNGAN SPI, CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke -3 Mei 2003

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	ETC
		#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00					
(Rp.725,782,357,03)	Rp.847,703,440,87	0,75	1,64	Rp.2,255,806,432,85	Rp.3,580,333,832,85	61,37
(Rp.24,802,436,82)	Rp.276,202,214,28	0,97	1,87	Rp.3,108,750,238,85	Rp.3,523,138,135,85	47,64
Rp.0,00	Rp.199,975,00	1	1,04	Rp.5,637,430,081,19	Rp.5,642,356,781,19	46
Rp.0,00	(Rp.25,00)	1	1	Rp.5,670,095,833,71	Rp.5,671,520,733,71	46
Rp.0,00	Rp.200,000,00	1	1,11	Rp.5,282,475,750,00	Rp.5,284,275,750,00	46
Rp.0,00	Rp.0,00	1	1	Rp.5,669,713,500,00	Rp.5,671,417,500,00	46
Rp.0,00	Rp.124,297,357,20	1	1,64	Rp.3,382,081,202,43	Rp.3,575,877,752,43	46
Rp.0,00	Rp.108,591,555,70	1	1,64	Rp.3,416,909,577,40	Rp.3,587,478,927,40	46
Rp.0,00	Rp.3,770,367,30	1	1,58	Rp.3,703,389,098,76	Rp.3,709,640,043,76	46
Rp.0,00	Rp.2,631,971,60	1	1,19	Rp.4,922,761,587,37	Rp.4,936,661,637,37	46
Rp.0,00	Rp.1,592,475,50	1	1,19	Rp.4,928,262,410,22	Rp.4,936,672,760,22	46
Rp.0,00	Rp.28,396,300,00	1	1,46	Rp.3,952,422,011,11	Rp.4,013,777,511,11	46
Rp.0,00	Rp.15,515,468,80	1	2,73	Rp.2,145,567,577,46	Rp.2,154,561,477,46	46
Rp.0,00	Rp.56,684,972,50	1	1,79	Rp.3,202,321,552,26	Rp.3,273,760,152,26	46
Rp.0,00	Rp.11,889,869,50	1	1,72	Rp.3,393,035,285,26	Rp.3,409,221,365,26	46
Rp.0,00	Rp.697,452,00	1	1,58	Rp.3,708,628,716,09	Rp.3,709,825,716,09	46
Rp.0,00	Rp.96,957,00	1	1,19	Rp.4,936,146,035,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.174,960,00	1	1,19	Rp.4,935,734,085,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.1,538,400,00	1	1,46	Rp.4,010,453,511,11	Rp.4,013,777,511,11	46
Rp.0,00	Rp.1,973,188,00	1	2,73	Rp.2,153,412,886,29	Rp.2,154,556,686,29	46
Rp.0,00	Rp.7,206,912,50	1	1,79	Rp.3,264,882,017,38	Rp.3,273,767,267,38	46
Rp.0,00	Rp.4,015,932,00	1	1,58	Rp.3,692,784,587,42	Rp.3,698,625,687,42	46
Rp.0,00	Rp.124,982,00	1	1,58	Rp.3,709,611,216,09	Rp.3,709,825,716,09	46
Rp.0,00	Rp.27,702,00	1	1,19	Rp.4,936,511,785,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.119,556,00	1	1,19	Rp.4,936,026,685,83	Rp.4,936,658,085,83	46
Rp.0,00	Rp.1,681,974,00	1	1,46	Rp.4,010,154,305,44	Rp.4,013,788,555,44	46
Rp.0,00	Rp.563,768,00	1	2,73	Rp.2,154,229,886,29	Rp.2,154,556,686,29	46
Rp.0,00	Rp.1,497,950,00	1	1,79	Rp.3,271,889,551,91	Rp.3,273,777,401,91	46
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.24,802,436,92)	Rp.151,704,882,08	0,84	1,7	Rp.3,232,280,578,58	Rp.3,448,148,028,58	49,08
(Rp.24,802,436,92)	Rp.116,286,604,08	0,92	1,88	Rp.3,319,005,105,86	Rp.3,489,362,655,86	49,95
Rp.0,00	Rp.37,607,000,00	1	1,83	Rp.3,159,209,032,94	Rp.3,204,393,332,94	46
Rp.0,00	Rp.29,153,200,00	1	1,83	Rp.3,169,365,183,25	Rp.3,204,392,333,25	46
Rp.0,00	Rp.48,037,553,08	1	1,55	Rp.3,699,732,246,50	Rp.3,787,008,096,50	46
Rp.0,00	Rp.1,498,851,00	1	1,52	Rp.3,854,315,949,03	Rp.3,857,186,199,03	46
Rp.0,00	Rp.25,873,728,00	1	1,82	Rp.3,197,088,863,54	Rp.3,228,429,513,54	46
Rp.0,00	Rp.4,326,200,00	1	1,83	Rp.3,199,203,873,19	Rp.3,204,401,573,19	46
Rp.0,00	Rp.8,190,200,00	1	1,83	Rp.3,194,550,844,16	Rp.3,204,391,244,16	46
Rp.0,00	Rp.12,436,950,00	1	1,83	Rp.3,189,452,782,45	Rp.3,204,395,512,45	46
Rp.0,00	Rp.720,378,00	1	1,52	Rp.3,855,806,699,03	Rp.3,857,186,199,03	46
Rp.0,00	Rp.9,734,550,00	1	1,89	Rp.3,483,999,758,47	Rp.3,478,147,008,47	46
Rp.0,00	Rp.1,646,700,00	1	1,83	Rp.3,202,423,884,35	Rp.3,204,402,384,35	46
Rp.0,00	Rp.2,513,350,00	1	1,83	Rp.3,201,418,836,00	Rp.3,204,438,686,00	46
Rp.0,00	Rp.5,574,500,00	1	1,81	Rp.3,639,261,899,53	Rp.3,648,410,799,53	46
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.701,179,820,11)	Rp.827,451,228,58	0,68	1,73	Rp.2,530,911,883,87	Rp.3,385,301,383,87	67,77
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.701,179,820,11)	Rp.827,451,228,58	0,68	1,73	Rp.2,530,911,883,87	Rp.3,385,301,383,87	67,77
(Rp.701,179,820,11)	Rp.827,451,228,58	0,68	1,73	Rp.2,530,911,883,87	Rp.3,385,301,383,87	67,77
(Rp.16,045,087,50)	Rp.0,00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.137,349,806,00)	Rp.173,317,094,00	0,77	1,6	Rp.3,371,847,587,68	Rp.3,658,353,087,68	59,74
(Rp.35,579,430,00)	Rp.31,270,070,00	0,7	1,6	Rp.3,608,122,654,77	Rp.3,659,871,154,77	65,71
(Rp.291,707,140,61)	Rp.417,119,278,59	0,76	1,82	Rp.2,713,528,371,72	Rp.3,220,148,371,72	60,53
(Rp.5,934,516,00)	Rp.5,744,784,00	0,72	1,6	Rp.3,851,573,226,42	Rp.3,861,088,626,42	63,89
(Rp.214,564,140,00)	Rp.0,00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	(Rp.55,950,000,00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0,00	Rp.0,00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR

Tabel 4.6.16.b  
TABEL HUBUNGAN SPL CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke - 4 Mei 2003

124

ID	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	AV	
1	START	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
2	TOTAL	Rp.3,081,580,788.40	Rp.2,643,001,533.48	Rp.1,891,500,350.00	Rp.1,380,060,438.40	
3	Pekerjaan Lantai I	Rp.715,182,551.20	Rp.680,590,114.28	Rp.414,387,800.00	Rp.300,804,651.20	
4	Pekerjaan Peralihan	Rp.5,125,875.00	Rp.5,125,875.00	Rp.4,825,900.00	Rp.199,975.00	
5	Pembersihan Lokasi	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,875.00	Rp.1,421,900.00	(Rp.25.00)	
6	Pembuatan Base Camp	Rp.2,000,000.00	Rp.2,000,000.00	Rp.1,800,000.00	Rp.200,000.00	
7	Pengukuran/Bouling	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.1,704,000.00	Rp.0.00	
8	Pekerjaan Tanah	Rp.317,893,907.20	Rp.317,893,907.20	Rp.183,596,550.00	Rp.124,297,357.20	
9	Ruko	Rp.279,180,905.70	Rp.279,180,905.70	Rp.170,588,350.00	Rp.108,581,555.70	
10	Galian Tanah	Rp.10,241,317.30	Rp.10,241,317.30	Rp.8,470,950.00	Rp.3,770,367.30	
11	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.16,532,021.60	Rp.16,532,021.60	Rp.13,900,050.00	Rp.2,631,871.60	
12	Urugan Pasir Bawah Lantai	Rp.10,002,825.50	Rp.10,002,825.50	Rp.8,410,350.00	Rp.1,592,475.50	
13	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.89,751,800.00	Rp.89,751,800.00	Rp.61,355,500.00	Rp.28,396,300.00	
14	Aan stamping Batu Kalig	Rp.24,509,368.80	Rp.24,509,368.80	Rp.8,993,900.00	Rp.15,515,468.80	
15	Pas Batu Kalig	Rp.128,123,572.50	Rp.128,123,572.50	Rp.71,438,600.00	Rp.56,684,972.50	
16	Bank	Rp.27,875,988.50	Rp.27,875,988.50	Rp.16,186,100.00	Rp.11,889,889.50	
17	Galian Tanah	Rp.1,894,452.00	Rp.1,894,452.00	Rp.1,197,000.00	Rp.697,452.00	
18	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.609,007.00	Rp.609,007.00	Rp.512,050.00	Rp.96,967.00	
19	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.1,098,960.00	Rp.1,098,960.00	Rp.924,000.00	Rp.174,960.00	
20	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.4,862,400.00	Rp.4,862,400.00	Rp.3,324,000.00	Rp.1,538,400.00	
21	Aan stamping Batu Kalig	Rp.3,116,988.00	Rp.3,116,988.00	Rp.1,143,800.00	Rp.1,973,188.00	
22	Pas Batu Kalig	Rp.16,234,162.50	Rp.16,234,162.50	Rp.9,085,250.00	Rp.7,208,912.50	
23	Pujasera	Rp.10,857,032.00	Rp.10,857,032.00	Rp.8,841,100.00	Rp.4,015,932.00	
24	Galian Tanah	Rp.339,482.00	Rp.339,482.00	Rp.214,500.00	Rp.124,982.00	
25	Urugan Pasir Bawah Pondasi	Rp.174,002.00	Rp.174,002.00	Rp.146,300.00	Rp.27,702.00	
26	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.750,956.00	Rp.750,956.00	Rp.631,400.00	Rp.119,556.00	
27	Urugan Tanah Peninggian Lantai 10 cm	Rp.5,316,224.00	Rp.5,316,224.00	Rp.3,634,250.00	Rp.1,681,974.00	
28	Aan stamping Batu Kalig	Rp.890,568.00	Rp.890,568.00	Rp.326,800.00	Rp.563,768.00	
29	Pas Batu Kalig	Rp.3,385,800.00	Rp.3,385,800.00	Rp.1,887,850.00	Rp.1,497,850.00	
30	Pekerjaan Pasangan/ Plasteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
41	Pekerjaan Beton	Rp.392,172,789.00	Rp.387,570,332.08	Rp.215,885,450.00	Rp.178,307,319.00	
42	Ruko	Rp.311,258,581.00	Rp.286,654,154.08	Rp.170,357,550.00	Rp.140,899,041.00	
43	Sloof 15/30	Rp.82,791,300.00	Rp.82,791,300.00	Rp.45,184,300.00	Rp.37,607,000.00	
44	Kolom	Rp.64,180,350.00	Rp.64,180,350.00	Rp.35,027,150.00	Rp.29,153,200.00	
45	Plat Sepatu	Rp.135,313,403.08	Rp.135,313,403.08	Rp.87,275,850.00	Rp.48,037,553.08	
46	Rabatan	Rp.4,369,101.00	Rp.4,369,101.00	Rp.2,870,250.00	Rp.1,495,851.00	
47	Bank	Rp.57,034,378.00	Rp.57,034,378.00	Rp.31,380,650.00	Rp.25,873,728.00	
48	Sloof 15/30	Rp.9,524,100.00	Rp.9,524,100.00	Rp.5,197,900.00	Rp.4,326,200.00	
49	Kolom 15/30	Rp.18,030,600.00	Rp.18,030,600.00	Rp.9,840,400.00	Rp.8,190,200.00	
50	Plat Sepatu	Rp.27,379,800.00	Rp.27,379,800.00	Rp.14,942,850.00	Rp.12,436,950.00	
51	Rabatan	Rp.2,099,678.00	Rp.2,099,678.00	Rp.1,379,500.00	Rp.720,378.00	
52	Pujasera	Rp.23,881,800.00	Rp.23,881,800.00	Rp.14,147,250.00	Rp.9,734,550.00	
53	Sloof 15/20	Rp.3,625,200.00	Rp.3,625,200.00	Rp.1,978,500.00	Rp.1,646,700.00	
54	Kolom D 30 cm	Rp.5,533,200.00	Rp.5,533,200.00	Rp.3,019,850.00	Rp.2,513,350.00	
55	Balok	Rp.14,723,400.00	Rp.14,723,400.00	Rp.9,148,900.00	Rp.5,574,500.00	
56	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
57	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
58	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
67	Pekerjaan Lantai II	Rp.2,366,368,237.20	Rp.1,952,411,419.20	Rp.1,128,780,200.00	Rp.1,237,588,037.20	
68	Pekerjaan Pasangan/ Plasteran	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
77	Pekerjaan Beton	Rp.2,366,368,237.20	Rp.1,952,411,419.20	Rp.1,128,780,200.00	Rp.1,237,588,037.20	
78	Ruko	Rp.2,366,368,237.20	Rp.1,952,411,419.20	Rp.1,128,780,200.00	Rp.1,237,588,037.20	
79	Kolom 15/30	Rp.30,806,568.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.30,806,568.00	
80	Beton Balok Induk 20/50	Rp.597,172,200.00	Rp.597,172,200.00	Rp.0.00	Rp.597,172,200.00	
81	Beton Balok Anak 15/25	Rp.118,598,100.00	Rp.118,598,100.00	Rp.31,073,050.00	(Rp.252,474,950.00)	
82	Beton Plat Dak Lantai	Rp.1,215,446,419.20	Rp.1,215,446,419.20	Rp.73,694,950.00	Rp.1,141,751,489.20	
83	Beton Telang	Rp.21,194,700.00	Rp.21,194,700.00	Rp.670,842,150.00	(Rp.649,647,450.00)	
84	Beton Tangga	Rp.383,150,250.00	Rp.0.00	Rp.13,170,050.00	Rp.369,980,200.00	
85	Bank	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
92	Pekerjaan Lantai	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
95	Pekerjaan Sanitair	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
98	Pekerjaan Listrik	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
101	Pekerjaan Atap	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
105	Pekerjaan Plafon	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
109	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
112	Pekerjaan Cat	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	
116	Pekerjaan Pendukung	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.148,332,250.00	(Rp.148,332,250.00)	
124	FINISH	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	Rp.0.00	

Tabel 4.6.16.b.  
TABEL HUBUNGAN SPL CPI DAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYER  
Minggu ke - 4 Mei 2003

SV	CV	SPI	CPI	FCTC	FCAC	EAC
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.438,559,254.82)	Rp.951,501,183.48	0.86	1.56	Rp.2,066,161,017.37	Rp.3,757,661,367.37	53.63
(Rp.24,802,436.92)	Rp.278,202,214.28	0.97	1.67	Rp.3,108,750,235.85	Rp.3,523,138,135.85	47.64
Rp.0.00	Rp.199,975.00	1	1.04	Rp.5,837,430,861.19	Rp.5,642,358,781.19	46
Rp.0.00	(Rp.25.00)	1	1	Rp.5,870,098,833.71	Rp.5,871,520,733.71	46
Rp.0.00	Rp.200,000.00	1	1.11	Rp.5,262,475,750.00	Rp.5,284,275,750.00	46
Rp.0.00	Rp.0.00	1	1	Rp.5,869,713,500.00	Rp.5,871,417,500.00	46
Rp.0.00	Rp.124,287,357.20	1	1.64	Rp.3,382,081,202.43	Rp.3,575,677,752.43	46
Rp.0.00	Rp.108,591,555.70	1	1.64	Rp.3,416,909,577.40	Rp.3,587,478,927.40	46
Rp.0.00	Rp.3,770,367.30	1	1.56	Rp.3,703,369,098.76	Rp.3,709,840,048.76	46
Rp.0.00	Rp.2,631,971.60	1	1.19	Rp.4,922,761,587.37	Rp.4,936,661,637.37	46
Rp.0.00	Rp.1,592,475.50	1	1.19	Rp.4,925,262,410.22	Rp.4,936,672,760.22	46
Rp.0.00	Rp.28,396,300.00	1	1.46	Rp.3,952,422,011.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.15,515,468.80	1	2.73	Rp.2,145,567,577.46	Rp.2,154,561,477.46	46
Rp.0.00	Rp.56,684,972.50	1	1.79	Rp.3,202,321,552.26	Rp.3,273,760,152.26	46
Rp.0.00	Rp.11,889,869.50	1	1.72	Rp.3,393,035,265.26	Rp.3,409,221,385.26	46
Rp.0.00	Rp.697,452.00	1	1.56	Rp.3,708,628,716.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.96,957.00	1	1.19	Rp.4,936,146,035.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.174,960.00	1	1.19	Rp.4,935,734,085.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,538,400.00	1	1.46	Rp.4,010,453,511.11	Rp.4,013,777,511.11	46
Rp.0.00	Rp.1,973,188.00	1	2.73	Rp.2,153,412,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.7,208,912.50	1	1.79	Rp.3,264,682,017.38	Rp.3,273,767,267.38	46
Rp.0.00	Rp.4,015,932.00	1	1.59	Rp.3,892,784,567.42	Rp.3,899,825,867.42	46
Rp.0.00	Rp.124,982.00	1	1.68	Rp.3,709,611,216.09	Rp.3,709,825,716.09	46
Rp.0.00	Rp.27,702.00	1	1.19	Rp.4,936,511,785.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.119,556.00	1	1.19	Rp.4,936,026,655.83	Rp.4,936,658,085.83	46
Rp.0.00	Rp.1,681,974.00	1	1.46	Rp.4,010,154,305.44	Rp.4,013,788,585.44	46
Rp.0.00	Rp.563,768.00	1	2.73	Rp.2,154,229,886.29	Rp.2,154,556,686.29	46
Rp.0.00	Rp.1,497,980.00	1	1.79	Rp.3,271,889,551.91	Rp.3,273,777,401.91	46
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.24,802,436.92)	Rp.151,704,882.08	0.94	1.7	Rp.3,232,280,578.58	Rp.3,448,146,028.58	49.08
(Rp.24,802,436.92)	Rp.116,296,604.08	0.92	1.68	Rp.3,319,005,105.66	Rp.3,489,362,855.66	49.95
Rp.0.00	Rp.37,607,000.00	1	1.83	Rp.3,159,209,032.94	Rp.3,204,393,332.94	46
Rp.0.00	Rp.29,153,200.00	1	1.83	Rp.3,169,385,153.25	Rp.3,204,392,333.25	46
Rp.0.00	Rp.48,037,553.08	1	1.55	Rp.3,699,732,246.50	Rp.3,787,008,096.50	46
Rp.0.00	Rp.1,498,851.00	1	1.52	Rp.3,854,315,949.03	Rp.3,857,186,199.03	46
Rp.0.00	Rp.25,873,728.00	1	1.82	Rp.3,197,068,863.54	Rp.3,228,428,513.54	46
Rp.0.00	Rp.4,326,200.00	1	1.83	Rp.3,199,203,673.19	Rp.3,204,401,573.19	46
Rp.0.00	Rp.8,190,200.00	1	1.83	Rp.3,194,550,844.16	Rp.3,204,391,244.16	46
Rp.0.00	Rp.12,436,950.00	1	1.83	Rp.3,189,452,762.45	Rp.3,204,395,612.45	46
Rp.0.00	Rp.720,378.00	1	1.52	Rp.3,855,806,699.03	Rp.3,857,186,199.03	46
Rp.0.00	Rp.8,734,550.00	1	1.89	Rp.3,463,899,758.47	Rp.3,478,147,008.47	46
Rp.0.00	Rp.1,646,700.00	1	1.83	Rp.3,202,423,884.35	Rp.3,204,402,384.35	46
Rp.0.00	Rp.2,513,350.00	1	1.83	Rp.3,201,418,836.00	Rp.3,204,438,686.00	46
Rp.0.00	Rp.5,574,500.00	1	1.61	Rp.3,639,261,899.53	Rp.3,648,410,799.53	46
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.413,956,818.00)	Rp.823,631,219.20	0.83	1.73	Rp.2,265,760,394.65	Rp.3,384,540,594.65	55.75
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
(Rp.413,956,818.00)	Rp.823,631,219.20	0.83	1.73	Rp.2,265,760,394.65	Rp.3,384,540,594.65	55.75
(Rp.413,956,818.00)	Rp.823,631,219.20	0.85	1.73	Rp.2,265,760,394.65	Rp.3,384,540,594.65	55.75
(Rp.30,806,566.00)	Rp.0.00	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.597,172,200.00	1	#ERROR	#ERROR	#ERROR	46
Rp.0.00	(Rp.252,474,950.00)	1	0.32	Rp.17,999,582,125.32	Rp.18,370,655,175.32	46
Rp.0.00	Rp.1,141,751,469.20	1	16.49	Rp.282,300,848.96	Rp.355,995,798.96	46
Rp.0.00	(Rp.649,647,450.00)	1	0.03	Rp.185,167,803,324.94	Rp.185,838,645,474.94	46
(Rp.383,150,250.00)	(Rp.13,170,050.00)	0	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	(Rp.148,332,250.00)	#ERROR	0	#ERROR	#ERROR	#ERROR
Rp.0.00	Rp.0.00	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR	#ERROR

Tabel 4.6.4.a  
TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-1 Mei 2003

126

Urutan Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,567,478,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
3 Pekerjaan Beton Lt. 1								
3.1. Ruko	311,256,591.00	311,256,591.00	170,357,550.00	1.000	1.827	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
3.2. Bank	57,034,378.00	46,946,161.90	25,854,900.00	0.823	1.816	3,207,740,896.95	3,233,595,796.95	
3.3. Pujasera	5,285,160.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	
4 Pekerjaan Beton Lt. 2								
4.1. Ruko	1,588,088,839.64	584,017,591.94	337,498,150.00	0.368	0.000	0.00	337,498,150.00	
Jumlah s/d akhir minggu	2,284,624,750.84	1,265,240,127.04	788,183,050.00	0.554	1.605	2,869,424,417.77	3,657,607,467.77	83

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.6.9.a  
TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-2 Mei 2003

Urutan Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,567,478,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
4 Pekerjaan Beton								
4.1. Ruko	311,256,591.00	311,256,591.00	170,357,550.00	1.000	1.827	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
4.2. Bank	57,034,378.00	57,034,378.00	31,360,650.00	1.000	1.819	3,197,068,852.52	3,228,429,502.52	
Pujasera	10,630,740.00	3,343,770.00	1,824,950.00	0.315	1.832	3,202,654,822.85	3,204,479,772.85	
5 Pekerjaan Beton								
5.1. Ruko	1,952,411,419.20	988,360,173.79	571,098,600.00	0.506	1.731	2,821,549,537.53	3,392,648,137.53	
Jumlah s/d akhir minggu	2,654,352,910.40	1,683,014,694.99	1,029,114,200.00	0.634	1.635	2,561,085,648.36	3,590,199,848.36	73

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Tabel 4.6.14.a  
TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN  
ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK  
Minggu ke-3 Mei 2003

Urutan Pekerjaan	BCWS (Rp.)	BCWP (Rp.)	ACWP (Rp.)	SPI	CPI	Forecasting		
						FCTC	FCAC	ETC
1 Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.000	1.041	5,637,430,841.93	5,642,356,741.93	
2 Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.000	1.637	3,416,909,565.16	3,567,478,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.000	1.722	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.000	1.587	3,692,784,554.80	3,699,625,654.80	
3 Pekerjaan Beton								
3.1. Ruko	311,256,591.00	311,256,591.00	170,357,550.00	1.000	1.827	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
3.2. Bank	57,034,378.00	57,034,378.00	31,360,650.00	1.000	1.819	3,197,068,852.52	3,228,429,502.52	
Pujasera	23,881,800.00	23,881,800.00	14,147,250.00	1.000	1.688	3,463,999,746.80	3,478,146,996.80	
4 Pekerjaan Beton Lt. 2								
4.1. Ruko	2,153,020,646.70	1,477,574,547.97	854,389,500.00	0.677	1.729	2,540,886,201.52	3,395,075,701.52	
Jumlah s/d akhir minggu	2,898,213,197.90	2,192,787,099.17	1,324,727,400.00	0.757	1.655	2,222,401,529.24	3,547,128,929.24	81

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:

- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4

- CPI = BCWP / ACWP

- SPI = BCWP / BCWS

- FCTC = (BCAC - BCWP) / CPI

- FCAC = ACWP + FCTC

- ETC = ATE + (CD - (ATE x SPI)) / SPI

Tabel 4.6.19.a.  
**TABEL PELAKSANAAN MINGGUAN**  
**ANALISA FORECASTING KINERJA PROYEK**  
Minggu ke-4 Mei 2003



Urutan Pekerjaan	BCWS	BCWP	ACWP	SPI	CPI	Forecasting		
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			FCTC	FCAC	ETC
## Pekerjaan Persiapan	5,125,875.00	5,125,875.00	4,925,900.00	1.00	1.04	5,637,430,841.93	5,842,356,741.93	
## Pekerjaan Tanah								
2.1. Ruko	279,160,905.70	279,160,905.70	170,569,350.00	1.00	1.64	3,416,909,565.16	3,587,476,915.16	
2.2. Bank	27,875,969.50	27,875,969.50	16,186,100.00	1.00	1.72	3,393,035,253.62	3,409,221,353.62	
2.3. Pujasera	10,857,032.00	10,857,032.00	6,841,100.00	1.00	1.59	3,692,784,554.80	3,899,625,654.80	
## Pekerjaan Beton								
4.1. Ruko	311,256,591.00	311,256,591.00	170,357,550.00	1.00	1.83	3,043,197,843.96	3,213,555,393.96	
4.2. Bank	57,034,378.00	57,034,378.00	31,360,650.00	1.00	1.82	3,197,068,852.52	3,228,429,502.52	
4.3. Pujasera	23,881,800.00	23,881,800.00	14,147,250.00	1.00	1.69	3,463,999,746.60	3,478,146,996.60	
## Pekerjaan Beton Lt. 2								
5.1. Ruko	2,366,368,237.20	1,952,411,419.20	1,128,780,200.00	0.83	1.73	2,265,780,383.06	3,394,540,583.06	
Jumlah s/d akhir minggu	3,081,560,788.40	2,687,803,970.40	1,691,500,350.00	0.87	1.58	2,031,505,325.71	3,723,005,675.71	53

Sumber : Hasil perhitungan pelaksanaan

Catatan:


- BCWP, ACWP, & BCWS diperoleh dari perhitungan pada tabel 4
- CPI = BCWP / ACWP
- SPI = BCWP / BCWS
- FCTC = (BCAC - BCWP) / CPI
- FCAC = ACWP + FCTC
- ETC = ATE + [(OQ - (ATE x SPI)) / SPI]

**TIME SCHEDULE**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENG**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**



1: Earned Value  
 Thu 1/15/04

**TIME SCHEDULE**  
**PROYEK PEMBANGUNAN RUKU GENTENG**  
**[KABUPATEN BANTEN DAN JAWA BARAT]**



NAME PROOF	KRAUZENATEN BAHYUNAONO KRAUZENATEN BAHYUNAONO GENTHO
NAME PREFERENCE	KRAUZENATEN BAHYUNAONO KRAUZENATEN BAHYUNAONO GENTHO
RELATIONSHIP	KELUARAHAN SENTURION DILON KELUARAHAN SENTURION DILON KELUARAHAN SENTURION DILON
NAME PREFERENCE	NAHIAH PENGETAHUAN
NAME PREFERENCE	PT. SURYA USAHA HARAPAN PERSEDA
KETERANGAN	
 <p>PERMUTERAAN INSTITUT TEKNOLOGI PUTERAN - NUPERANG</p>	





