



TUGAS AKHIR TERAPAN - RC145501

PERENCANAAN ULANG GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

Raka Ivan Pradana
NRP. 10111500000017

Muhammad Abdul Romli Hamzah
NRP. 10111500000024

Dosen Pembimbing :
Dr. Ir. Dicky Imam Wahjudi,MS.
NIP. 19590209 198603 1 002

PROGRAM STUDI DIPLOMA III
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA 2018



TUGAS AKHIR TERAPAN - RC145501

PERENCANAAN ULANG GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

Raka Ivan Pradana
NRP. 1011150000017

Muhammad Abdul Romli Hamzah
NRP. 1011150000024

DOSEN PEMBIMBING
Dr.Ir.Dicky Imam Wahjudi,MS.
NIP. 19590209 198603 1 002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA 2018**



APPLIED FINAL PROJECT - RC145501

STRUCTURE REDESIGN OF REGIONAL PUBLIC HOSPITAL K.R.M.T WONGSONEGORO USING INTERMEDIATE MOMENT RESISTING FRAMES (IMRF)

Raka Ivan Pradana
NRP. 10111500000017

Muhammad Abdul Romli Hamzah
NRP. 10111500000024

Supervisor
Dr.Ir.Dicky Imam Wahjudi,MS.
NIP. 19590209 198603 1 002

DIPLOMA III PROGRAM
CIVIL INFRASTRUCTURE ENGINEERING DEPARTMENT
VOCATIONAL FACULTY
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SURABAYA 2018

LEMBAR PENGESAHAN

PERENCANAAN ULANG GEDUNG RSUD K.R.M.T
WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM
RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

TUGAS AKHIR TERAPAN

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya Pada
Program Studi Diploma III Teknik Sipil
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Oleh:

Mahasiswa I

Raka Ivan Pradana
NRP. 1011150000017

Mahasiswa II

M. Abdul Romli Hamzah
NRP. 1011150000024





BERITA ACARA
TUGAS AKHIR TERAPAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI ITS

No. Agenda :
041523/IT2.VI.8.1/PP.05.02/2018

Tanggal : 9 Juli 2018

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|----------------|
| Judul Tugas Akhir Terapan | Perencanaan Ulang Struktur Gedung RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Dengan Menggunakan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) | | |
| Nama Mahasiswa | Raka Ivan P | NRP | 10111500000017 |
| Nama Mahasiswa | M. Abdul Ramlil H | NRP | 10111500000024 |
| Dosen Pembimbing 1 | Dr. Ir. Dicky Imam Wahyudi, MS NIP 195902091986031002 | Tanda tangan | |
| Dosen Pembimbing 2 | - NIP - | Tanda tangan | |

| URAIAN REVISI | Dosen Pengaji |
|---------------|--|
| | Dr. Ir. Dicky Imam Wahyudi, MS NIP 195902091986031002 |
| | Nur Achmad Husin, ST. MT NIP 197201151998021001 |
| | Afif Navir Revani, ST. MT NIP 198409192015041001 |
| | |

| PERSETUJUAN HASIL REVISI | | | |
|---|--|---|-----------------|
| Dosen Pengaji 1 | Dosen Pengaji 2 | Dosen Pengaji 3 | Dosen Pengaji 4 |
| Dr. Ir. Dicky Imam Wahyudi, MS NIP 195902091986031002 | Nur Achmad Husin, ST. MT NIP 197201151998021001 | Afif Navir Revani, ST. MT NIP 198409192015041001 | - NIP - |

| Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk Penjilidkan Buku Laporan Tugas Akhir Terapan | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 |
|---|---|--------------------|
| | Dr. Ir. Dicky Imam Wahyudi, MS NIP 195902091986031002 | - NIP - |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KANULUGI SEP
FAKULTAS VOK

FAKULTAS VOKASI MEN TEKNIK INFRASTRUKTUR S

Kampus ITS - Jl. Mampang Prapatan 127 Surabaya 60116

Telp. 031-5817637 Fax. 031-5838025

<http://www.diplomasipil-its.ac.id>

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama : 1 RAKA IVAN P 2 M. ABDUL ROMLI H
NRP : 1 10111500000017 2 10111500000024
Judul Tugas Akhir :

Dosen Pembimbing : DR. IR. DICKY IMAM WAJHUDI, M.S.

Ket

Ket. = Lebih cepat dari jadwal

B = Lebih cepat dari jadwal

C = Sesuai dengan jadwal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS VOKASI

FAKULTAS VOKAS

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

Kampus ITS , Jl. Menur 127 Surabaya 60

Telp. 031-5947637 Fax. 031-59380

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama : 1 ZAKA IVAN P **2 M ABDUL ROMLI H**
NRP : 1 10111500000017 **2 10111500000024**
Judul Tugas Akhir :

Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Dicky Imam Wahjudi, M.S.

Ket

B = Lebih cepat dari jadwal

C = Sesuai dengan jadwal

= Terlambat dari jadwal

LEMBAR PENGESAHAN

PERENCANAAN ULANG GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

TUGAS AKHIR TERAPAN

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Ahli Madya Pada

Program Studi Diploma III Teknik Sipil

Departemen Teknik Infrastruktur Sipil

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

Mahasiswa I

Mahasiswa II

Raka Ivan Pradana

NRP. 10111500000017

M. Abdul Romli Hamzah

NRP. 10111500000024

**Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing**

Dr.Ir.Dicky Imam Wahjudi,MS.
NIP. 19590209 198603 1 002

PERENCANAAN ULANG GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH (SRPMM)

| | |
|------------------|--|
| Mahasiswa I | : Raka Ivan Pradana |
| NRP | : 10111500000017 |
| Mahasiswa II | : M. Abdul Romli Hamzah |
| NRP | : 10111500000024 |
| Jurusan | : Diploma III Teknik Infrastruktur Sipil FV - ITS |
| Dosen Pembimbing | : Dr.Ir.Dicky Imam Wahjudi, MS. |
| NIP | : 19590209 198603 1 002 |

ABSTRAK

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan Gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro berlokasi di Jalan Fatmawati No.1, Mangunharjo,Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Standart Penetration Test (SPT) diketahui bahwa gedung tersebut berada pada kelas situs tanah keras dan termasuk dalam kategori desain seismik C sehingga penggunaan metode SRPMM diperkenankan.

Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini diawali dengan pengumpulan data, yakni gambar arsitektur dan struktur bangunan, data tanah, serta literatur yang digunakan. Kemudian menentukan sistem struktur yang digunakan, dan menghitung preliminary design. Selanjutnya dilakukan beberapa analisis, antara lain analisis pembebanan, struktur primer, struktur sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kebutuhan penulangan elemen struktur. Sampai dengan tahap ini, dilakukan cek persyaratan, yang apabila tidak memenuhi, maka harus dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan tahap awal yakni preliminary design. Apabila telah sesuai yang dipersyaratkan, maka dilanjutkan ke tahap gambar konstruksi, perhitungan volume penulangan elemen struktur dan bar bending schedule.

Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan ini diperoleh hasil perhitungan struktur sebagai berikut, yakni terdapat 6 tipe pelat pada pelat lantai dan pelat atap dengan ketebalan 12 cm, dengan menggunakan diameter tulangan $\varnothing 10$, serta ketebalan 15 cm pada pelat tangga dan bordes dengan menggunakan diameter tulangan $\varnothing 13$ pada arah X dan Y. Memiliki 1 tipe sloof dengan menggunakan tulangan lentur sebesar D19 dan $\varnothing 10$ untuk tulangan geser. Memiliki 2 tipe balok induk dengan menggunakan tulangan lentur sebesar D19, tulangan puntir sebesar $\varnothing 16$, dan $\varnothing 10$ untuk tulangan geser. Memiliki 2 tipe balok anak dengan menggunakan tulangan lentur sebesar D19, tulangan puntir sebesar $\varnothing 16$, dan $\varnothing 10$ untuk tulangan geser. Memiliki 1 tipe balok lift dengan menggunakan tulangan lentur sebesar D19, tulangan puntir sebesar $\varnothing 16$, dan $\varnothing 10$ untuk tulangan geser. Memiliki 1 tipe kolom dengan menggunakan tulangan lentur sebesar D25, dan $\varnothing 10$ untuk tulangan geser. Terdapat 1 tipe pilecap dengan ketebalan 70 cm, menggunakan diameter tulangan D22, masing-masing pilecap memiliki 2 buah tiang pancang dengan menggunakan tipe tiang pancang kelas B dengan spesifikasi tiang, diameter 40 cm, tebal 7,5 cm, M crack 7,5 t.m, dan P ijin 115 ton yang dipasang pada kedalaman 13m dari muka tanah, dan apabila ditotal secara keseluruhan bangunan ini memiliki total 77 buah pile cap dan 154 buah tiang pancang. Pada perhitungan volume tulangan dan cor beton pada portal memanjang as B dan portal melintang as 5, didapat rasio portal memanjang as B untuk balok induk yakni $229,247 \text{ kg/m}^3$, sloof sebesar $285,134 \text{ kg/m}^3$, balok atap sebesar $208,727 \text{ kg/m}^3$, rasio kolom sebesar $258,247 \text{ kg/m}^3$, dan rasio pile cap sebesar 310,948. Pada portal melintang as 5 didapat rasio untuk balok induk yakni $231,122 \text{ kg/m}^3$, sloof sebesar $282,694 \text{ kg/m}^3$, balok atap sebesar $206,612 \text{ kg/m}^3$, rasio kolom sebesar $258,279 \text{ kg/m}^3$, dan rasio pile cap sebesar $310,94857 \text{ kg/m}^3$.

Kata kunci: kategori desain seismik, SRPMM, bar bending schedule, hasil perhitungan.

STRUCTURE REDESIGN OF REGIONAL PUBLIC HOSPITAL K.R.M.T WONGSONEGORO USING INTERMEDIATE MOMENT RESISTING FRAMES (IMRF)

| | |
|-------------------|---|
| Student I | : Raka Ivan Pradana |
| NRP | : 10111500000017 |
| Student II | : M. Abdul Romli Hamzah |
| NRP | : 10111500000024 |
| Department | : Civil Infrastructure Engineering |
| Course | : Diploma III of Civil Engineering |
| Faculty | : Vocational – ITS |
| Supervisor | : Dr.Ir.Dicky Imam Wahjudi, MS. |
| NIP | : 19590209 198603 1 002 |

ABSTRACT

This final project using Regional Public Hospital K.R.M.T Wongsonegoro building, it is located at Fatmawati street Number 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang City, Central Java. Based on the results of Standart Penetration Test (SPT) it is known that the building is in a hard soil site class and included in the category of C seismic design so that the use of the IMRF method is permitted.

The methodology of this final project begins with data collection, architectural drawings and building structures, soil data, and using some literatures. Also, to determine which system of structure should be use and do the preliminary design. Next step, some analysis should be done, such as load analysis, primary structure, secondary structure, followed by calculating the need for structural element reinforcement. For this step, we must check the results with some conditions, if it doesn't fit must be re-done in accordance with the initial stage of preliminary design. then proceed to the construction drawing, calculate the volume of structural element reinforcement and bar bending schedule.

Based on the results of this calculation, we get the result of the calculation of the structure as follows: there are 6 types of

plates on the floor plate and the roof plate with a thickness of 12 cm, using Ø10 diameter, and 15 cm on the ladder plate and landing with using Ø13 diameter in X and Y direction. Has 1 type of sloof using reinforcement of D19 and Ø10 for shear reinforcement. It has 2 types of main beams using primary reinforcement of D19, Ø16 for torsion reinforcement, and Ø10 for shear reinforcement. It has 2 types of secondary beams using bending reinforcement of D19, Ø16 for torsion reinforcement, and Ø10 for shear reinforcement. Has 1 type of elevator beam by using reinforcement of D19, Ø16 for torsion reinforcement, and Ø10 for shear reinforcement. Has 1 column type using reinforcement of D25, and Ø10 for shear reinforcement. There is one type of pilecap with a thickness of 70 cm, using the diameter of the reinforcement D22, each pilecap has 2 piles using B grade pile with the following pole specifications, diameter pile is 40 cm, wall thickness is 7,5 cm, M crack is 7,5 t.m, and P allowable is 115 ton and the piles is installed at 13 meters of depth from the ground, and overall this building has a total of 77 pile caps and 154 total piles. In the calculation of reinforcement and concrete casting on the longitudinal portal of B and the transverse portal as 5, the longitudinal portal ratio as B for the main beam is 229,247 kg/m³, sloof is 285,134 kg/m³, roof beam is 208,727 kg/m³, column ratio is 258,247 kg/m³, and the pile cap ratio is 310,948. In the transverse portal as 5, the ratio of main beam 231,122 kg/m³, the sloof is 282,694 kg/m³, the roof beam is 206,612 kg / m³, the column ratio is 258,279 kg/ m³ and the pile cap ratio is 310,94857 kg/ m³.

Keywords: seismic design category, IMRF, bar bending schedule, calculation result.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagai langkah awal kelulusan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Teknik Infrastruktur Sipil ITS

Selama menyusun tugas akhir ini hingga selesai, tak lepas dari bantuan semua pihak yang telah membantu kami. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir.Maschsus Fawzi, MT; selaku Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Infrastruktur Sipil,Fakultas Vokasi, ITS
2. Bapak Dr. Ir. Dicky Imam Wahjudi,MS. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing kami dengan baik selama proses penggerjaan.
3. Bapak Dr. Ir. Dicky Imam Wahjudi,MS. selaku dosen wali kami.
4. Orang tua /wali kami, saudara-saudara kami tercinta yang senantiasa memberikan doa dan semangat, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan lancar.

Kami berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya pada diri kami sendiri.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR NOTASI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xxiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 2 |
| 1.3 Batasan Masalah | 2 |
| 1.4 Tujuan | 3 |
| 1.5 Manfaat | 3 |
| 1.6 Data Perencanaan..... | 4 |
| 1.7 Peta Lokasi..... | 4 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Referensi Peraturan Yang Digunakan..... | 5 |
| 2.2 Identifikasi Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah..... | 5 |
| 2.3 Persyaratan Perhitungan Komponen Struktur Bangunan dengan Metode SRPMM | 11 |
| 2.3.1 Perencanaaan Balok | 11 |
| 2.3.2 Perencanaaan Kolom..... | 15 |
| 2.4 Pembebanan..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4.1 Beban Mati..... | 19 |
| 2.4.2 Beban Hidup | 19 |
| 2.4.3 Beban Gempa..... | 20 |
| 2.4.4 Beban Angin | 20 |
| 2.4.5 Beban Hujan..... | 20 |
| 2.5 Kombinasi Pembebatan | 21 |
| BAB 3 METODOLOGI..... | 23 |
| 3.1 Perancaan Dimensi Struktur (<i>Preliminary Design</i>)..... | 23 |
| 3.1.1 Penentuan Dimensi Pondasi..... | 24 |
| 3.1.2 Penentuan Dimensi Plat | 27 |
| 3.1.2 Penentuan Dimensi Sloof dan Balok..... | 30 |
| 3.1.3 Penentuan Dimensi Kolom | 31 |
| 3.2 Analisis Pembebatan | 32 |
| 3.3 Analisis Struktur..... | 33 |
| 3.4 Analisis Gaya Dalam..... | 34 |
| 3.6 Perhitungan Penulangan Struktur | 34 |
| BAB 4 PERMODELAN DAN ANALISA | |
| STRUKTUR..... | 37 |
| 4.1 Data Bangunan | 37 |
| 4.2 Kontrol Gaya Geser Dasar Gempa..... | 40 |
| 4.3 Preliminary Desain | 42 |
| 4.3.1 Perencanaan Dimensi Balok | 42 |
| 4.3.2 Perencanaan Dimensi Kolom..... | 44 |

| | |
|--|-----|
| 4.3.3 Perencanaan Dimensi Plat..... | 45 |
| 4.3.4 Perencanaan Tangga..... | 49 |
| 4.3.5 Rekapitulasi Hasil Preliminary Design ... | 50 |
| 4.4 Perhitungan Pembebanan | 50 |
| 4.4.1 Pembebanan Pada Plat | 50 |
| 4.4.2 Pembebanan Tangga | 51 |
| 4.4.3 Pembebanan Dinding | 52 |
| 4.4.4 Beban Angin | 52 |
| 4.4.5 Beban Hujan..... | 55 |
| 4.4.6 Beban Lift | 55 |
| 4.4.7 Beban Gempa | 59 |
| 4.4.8 Permodelan Struktur..... | 62 |
| BAB 5 PERHITUNGAN PENULANGAN | |
| STRUKTUR..... | 65 |
| 5.1 Pelat..... | 65 |
| 5.1.1 Rekapitulasi tulangan pelat lantai | 72 |
| 5.2 Pelat Tangga dan Bordes..... | 73 |
| 5.2.1 Rekapitulasi Penulangan Plat Tangga dan Bordes..... | 87 |
| 5.3 Balok | 87 |
| 5.3.1 Balok Sloof | 87 |
| 5.3.2 Balok Induk | 129 |
| 5.3.3 Balok Lift | 176 |
| 5.3.4 Balok Anak | 222 |

| | |
|---|-----|
| 5.3.5 Balok Induk Atap | 268 |
| 5.4 Kolom..... | 313 |
| 5.5 Perencanaan Pondasi | 349 |
| 5.5.1 Denah Pondasi yang ditinjau..... | 349 |
| 5.5.2 Pekerjaan Penyelidikan Tanah | 350 |
| 5.5.3 Spesifikasi Pondasi Tiang Pancang..... | 350 |
| 5.5.4 Perhitungan Spesifikasi Daya Dukung Tiang Pancang Terhadap Bahan | 351 |
| 5.5.5 Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang Berdasarkan Kekuatan Tanah..... | 353 |
| 5.5.6 Perhitungan Tiang Pancang..... | 356 |
| 5.5.7 Susunan Tiang Terhadap Titik Pusat Penampang | 360 |
| 5.5.8 Perhitungan <i>Pile Cap</i> | 365 |
| 5.6 Perhitungan Volume Besi..... | 371 |
| BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN | 385 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 385 |
| 6.2 Saran..... | 393 |
| DAFTAR PUSTAKA | 395 |
| BIODATA PENULIS | 397 |
| LAMPIRAN | 400 |
| A. Data Tanah..... | 400 |
| B. Spesifikasi Keramik..... | 401 |
| C. Spesifikasi Plafond | 401 |
| D. Brosur spesifikasi bata ringan | 402 |

| | |
|--|-----|
| E. Brosur Spesifikasi tiang pancang..... | 402 |
| F. Brosur spesifikasi <i>hammer</i> pancang..... | 403 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR NOTASI

- Ag** = Luas bruto penampang (mm^2)
An = Luas bersih penampang (mm^2)
Atp = Luas penampang tiang pancang (mm^2)
Al = Luas total tulangan longitudinal yang menahan torsi (mm^2)
As = Luas tulangan tarik non prategang (mm^2)
As' = Luas tulangan tekan (mm^2)
At = Luas satu kaki sengkang tertutup pada daerah sejarak s untuk menahan torsi (mm^2)
 A_v = Luas tulangan geser pada daerah sejarak s atau luasan tulangan geser yang tegak lurus terhadap tulangan lentur tarik dalam suatu daerah sejarak s pada komponen struktur lentur tinggi (mm^2)
b = Lebar daerah tekan komponen struktur (mm)
bo = Keliling dari penampang kritis yang terdapat tegangan geser maximum pada pondasi (mm)
 b_w = Lebar badan balok atau diameter penampang bulat (mm) ke garis netral (mm)
 C_m = Faktor lain yang menghubungkan diagram momen aktual dengan suatu diagram momen merata ekivalen
 C_t = $bn.d / \Sigma x.2y$, faktor yang menghubungkan sifat tegangan geser
d = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm)
 d' = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tekan (mm)
 d_b = Diameter nominal batang tulangan, kawat atau strand prategangan (mm)
D = Beban mati atau momen dan gaya dalam yang berhubungan dengan beban mati

| | |
|----------|--|
| e | = Eksentrisitas gaya terhadap sumbu (mm) |
| E | = Pengaruh beban gempa atau momen dan gaya dalam yang berhubungan dengan gempa |
| E_c | = Modulus elastisitas beton (MPa) |
| E_s | = Modulus elastisitas baja tulangan (MPa) |
| EI | = Kekuatan lentur komponen struktur tekan |
| f | = Lendutan yang diijinkan (mm) |
| f_c' | = Kekuatan tekan beton (MPa) |
| f_y | = Kuat leleh baja yang disyaratkan (MPa) |
| h | = Tebal atau tinggi total komponen struktur (mm) |
| I | = Momen inersia penampang yang menahan beban luar terfaktor (mm^4) |
| I_x | = Momen inersia terhadap sumbu x (mm^4) |
| I_y | = Momen inersia terhadap sumbu y (mm^4) |
| I_g | = Momen inersia penampang bruto terhadap garis sumbunya dengan mengabaikan tulangannya (mm^4) |
| K | = Faktor panjang efektif komponen struktur tekan |
| L | = Panjang bentang balok (mm) |
| l_b | = Panjang penyaluran (mm) |
| ld_b | = Panjang penyaluran dasar (mm) |
| lh_b | = Panjang penyaluran kait (mm) |
| ld_h | = Panjang kait (mm) |
| lx | = Ukuran bentang terkecil pelat (mm) |
| ly | = Ukuran bentang terbesar pelat (mm) |
| M_u | = Momen terfaktor (N-mm) |
| M_n | = Momen nominal (N-mm) |
| M_{tx} | = Momen tumpuan arah sumbu x (N-mm) |
| M_{ty} | = Momen tumpuan arah sumbu y (N-mm) |
| M_{lx} | = Momen lapangan arah sumbu x (N-mm) |
| M_{ly} | = Momen lapangan arah sumbu y (N-mm) |

- $M1_b$ = Nilai yang lebih kecil dari momen ujung terfaktor pada komponen struktur tekan yang tidak menimbulkan goyangan ke samping yang berarti, dihitung dengan analisa rangka elastis konvensional, positif bila komponen struktur melengkung dalam kelengkungan tunggal, negatif bila melengkung dalam kelengkungan ganda
- $M2_b$ = Nilai yang lebih besar dari momen ujung terfaktor pada komponen struktur tekan yang tidak menimbulkan goyangan ke samping yang berarti, dihitung dengan analisa rangka elastis konvensional (N-mm)
- P_b = Kuat beban aksial nominal dalam kondisi regangan seimbang (N)
- P_c = Baban kritis (N)
- P_n = Kuat beban aksial nominal pada eksentrisitas yang diberikan (S)
- S = Jarak sengkang (mm)
- S_{max} = Jarak maksimum sengkang yang diijinkan (mm)
- T_c = Kuat momen torsi nominal yang disumbangkan oleh beton (N-mm)
- T_n = Kuat torsi nominal (N-mm)
- T_s = Kuat momen torsi nominal yang disumbangkan oleh beton (N-mm)
- T_u = Momen torsi terfaktor pada penampang (N-mm)
- V_c = Kuat geser nominal yang disumbangkan beton (N)
- V_n = Kuat geser nominal (N)
- V_s = Kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser (N)
- V_u = Gaya geser terfaktor pada suatu penampang (N)
- x = Dimensi pendek dari bagian berbentuk persegi dari penampang (mm)
- y = Dimensi panjang dari bagian berbentuk persegi dari penampang (mm)

- xI = Jarak dari pusat ke pusat yang pendek dari sengkang tertutup (mm)
- yI = Jarak dari pusat ke pusat yang panjang dari sengkang tertutup (mm)
- α = Rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur suatu pelat dengan lebar yang dibatasi dalam arah lateral oleh sumbu dari panel yang bersebelahan (bila ada) pada tiap sisi dari balok
- α_m = Nilai rata-rata α untuk semua balok tepi dari suatu panel
- β_d = Rasio beban mati aksial terfaktor maksimum terhadap beban aksial terfaktor, dimana beban yang ditinjau hanyalah beban gravitasi dalam menghitung P_c
- β_c = Perbandingan sisi kolom terpanjang dengan sisi kolom terpendek
- ρ_b = Rasio tulangan tarik non pratekan
- ρ_{max} = Rasio tulangan tarik maksimum
- ρ_{min} = Rasio tulangan tarik minimum
- ρ' = Rasio tulangan tekan pada penampang bertulangan ganda
- φ = Faktor reduksi kekuatan
- σ = Tegangan ijin baja (kg/cm^2)
- σ_o = Tegangan yang terjadi pada suatu penampang (kg/cm^2)
- τ = Tegangan geser yang diijinkan (kg/cm^2)
- τ_o = Tegangan geser pada suatu penampang (kg/cm^2)
- δ_b = Faktor pembesar momen untuk rangka yang ditahan terhadap goyangan ke samping, untuk menggambarkan pengaruh kelengkungan komponen struktur diantara ujung-ujung komponen struktur tekan
- ε = Regangan (mm)
- ε_c = Regangan dalam beton (mm)

ε_{cu} = Regangan beton maksimum di mana terjadi kretakan(mm)

ε_s = Regangan pada baja tarik (mm)

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Lokasi gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro | 4 |
| Gambar 2.2 Anatomi grafik respons spektrum..... | 9 |
| Gambar 3.1 Flow Chart Perencanaan Struktur Bangunan..... | 23 |
| Gambar 3.2 Mekanisme daya dukung. | 24 |
| Gambar 3.3 Grafik perhitungan daya dukung terpusat (qd). | 26 |
| Gambar 3.4 Arah l_x, l_y plat 1 arah. | 27 |
| Gambar 3.5 Arah l_x, l_y plat 2 arah. | 28 |
| Gambar 4.1 Tampak Selatan Bangunan | 38 |
| Gambar 4.2 Tampak Utara Bangunan | 38 |
| Gambar 4.3 Tampak Barat Bangunan | 39 |
| Gambar 4.4 Tampak Barat Bangunan | 39 |
| Gambar 4.5 Denah Bangunan..... | 40 |
| Gambar 4.7 Denah Balok Lt. Dasar..... | 43 |
| Gambar 4.8 Pelat yang ditinjau | 45 |
| Gambar 4.9 Detail Tangga..... | 49 |
| Gambar 4.10 Denah lift lantai atap..... | 56 |
| Gambar 4.11 Detail denah mesin lift..... | 56 |
| Gambar 4.12 Pembebanan Pada Balok | |
| Penggantung Lift | 58 |
| Gambar 4.13 Pendefinisian awal respons spectrum dalam SAP2000 | 59 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 4.14 Penginputan nilai Ss,S1 dan kelas situs tanah | 59 |
| Gambar 4.15 Pembuatan <i>load cases</i> pada sap..... | 60 |
| Gambar 4.16 Pengaturan model kegempaan pada SAP..... | 60 |
| Gambar 4.17 Pengaturan nilai gempa pada masing – masing arah (Ex dan Ey) | 61 |
| Gambar 4.18 Cara Penginputan nilai joint mass pada setiap joint kolom dalam SAP..... | 62 |
| Gambar 4.19 Permodelan 3D Open Frame..... | 63 |
| Gambar 4.20 Permodelan Tampak Depan (XZ)..... | 63 |
| Gambar 4.21 Permodelan Tampak Belakang (XZ) | 63 |
| Gambar 4.22 Permodelan Tampak Samping (YZ) | 64 |
| Gambar 4.17 Diagram momen (M33) | 64 |
| Gambar 5.1 Pelat yang Ditinjau..... | 65 |
| Gambar 5.2 Penulangan Pelat..... | 72 |
| Gambar 5.3 Denah tangga | 73 |
| Gambar 5.4 Momen stress diagram tangga | 74 |
| Gambar 5.5 Momen stress diagram bordes | 75 |
| Gambar 5.6 Balok sloof tinjau..... | 89 |
| Gambar 5.7 Pembagian wilayah geser balok..... | 112 |
| Gambar 5.8 Geser Desain untuk SRPMM..... | 116 |
| Gambar 5.9 balok induk yang ditinjau | 130 |
| Gambar 5.10 Balok Lift Yang Ditinjau | 177 |
| Gambar 5.11 balok anak tinjau..... | 223 |
| Gambar 5.12 balok induk yang ditinjau | 269 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 5.13 Kolom Yang Ditinjau..... | 314 |
| Gambar 5.14 Nomogram Faktor Kekakuan Kolom (Rangka Bergoyang)..... | 321 |
| Gambar 5.15 Hasil Diagram Interaksi PCACOL | 324 |
| Gambar 5.16 Nomogram Faktor Kekakuan Kolom (Rangka Bergoyang) | 334 |
| Gambar 5.17 ρ_{perlu} PCACOL | 336 |
| Gambar 5.18 Detail Penulangan Kolom..... | 343 |
| Gambar 5.19 Gaya Lintang Rencana Untuk SRPMM345 | |
| Gambar 5.20: Denah Pondasi Tiang Pancang | 349 |
| Gambar 5.21 Data NSPT sampai kedalaman 13 meter | 354 |
| Gambar 5.22 Diagram perhitungan dari intensitas daya dukung ultimate tanah pondasi pada ujung tiang..... | 355 |
| Gambar 5.23 Detail dimensi tiang pancang..... | 357 |
| Gambar 5.24 Gaya yang bekerja pada Pondasi Tiang Pancang..... | 357 |
| Gambar 5.25 Susunan Tiang Terhadap Titik Pusat Penampang..... | 360 |
| Gambar 5.26 Bidang kritis kolom terhadap pile cap . | 361 |
| Gambar 5.27 Tegangan geser pons pada pile cap yang terjadi di bidang kritis | 364 |
| Gambar 5.28 Gaya yang bekerja pada Pile Cap | 366 |
| Gambar 5.29 Detail Penulangan Poer..... | 370 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Koefisien situs, F_a | 6 |
| Tabel 2.2 Koefisien situs, F_v | 7 |
| Tabel 2.3 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada perioda pendek | 8 |
| Tabel 2.4 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada perioda 1 detik..... | 8 |
| Tabel 3.1: Itensitas gaya geser dinding tiang | 26 |
| Tabel 3.2 Tebal minimum Plat 1 arah SNI..... | 27 |
| Tabel 3.3 Tebal Plat 2 Arah SNI | 28 |
| Tabel 3.4 Tebal Minimum Balok | 30 |
| Tabel 4.1 Dimensi lift..... | 57 |
| Tabel 5.1 Tabel momen pelat | 67 |
| Tabel 5.2 Tabel penulangan balok sloof..... | 128 |
| Tabel 5.3 Tabel penulangan balok induk..... | 176 |
| Tabel 5.4 Tabel penulangan balok lift | 221 |
| Tabel 5.5 Tabel penulangan balok anak | 267 |
| Tabel 5.6 Tabel penulangan balok induk atap..... | 313 |
| Tabel 5.7 Tabel penulangan kolom | 349 |
| Tabel 5.8 Tabel spesifikasi tiang pancang..... | 350 |
| Tabel 5.9 Tabel efisiensi hammer ENR..... | 351 |
| Tabel 5.10 Tabel spesifikasi hammer. | 352 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 5.11 Perbandingan hasil daya dukung tiang pancang | 356 |
| Tabel 5.12 Tabulasi kombinasi gaya terhadap pondasi | 356 |
| Tabel 5.13 Volume besi pile cap | 371 |
| Tabel 5.14 Volume besi kolom | 372 |
| Tabel 5.15 Volume besi sloof | 373 |
| Tabel 5.16 Volume besi balok induk | 374 |
| Tabel 5.17 Volume besi balok anak | 375 |
| Tabel 5.18 Volume besi Tangga dan Bordes | 376 |
| Tabel 5.19 volume besi pelat lantai | 378 |
| Tabel 6.1 Rekap penulangan pelat tiap lantai | 386 |
| Tabel 6.2 Rekap penulangan pelat tangga dan bordes | 386 |
| Tabel 6.3 Rekap penulangan balok | 387 |
| Tabel 6.4 Rekap penulangan kolom | 387 |
| Tabel 6.5 Rekap penulangan poer | 388 |
| Tabel 6.6 Rekap pemasangan tiang pancang | 389 |
| Tabel 6.7 Kebutuhan lonjor balok dan kolom | 392 |
| Tabel 6.8 Volume portal memanjang pada as B | 392 |
| Tabel 6.9 Volume portal melintang pada as 5 | 393 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro merupakan bangunan yang terletak di jalan Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang yang digunakan untuk pelayanan masyarakat di daerah khususnya Jawa Tengah. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro ini direncanakan memiliki jumlah lima lantai dengan atap pelat beton.

Dalam perencanaan terdapat beban mati, beban hidup dan beban lateral (gempa, dan angin), beban mati meliputi (pelat, balok, kolom, pelat, plafond, keramik, spesi, dll), beban hidup yang digunakan adalah rumah sakit dan beban hidup yang digunakan diantaranya (koridor, ruang pasien, atap, tangga), beban lateral diantaranya terdapat beban angina dan beban gempa, dalam menahan beban gempa ada beberapa sistem yang dapat diterapkan dalam struktur bangunan untuk menahan beban gempa yang akan terjadi. Salah satunya adalah Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM). Dalam sistem ini beban lateral yang diakibatkan oleh gempa dipikul oleh rangka pemikul momen melalui mekanisme lentur. Sistem Rangka Pemikul momen terbagi lagi menjadi beberapa kategori desain seismik berdasarkan lokasi perencanaan. Pada lokasi yang terjadi di wilayah resiko rawan kegempaan tinggi dengan kategori desain seismik D, E, dan F direncanakan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), untuk lokasi yang terjadi di wilayah resiko kegempaan sedang dengan kategori desain seismik C direncanakan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM), dan pada lokasi yang terjadi di wilayah resiko kegempaan rendah dengan kategori desain seismik A dan B direncanakan

dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Bi-asa (SRPMB).

Bangunan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro ditinjau dari fungsi bangunannya merupakan bangunan dengan Kategori resiko IV. Untuk memenuhi syarat menggunakan metode SRPMM maka data tanah menggunakan data di kota Balikpapan. Dengan analisa data tanah yang ada pada wilayah kota Balikpapan termasuk dalam kelas situs tanah keras dan wilayah tersebut termasuk dalam Kategori Design Seismik (KDS) C. Berdasarkan persyaratan metode yang harus digunakan dalam tugas akhir ini minimal menggunakan metode SRPMM, maka data tanah kota Balikpapan dapat dipakai untuk memenuhi persyaratan metode SRPMM.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan perencanaan dimensi struktur gedung dengan SRPMM dilakukan?
2. Bagaimana menghitung kebutuhan penulangan pada balok, kolom, pelat, tangga, dan *pilecap*.
3. Bagaimana mengaplikasikan hasil rencana dari perhitungan ulang Gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro 5 lantai ke dalam laporan dan gambar?
4. Bagaimana cara menghitung dan merencanakan *Bar Bending Schedule*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari tugas akhir terapan ini adalah sebagai berikut:

1. Analisa beban gempa dilakukan dengan metode analisa respons spektrum berdasarkan SNI-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan

Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.

2. Pekerjaan ini hanya membahas perhitungan perencanaan struktural dan tidak membahas manajemen kontruksi, analisis biaya maupun segi arsitektural.
3. Perhitungan Pembebatan menggunakan SNI 1727-2013
4. Untuk memenuhi syarat SRPMM maka data tanah menggunakan data tanah daerah Balikpapan.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung dan merencanakan dimensi struktur dan penulangan struktur beton bangunan gedung RSUD K.R.M.T Wonsonegoro dengan menggunakan metode SRPMM.
2. Mendapatkan kebutuhan penulangan balok, kolom, pelat, tangga, dan *pilecap*.
3. Mengaplikasikan hasil perhitungan perencanaan Gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro 5 lantai kedalam laporan dan gambar.
4. Menghitung dan merencanakan *Bar Bending Schedule*.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Mendapatkan desain struktur gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah.
2. Mendapatkan hasil kebutuhan penulangan balok, kolo, pelat, tangga dan *pilecap*.

3. Mendapatkan hasil perencanaan gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam bentuk laporan dan gambar.
4. Mampu Menghitung dan merencanakan *Bar Bending Schedule*.

1.6 Data Perencanaan

Data perencanaan pembangunan struktur gedung ini adalah sebagai berikut:

Nama Proyek : RSUD K.R.M.T Wonsonegoro

Lokasi Proyek : Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang

Kontraktor : PT. Sinar Cerah Sempurna

Struktur atas : lantai 2 s/d 4 beton bertulang dan atap pelat beton

Struktur Bawah : Pondasi Tiang Pancang

1.7 Peta Lokasi

RSUD K.R.M.T Wonsonegoro terletak di Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang dengan peta lokasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Lokasi gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Referensi Peraturan Yang Digunakan

Tinjauan pustaka ini dijelaskan mengenai teori dan studi pustaka yang digunakan sebagai tinjauan untuk menyelesaikan perhitungan struktur bangunan gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro. Dalam perhitungan struktur bangunan perlu memperhatikan aturan-aturan agar bangunan ini dapat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Berikut ini kutipan peraturan-peraturan yang menjadi dasar perhitungan pada laporan tugas akhir ini:

1. SNI 2847-2013 (Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung)
2. SNI 1726-2012 (Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung)
3. SNI 1727-2013 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain

2.2 Identifikasi Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah

Untuk menentukan suatu bangunan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah, maka terlebih dahulu diidentifikasi dengan mencari nilai-nilai berikut:

1. Menentukan faktor keutamaan dan kategori resiko bangunan sesuai dengan SNI 1726 - 2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung.
Menurut tabel 1 SNI 1726:2012 bahwa gedung rumah sakit yang digunakan termasuk dalam kategori resiko 4.
2. Menghitung data tanah dari letak bangunan yang telah diperoleh, yaitu menghitung nilai tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata.

3. Menentukan kelas situs tanah dari analisa nilai SPT sesuai dengan tebal lapisan tanah. Setelah didapatkan nilai tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata, kemudian dapat menentukan kelas situs tanah. Berdasarkan tabel 3 mengenai klasifikasi situs pada SNI 1726:2012, hasil daripada nilai *SPT* termasuk dalam kategori tanah keras (SC)
4. Mencari nilai S_s dan S_1 berdasarkan Peta Hazzard (<http://puskim.pu.go.id/aplikasi-3>) menurut Gempa Indonesia sesuai dengan lokasi dibangunnya gedung tersebut.
5. Menentukan koefisien situs periode pendek (F_a) dan periode 1 detik (F_v).

Tabel 2.1 Koefisien situs, F_a .

| Kelas Situs | Parameter respons spektral percepatan gempa (MCE_R) terpetakan pada periode pendek, $T=0.2$ detik, S_s | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | $S_s \leq 0.25$ | $S_s = 0.5$ | $S_s = 0.75$ | $S_s = 1.0$ | $S_s \geq 1.25$ |
| SA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| SB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| SC | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| SD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| SE | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
| SF | S_s^b | | | | |

Sumber: Tabel 4 Koefisien situs, F_a SNI 1726:2012.

Tabel 2.2 Koefisien situs, F_v

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kelas Situs | Parameter respons spektral percepatan gempa (MCE _R) terpetakan pada perioda pendek, 1 detik, S ₁ | | | | |
| | S ₁ ≤ 0.1 | S ₁ = 0.2 | S ₁ = 0.3 | S ₁ = 0.4 | S ₁ ≥ 0.5 |
| SA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| SB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| SC | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| SD | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| SE | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| SF | S _{SS^b} | | | | |

Sumber : Tabel 5 Koefisien situs, Fy SNI 1726:2012

6. Menentukan parameter spektrum respon percepatan gempa pada perioda pendek (S_{MS})

(Sumber SNI 1726:2012 Persamaan 5)

7. Menentukan parameter spektrum respon percepatan gempa pada periode 1 detik (S_{M1})

(Sumber SNI 1726:2012 Persamaan 6)

8. Menentukan parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek (S_{DS})

$$S_{DS} = \frac{2}{3} S_{MS} \dots \quad (2.3)$$

(Sumber SNI 1726:2012 Persamaan 7)

9. Menentukan parameter percepatan spektral desain untuk periode 1 detik (S_{D1})

$$S_{D1} = \frac{2}{3} S_{M1} \dots \quad (2.4)$$

(Sumber SNI 1726:2012 Persamaan 8)

- Menentukan kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek

Tabel 2.3 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek.

| Nilai S _{DS} | Kategori resiko | |
|--------------------------------|--------------------|----|
| | I atau II atau III | IV |
| S _{DS} < 0.167 | A | A |
| 0.167 ≤ S _{DS} < 0.33 | B | C |
| 0.33 ≤ S _{DS} < 0.50 | C | D |
| 0.50 ≤ S _{DS} | D | D |

Sumber : Tabel 6 –Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode pendek SNI 1726:2012.

11. Menentukan kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik

Tabel 2.4 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik.

| Nilai S _{DI} | Kategori resiko | |
|---------------------------------|--------------------|----|
| | I atau II atau III | IV |
| S _{DS} < 0.167 | A | A |
| 0.067 ≤ S _{DS} < 0.133 | B | C |
| 0.133 ≤ S _{DS} < 0.20 | C | D |
| 0.20 ≤ S _{DS} | D | D |

Sumber : Tabel 7 – Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik SNI 1726:2012

12. menentukan nilai koefisien modifikasi respons (R).
Berdasarkan Tabel-9 SNI 1726:2012 didapatkan nilai $R = 5$, $C_d = 3$, dan $\Omega_0 = 4,5$

13. Menentukan perioda fundamental struktur dengan pendekatan


(Sumber SNI 1726:2012 Persamaan 26)

dimana : T_a = periode fundamental struktur
 h_n = ketinggian struktur dari dasar sampai tingkat tertinggi, dalam meter

$C_{t,x}$ = koefisien menurut Tabel 15 SNI 1726:2012

Berdasarkan tabel 15 SNI 1726:2012 bangunan termasuk dalam kategori rangka beton pemikul momen sehingga didapatkan nilai C_t dan x sebesar 0,0466 dan 0,90

- #### 14. Menentukan gaya geser dasar seismic



Gambar 2.2 Anatomi grafik respons spektrum.

- V = gaya geser akibat gempa yang bekerja pada dasar bangunan.
 S_{DS} = percepatan spectral respons.
 I_e = faktor keutamaan bangunan menurut Tabel 2 SNI 1726 : 2012.
 R = koefisien modifikasi respons menurut Tabel 9 SNI 1726 : 2012.
 W = berat seismik efektif.

$$V = \frac{SDS}{T\left(\frac{R}{I}\right)} \times W \dots \quad (2.6)$$

(Sumber: SNI 1726:2012 Persamaan 23)

15. Menentukan distribusi vertikal gaya gempa

$$F_{x,i} = \frac{w_i h_i^k}{\sum_{i=1}^n w_i h_i^k} x V \dots \quad (2.7)$$

(Sumber: SNI 1726:2012 Persamaan 31)

dimana : $F_{x,i}$ = gaya lateral gempa yang bekerja pada elevasi balok lantai ke – i.

w_i = bagian berat seismik efektif
total struktur ada lantai ke –
i.

h_i = tinggi lantai ke – i diukur
dari dasar.

V = gaya geser dasar akibat gempa.

k = eksponen yang terkait dengan perioda struktur sebagai berikut:
untuk struktur dengan perioda sebesar 0,5 detik atau kurang,

$k = 1$ struktur dengan periode sebesar 2,5 detik atau lebih,
 $k = 2$ untuk struktur dengan periode antara 0,5 dan 2,5 detik,

k sebesar 2 atau ditentukan dengan interpolasi linier antara 1 dan 2.

Sumber : Persamaan 30,31
SNI 1726:2012

2.3 Persyaratan Perhitungan Komponen Struktur Bangunan dengan Metode SRPM

- Adalah salah satu sistem struktur gedung yang dirancang untuk memikul gaya-gaya yang terjadi akibat gempa untuk bangunan dengan KDS C. Dan harus memenuhi persyaratan dalam SNI 1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non- Gedung dan SNI 2847:2013 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung pasal 21.3 tentang SRPMM.

2.3.1 Perencanaaan Balok

Perhitungan Tulangan Lentur Balok

1. Ambil suatu harga $x \leq 0,75 x_b$

$$x_b = \frac{600}{600 + f_V} \cdot d \quad \dots \dots \dots \quad (2.8)$$

2. Ambil Asc berdasarkan x rencana

3. Hitung M_{nc}

$$M_{nc} = A_{sc} f_y \left(d - \frac{\beta_1 x}{2} \right) \dots \dots \dots \quad (2.10)$$

4. Hitung $M_n - M_{nc}$

Apabila: $M_n - M_{nc} > 0$ Perlu tulangan tekan

$M_n - M_{nc} \leq 0$ Tidak perlu tulangan tekan

5. Bila perlu tulangan tekan maka dihitung dengan penulangan rangkap

$$Cs' = T_2 = \frac{Mn - Mn_c}{(d - d'')} \dots \dots \dots \quad (2.11)$$

6. Kontrol tulangan tekan leleh

leleh $f_s' = f_y$

tidak leleh $fs' = fs'$

7. Hitung tulangan tekan perlu dan tulangan tarik tambahan

8. Tulangan perlu

$$\mathbf{A}_{\text{S}} = \mathbf{A}_{\text{Sc}} + \mathbf{A}_{\text{Ss}}$$

$$\text{As}' = \text{As}'$$

9. Kontrol kekuatan

$$\varphi \cdot \text{Mn} \geq \text{Mu}$$

10. Bila tidak perlu tulangan tekan

Tulangan tunggal

$$- d = b_w - deck - \emptyset gsr - \frac{1}{2} Dltr \dots (2.17)$$

$$-\rho_b = \frac{0,85 \cdot \beta_1 \cdot f_c'}{f_y} \times \left(\frac{600}{600+f_y} \right) \dots \dots \dots (2.19)$$

$$- \quad \rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.R_n}{f_y}} \right) \dots \dots \dots (2.23)$$

Kontrol tulangan :

$\rho_{min} < \rho_{perlu} < \rho_{max}$: menggunakan ρ_{perlu}

$\rho_{min} > \rho_{perlu}$: ρ_{perlu} diperbesar 30%

$$\rho_{\text{perlu}(130\%)} > \rho_{\min} : \rho_{\text{perlu}}$$

$$A_{Sperlu} = \rho_{yang\ dipakai} \times b \times d$$

- Perhitungan Tulangan Geser Balok
Perencanaan tulangan geser pada dasarnya dibagi atas beberapa kondisi sebagai berikut :
1. $V_u \leq 0,5 \ Ø V_c$ (2.25)
(Tidak perlu tulangan geser)

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots (2.28)$$

$$3. \emptyset \cdot V_c < V_u \leq \emptyset(V_c + V_{s(min)}) \dots \dots \dots (2.29)$$

(Tulangan geser minimum)

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots \dots (2.31)$$

$$4. \quad \emptyset(Vc + V_{s(min)}) < Vu \leq \emptyset\left(Vc + \frac{1}{3}\sqrt{fc'} \cdot bw \cdot d\right) \dots (2.32)$$

Perlu tulangan Geser)

$$\emptyset V_{s\ perlu} = V_u - \emptyset V_c \dots \dots \dots (2.33)$$

$$V_s = \frac{Av.fy.d}{s} \dots \dots \dots (2.34)$$

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots\dots(2.35)$$

$$5. \emptyset(V_c + \frac{1}{3}\sqrt{fc'}.bw.d) < V_u \leq \emptyset(V_c + \frac{2}{3}\sqrt{fc'}.bw.d) \quad (2.36)$$

(Perlu tulangan geser)

$$\emptyset V_{s\ perlu} = V_u - \emptyset V_c \dots \dots \dots (2.37)$$

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots (2.39)$$

Perhitungan – perhitungan tersebut diatas meliputi tulangan lentur dan geser, harus memenuhi

persyaratan SNI 2847:2013 untuk SRPMM sebagai berikut :

- Gaya tekan aksial terfaktor $P_u \leq \frac{Ag \cdot f_{c'}}{10}$
 - Kekuatan momen positif $\geq \frac{1}{3}$ kekuatan momen negatif
 - Kekuatan momen negatif $\geq \frac{1}{5}$ kekuatan momen maksimal
 - Kekuatan momen positif $\geq \frac{1}{5}$ kekuatan momen maksimal
 - Panjang sengkang ≥ 2 kali tebal atau tinggi keseluruhan komponen strukrur
 - Jarak sengkang pertama ≤ 50 mm
 - Spasi sengkang tidak boleh melebihi nilai yang terkecil dari:
 - 8 kali diameter batang tulangan terkecil
 - $d/4$
 - 24 kali diameter batang tulangan sengkang
 - 300 mm
 - Sengkang harus dipastikan tidak lebih dari $d/2$ sepanjang bentang balok

2.3.2 Perencanaaan Kolom

Perhitungan penulangan lentur kolom Tulangan utama (longitudinal reinforcing) merupakan tulangan yang ikut mendukung beban akibat lentur (bending). Pada setiap penampang dari suatu komponen struktur luas, tulangan utama tidak lebih kecil dari:

dimana: $\rho_{min} = 0,01$

f_{ctn} = tegangan nominal dari beton

f_y = tegangan leleh dari baja

b = lebar penampang
d = tinggi efektif penampang

Luas tulangan utama komponen struktur tekan non-komposit tidak boleh kurang dari 0.01 ataupun lebih dari 0.08 kali luas bruto penampang Ag .

(SNI 2847:2013 Pasal 10.9.1)

Jumlah minimum batang tulangan utama pada komponen struktur tekan dalam sengkang pengikat segiempat atau lingkaran adalah 4 batang. Penentuan tulangan utama kolom dapat diketahui dengan mengatahui kapasitas penampang kolom terlebih dahulu. Kapasitas penampang kolom dinyatakan dalam bentuk diagram interaksi P – M yang menunjukkan hubungan beban aksial dengan momen lentur pada kondisi batas. Gaya-gaya dalam yang terjadi pada kolom yang berada pada bagian dalam diagram interaksi berarti aman, sedangkan jika berada diluar diagram interaksi menyatakan keruntuhan. Dengan bantuan program PCACol dapat ditentukan hubungan antara beban aksial dengan momen lentur kolom dalam bentuk kurva interaksi P – M.

- Beban aksial maksimum ($M_n=0$)

$$P_o = (0,85 \cdot fc' \cdot (Ag - Ast)) + (f_y \cdot Ast) \dots (2.42)$$

- Kondisi balanced

$$ab = \beta_1 cb \dots \quad (2.45)$$

Gaya aksial yang mampu diberikan penampang kolom
ketika kondisi balance:

Kesetimbangan momen diambil terhadap titik pusat plastis

(untuk penampang simetris = $\frac{1}{2} \cdot h$),

$$Mnb = Pb\Theta b = Cc \left(\frac{1}{2}h - \frac{1}{2}ab \right) + \Sigma Cs \left(\frac{1}{2}h - di \right) + \Sigma Ts \left(\frac{1}{2}h - di \right) \quad (2.49)$$

$$\Phi Mnb = 0,65 \cdot Mnb \dots \quad (2.50)$$

- Kondisi tekan
 -

$$C > Cb \dots \quad (2.51)$$

- Beban Aksial Tarik Maksimum
 -

$$Pn = 0 \dots \quad (2.52)$$

$$P_{n-t} = A_{st} \cdot f_y \dots \quad (2.53)$$

- Perhitungan Tulangan Geser Kolom
Perencanaan tulangan geser pada dasarnya dibagi atas beberapa kondisi sebagai berikut :

1. $V_u \leq 0,5 \emptyset V_c$ (2.54)
 (Tidak perlu tulangan geser)

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots (2.57)$$

$$3. \emptyset.V_c < V_u \leq \emptyset(V_c + V_{s(min)}) \dots\dots\dots(2.58)$$

(Tulangan geser minimum)

$$A_{v(\min)} = \frac{bw.s}{3.fy}; V_{s(\min)} \frac{1}{3}bw.d \dots \dots \dots (2.59)$$

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm.....(2.60)$$

$$4. \quad \emptyset(Vc + V_{s(min)}) < Vu \leq \emptyset\left(Vc + \frac{1}{3}\sqrt{fc'} \cdot bw \cdot d\right) \dots (2.61)$$

Perlu tulangan Geser)

$$\emptyset V_{s\ perlu} = V_u - \emptyset V_c \dots \dots \dots (2.62)$$

$$V_s = \frac{Av.fy.d}{s} \dots \dots \dots (2.63)$$

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots\dots(2.64)$$

$$5. \emptyset(V_c + \frac{1}{3}\sqrt{fc'}.bw.d) < V_u \leq \emptyset(V_c + \frac{2}{3}\sqrt{fc'}.bw.d) \quad (2.65)$$

(Perlu tulangan geser)

$$\emptyset V_{s\ perlu} = V_u - \emptyset V_c \dots \dots \dots (2.66)$$

$$S_{maks} \leq \frac{d}{2} \text{ dan } S_{maks} \leq 600mm \dots\dots(2.68)$$

Dalam merencanakan penulangan ko-

2847-2013 Pasal 21.3.5, sedangkan u

Dalam merencanakan penulangan kolom, persyaratan yang digunakan sesuai dengan SNI 2847-2013 Pasal 21.3.5, sedangkan untuk perencanaan kekuatan geser kolom yang menahan pengaruh gaya lateral direncanakan sesuai dengan SNI 2847-2013 Pasal 21.3.3

yang memenuhi system rangka pemikul momen menengah yaitu:

- Gaya tekan aksial terfaktor $P_u > \frac{Ag. f_{cI}}{10}$
- Spasi sengkang $\leq d/4$
- Spasi sengkang ≤ 8 kali diameter batang tulangan terkecil
- Spasi sengkang ≤ 24 kali diameter batang tulangan sengkang
- Spasi sengkang ≤ 300 mm
- Panjang sengkang $\geq \frac{1}{6}$ bentang kolom
- Panjang sengkang \geq penampang kolom terkecil
- Panjang sengkang ≥ 300 mm
- Jarak sengkang pertama $\leq \frac{1}{2}$ spasi sengkang

2.4 Pembebaan

2.4.1 Beban Mati

Beban mati menurut SNI 1727:2013 adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, *finishing*, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya

2.4.2 Beban Hidup

Beban hidup menurut SNI 1727:2013 adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati.

Peraturan beban hidup diaur dalam SNI 2847-2013 pasal 8.11.1 dan kombinasi beban hidup pada pasal 9.2.1.

2.4.3 Beban Gempa

Beban gempa menggunakan Analisis Respon Spektrum dengan perhitungan awal mencari S_s dan S_1 meliputi kategori kegempaan seperti pada bab 2.2

2.4.4 Beban Angin

Peraturan beban angin diatur dalam SNI 1727-2013 pasal 26. Menurut SNI 1727-2013 pasal 26.1.1 bangunan gedung dan struktur lain, termasuk Sistem Penahan Beban Angin Utama (SPBAU), dan seluruh komponen dan kladding gedung, harus dirancang untuk menahan beban angin menurut pasal 26 sampai pasal 31.

2.4.5 Beban Hujan

Peraturan beban hujan diatur dalam SNI 1727-2013 pasal 8.3 mengenai Beban Hujan Rencana dengan digunakan persamaan 8.3-1 seperti berikut:

(Sumber SNI 1727:2013 Pasal 8.3)

dimana: R = beban air hujan pada atap yang tidak melendut, dalam lb/ft^2 (kN/m^2).

d_s = kedalaman air pada atap yang tidak melendut meningkat ke lubang masuk sistem drainase sekunder apabila sistem drainase primer tertutup (tinggi statis), dalam (mm).

d_h = tambahan kedalaman air pada atap yang tidak melendut di atas lubang

masuk sistem drainase sekunder pada aliran air rencana (tinggi hidrolik), dalam (mm).

2.5 Kombinasi Pembebatan

Menurut SNI 1726:2012 komponen elemen struktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga kuat rencananya sama atau melebihi pengaruh beban dengan kombinasi – kombinasi sebagai berikut :

1. 1,4 D
2. 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (L_r atau R)
3. 1,2 D + 1,6 (L_r atau R) + (L atau 0,5W)
4. 1,2 D + 1,0 W + L + 0,5 (L_r atau R)
5. 1,2 D + 1,0 E + L
6. 0,9 D + 1,0 W
7. 0,9 D + 1,0 E
8. 1D + 1L
9. 1D + 1L + 1Ex
10. 1D + 1L + 1Ey

(Sumber SNI 1727:2013 Pasal 2.3.2)

Keterangan: D = pengaruh dari beban mati

L = pengaruh beban hidup

R = beban air hujan


W = beban angin

E = pengaruh beban gempa

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3 METODOLOGI

Langkah – langkah dalam perencanaan struktur bangunan RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO dengan menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Flow Chart Perencanaan Struktur Bangunan

3.1 Perancanaan Dimensi Struktur (*Preliminary Design*)

Preliminary design adalah suatu tahap untuk memperkirakan dimensi – dimensi struktur sebelum melakukan perhitungan dengan bantuan program bantu untuk

memperoleh perkiraan dimensi yang mendekati sesuai. Dimensi bagian bangunan yang ditentukan dimensinya pada saat preliminary design yaitu balok, kolom dan pelat. Penentuan dimensi pada saat preliminari desain mengacu pada peraturan SNI 2847-2013

3.1.1 Penentuan Dimensi Pondasi


Daya dukung ultimit

(Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi.
Suyono Sosrodarsono Persamaan 6.4)

dimana: R_a = Daya dukung vertikal yang diijinkan
(ton)

R_p = Daya dukung terpusat tiang (ton)

R_f = Gaya geser dinding tiang (ton)



Gambar 3.2 : Mekanisme daya dukung.

$$Rf = U \Sigma \text{li. fi.} \dots \quad (3.3)$$

dimana : q_d = Daya dukung terpusat tiang (ton).

A = Luas ujung tiang (m^2).

U = Panjang keliling tiang (m).

l_i = Tebal lapisan tanah dengan

memperhitungkan geseran dinding tanah.

f_i = Besarnya gaya geser maksimum dari lapisan tanah dengan memperhitungkan geseran dinding tiang (ton/m^2).

Perkiraan satuan (unit) daya dukung terpusat q_d diperoleh dari hubungan antara L/D pada gambar 2 dan qd/N .

L adalah panjang ekivalen penetrasi pada lapisan pendukung dan di peroleh dari gambar.


D adalah diameter tiang, \bar{N} adalah harga rata-rata N pada ujung tiang, yang didasarkan pada persamaan berikut ini :

$$\bar{N} = \frac{N_1 + N_2}{2} \dots \quad (3.4)$$

(Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi. Suyono Sosrodarsono Persamaan 6.7)

dimana: N_1 = nilai rata-rata Nspt pada kedalaman $4D$ di bawah tiang.

N_2 = nilai rata-rata Nspt pada kedalaman $8D$ di atas tiang.



Gambar 3.3: Grafik perhitungan daya dukung terpusat (q_d).

(Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pon-dasi.
Suyono Sosrodarsono Gambar 6.7)

Tabel 3.1: Itensitas gaya geser dinding tiang


| Jenis tanah pondasi \ Jenis tiang | Tiang pracetak | Tiang yang dicor di tempat |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Tanah berpasir | $\frac{N}{5}$ (≤ 10) | $\frac{N}{2}$ (≤ 12) |
| Tanah kohesif | c atau N (≤ 12) | $\frac{c}{2}$ atau $\frac{N}{2}$ (≤ 12) |

(Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pon-dasi.
Suyono Sosrodarsono Tabel 6.7)

3.1.2 Penentuan Dimensi Plat

Syarat ketebalan pelat menurut SNI-032847-2013 terdapat dua tinjauan, yaitu tinjauan untuk ketebalan pelat konstruksi satu arah dan tinjauan untuk ketebalan pelat konstruksi dua arah.

- Perencanaan pelat satu arah (*one way slab*)
Pelat satu arah terjadi apabila $l_y/l_x > 2$
dimana l_x = bentang pendek dan l_y = bentang panjang.



Gambar 3.4 Arah l_x, l_y plat 1 arah.


Tabel 3.2 Tebal minimum Plat 1 arah SNI

Tebal minimum yang di tentukan dapat dilihat dari tabel 2.2, berdasarkan SNI 2847-2013 Pasal 9.5.2.1

| Komponen struktur | Tebal minimum, h | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| | Tertumpu sederhana | Satu ujung menerus | Kedua ujung menerus | Kantilever |
| Komponen struktur tidak menempati atau tidak dilibungkan dengan partisi atau konstruksi lainnya yang mungkin rusak oleh lendutan yang besar | | | | |
| Pelat masif satu-arah | 1/20 | 1/24 | 1/28 | 1/10 |
| Balok atau pelat rusuk satu-arah | 1/16 | 1/18,5 | 1/21 | 1/8 |
| CATATAN: Panjang bentang dalam mm. Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur dengan beton normal dan tulangan tulangan Mutu 420 MPa. Untuk kondisi lain, nilai di atas harus dimodifikasiakan sebagai berikut: (a) Untuk struktur beton ringan dengan berat jenis (<i>equilibrium density</i>), w_e , di antara 1440 sampai 1840 kg/m^3 , nilai tadi harus dikalikan dengan $(1,65 - 0,0003w_e)$ tetapi tidak kurang dari 1,09. (b) Untuk f_y selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan dengan $(0,4 + f_y/700)$. | | | | |

(sumber: SNI 2847-2013 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung)

- Perencanaan pelat satu dua (*two way slab*)
Pelat dua arah terjadi apabila $l_y/l_x < 2$;
 l_x = bentang pendek dan l_y = bentang panjang.



Gambar 3.5 Arah l_x, l_y plat 2 arah.

Tabel 3.3 Tebal Plat 2 Arah SNI

Tebal pelat minimumnya harus memenuhi ketentuan pada SNI 2847-2013 pasal 9.5.3.3 dan tidak boleh kurang dari nilai berikut:

| Tegangan leleh, f_y MPa ¹ | Tanpa penebalan ¹ | | Dengan penebalan ¹ | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | Panel eksterior | | Panel interior | Panel eksterior | Panel interior |
| | Tanpa balok pinggir | Dengan balok pinggir ² | Tanpa balok pinggir | Dengan balok pinggir ² | |
| 280 | $\ell_n / 33$ | $\ell_n / 36$ | $\ell_n / 36$ | $\ell_n / 36$ | $\ell_n / 40$ |
| 420 | $\ell_n / 30$ | $\ell_n / 33$ | $\ell_n / 33$ | $\ell_n / 33$ | $\ell_n / 36$ |
| 520 | $\ell_n / 28$ | $\ell_n / 31$ | $\ell_n / 31$ | $\ell_n / 31$ | $\ell_n / 34$ |

¹Untuk konstruksi dua arah, ℓ_n adalah panjang bentang bersih dalam arah panjang, diukur muka ke muka tumpuan pada pelat tanpa balok dan muka ke muka balok atau lumpuran lainnya pada kasus yang lain.
²Untuk f_y antara nilai yang diberikan dalam tabel, tebal minimum harus ditentukan dengan interpolasi linier.
³Panel drop didefinisikan dalam 13.2.5.
⁴Pelat dengan balok di antara kolom kolomnya di sepanjang tepi eksterior. Nilai α untuk balok tepi tidak boleh kurang dari 0,8.

(sumber: SNI 2847-2013 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung)

1. Untuk $\alpha_m \leq 0$ penggunakan pasal 9.5.3(2) tidak lebih kecil ketentuan dibawah ini:
 - 125 mm
 - 100 mm

2. Untuk $0,2 < \alpha_{fm} \leq 2,0$, h tidak boleh kurang dari

$$h = \frac{l_n \left[0,8 + \frac{f_y}{1400} \right]}{36 + 5\beta (\alpha_{fm} - 0,2)} \leq 125mm \quad (3.6)$$

3.Untuk $\alpha_{fm} > 2,0$, h tidak boleh kurang dari

$$h = \frac{l_n \left[0,8 + \frac{f_y}{1400} \right]}{36 + 9\beta} \leq 90mm \quad (3.7)$$

dimana: l_n = Panjang bentang bersih pada arah memanjang dari konstruksi dua arah, yang diukur dari muka kemuka tumpuan pada pelat tanpa balok

f_y = Tegangan leleh.

β = Rasio bentang berih dalam arah memanjang terhadap arah memendek dari pelat

α_m = Nilai rata – rata dari α untuk sebuah balok pada tepi dari semua panel

α = Rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur dari pelat dengan lebar yang dibatasi secara lateral oleh garis panel

yang bersebelahan pada tiap sisi balok.

3. Dengan l_n adalah panjang bentang bersih dari muka ke muka balok dan β adalah rasio panjang pendek bentang bersih. α_m diperoleh melalui rata – rata dari α_f yang dihitung dengan persamaan berikut ini.

$$k = \frac{1 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right)\left(\frac{hf}{hw}\right)(4 - 6\left(\frac{hf}{hw}\right) + 4\left(\frac{hf}{hw}\right)^2 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right)\left(\frac{hf}{hw}\right)^3)}{1 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right)\left(\frac{hf}{hw}\right)} \quad (3.9)$$

3.1.2 Penentuan Dimensi Sloof dan Balok

1. Mencari bentang sloof atau balok rencana.
 2. Mencari dimensi dengan ketentuan SNI

Tabel 3.4 Tebal Minimum Balok

| | Tebal minimum, <i>h</i> | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Komponen struktur | Tertfumpu sederhana | Satu ujung menerus | Kedua ujung menerus | Kantilever |
| Komponen struktur tidak menempuh atau tidak dilibungkan dengan partisi atau konstruksi lainnya yang mungkin rusak oleh lendutan yang besar | | | | |
| Pelat masif satu-arah | € 1,20 | € 1,24 | € 1,28 | € 1,10 |
| Balok atau pelat rusuk satu-arah | € 1,16 | € 1,18,5 | € 1,21 | € 1,8 |

CATATAN:
Panjang bentang dalam mm.
Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur dengan beton normal dan tulangan tulungan Mutu 420 MPa. Untuk kondisi lain, nilai di atas harus dimodifikasi sebagaimana berikut:
(a) Untuk struktur beton ringan dengan berat jenis (*equilibrium density*), *w_c*, di antara 1440 sampai 1840 kg/m³, nilai tadi harus dikalikan dengan $(1,65 - 0,0003w_c)$ tetapi tidak kurang dari 1,09.
(b) Untuk *f_c* selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan dengan $(0,4 + f_c/700)$.

(sumber: SNI 2847-2013, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung)

Dimana, apabila mutu tulangan (f_y) yang digunakan selain 420 MPa maka nilainya harus

dikalikan dengan $(0,4+fy/700)$ untuk mendapatkan ketebalan sebesar (h) balok. Sedangkan untuk lebar (b) balok dapat menggunakan pendekatan dimana $b = 2/3 h$.

3. Menghitung lebar sloof atau balok dari hasil yang didapatkan dari tinggi sloof atau balok ($2/3$ tinggi)

3.1.3 Penentuan Dimensi Kolom

1. Menghitung inersia balok yang telah diketahui dimensinya
2. Membandingkan inersia dan panjang antara balok dan kolom
3. Menghitung dimensi kolom dari perbandingan inersia.

$$\frac{I_{Kolom}}{L_{Kolom}} \geq \frac{I_{balok}}{L_{balok}} \dots \dots \dots \quad (3.10)$$

dimana I_{Kolom} = inersia kolom ($\frac{1}{12} \times b \times h^3$)

L_{Kolom} = tinggi bersih kolom.

I_{balok} = inersia balok ($\frac{1}{12} \times b \times h^3$)

L_{balok} = panjang bersih balok

3.1.4 Penentuan Dimensi Tangga

Dimensi yang direncanakan yaitu ukuran tinggi tanjakan dan lebar injakan anak tangga serta plat bordes. Tinggi tanjakan dan lebar injakan anak tangga harus menuhi persyaratan :

$$60\text{cm} < (2t + i) < 65\text{ cm} \dots \quad (3.11)$$

Keterangan: $t = \text{tinggi tanjakan} < 25 \text{ cm}$

$i = \text{lebar injakan dengan } 25 \text{ cm}$
 $< i < 40 \text{ cm dan maksimal}$
 sudut tangga sebesar 40°

3.2 Analisis Pembebanan

Perhitungan pembebanan yang bekerja pada struktur berdasarkan SNI 1727:2013 Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain. Analisis pembebanan struktur adalah sebagai berikut:

1. Beban atap
 - Beban Mati:
 - Mesin lift
 - Keramik
 - Plester
 - Plafon
 - Dinding
 - Beban hidup:
 - Beban hidup lantai atap 96 kg/m^2
2. Beban pelat lantai
 - Beban mati:
 - Beban sendiri struktur plat lantai
 - Beban plafond dan penggantung sesuai dengan brosur
 - Beban instalasi listrik
 - Beban plumbing
 - Beban keramik dan spesi sesuai dengan brosur
 - Beban hidup:
 - Beban yang didapat di lantai gedung RSUD adalah dengan beban sebesar 383 kg/m^2 berfungsi sebagai koridor
 - Beban yang didapat di lantai gedung RSUD adalah dengan beban sebesar 298 kg/m^2 berfungsi sebagai ruang pasien.
 - Tangga, bordes tangga untuk rumah tinggal adalah 479 kg/m^2

3. Beban tangga dan bordes
 - Beban mati
 - Beban sendiri tangga/bordes
 - Beban keramik sesuai dengan brosur
 - Beban spesi
 - Beban railing tangga
 - Beban hidup:
 - Tangga dan bordes tangga untuk rumah tinggal adalah 479 kg/m²
4. Beban gempa
Analisa beban gempa menggunakan perhitungan respon spektrum sesuai dengan SNI 1726-2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
5. Beban Hujan
Beban hujan ditentukan dalam SNI 1727-2013 pasal 8.3
6. Beban Angin
Beban angin ditentukan dalam SNI 1727-2013 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.

3.3 Analisis Struktur

Struktur bangunan yang di analisis dalam perencanaan bangunan kami diantaranya :

- a) Struktur atas:
 - Pelat
 - Tangga
 - Balok
 - Kolom
- b) Struktur bawah:
 - Poer
 - Sloof
 - Tiang Pancang

3.4 Analisis Gaya Dalam

Nilai gaya dalam diperoleh dari program bantuan SAP 2000 dengan kombinasi pembebanan sebagai berikut :

- a) Ketahanan struktur terhadap beban hidup dan mati:
 - 1) $1,4 D$
 - 2) $1,2 D + 1,6 L + 0,5 (A \text{ atau } R)$
- b) Ketahanan struktur terhadap beban angin dan dikombinasikan dengan beban hidup dan beban mati :
 - 3) $1,2 D + 1,0 L + 1,6 W + 0,5 (A \text{ atau } R)$
 - 4) $0,9 D \pm 1,6 W$
- c) Ketahanan struktur terhadap beban gempa yang dikombinasikan dengan beban hidup dan beban mati :
 - 5) $1,2 D + 1,0 L \pm 1,0 E$
 - 6) $0,9 D \pm 1,0 E$
- d) Kombinasi ijin pondasi terhadap beban hidup, mati, dan gempa :
 - 7) $1D + 1L$
 - 8) $1D + 1L + 1Ex$
 - 9) $1D + 1L + 1Ey$

Keterangan : D : beban mati

L : beban hidup

W : beban angin

E : beban gempa

R : beban hujan

A : beban atap

3.6 Perhitungan Penulangan Struktur

Penulangan dihitung berdasarkan SNI 2847-2013 dengan memperhatikan standar penulangan – penulangan serta menggunakan data – data yang diperoleh dari output SAP 2000. Perhitungan penulangan dilakukan pada struktur atas dan struktur bawah. Penulangan pada struktur atas: plat tangga, balok, dan kolom. Dan juga pada struktur bawah yakni, poer dan pondasi.

a. Dari output SAP 2000 diperoleh gaya geser, momen lentur, torsi dan gaya aksial.

b. Perhitungan kebutuhan tulangan

c. Kontrol kemampuan dan cek persyaratan

CEK SYARAT :

1. PLAT

- Kontrol jarak spasi tulangan (SNI 03-2847-2013, pasal 13.3.2)
- Kontrol jarak spasi tulangan susut dan suhu
- Kontrol perlu tulangan susut dan suhu (SNI 03-2847-2013, pasal 7.12 dan pasal 7.12.2.2)

2. BALOK

- Kontrol M_n pasang $\geq M_n$ untuk penulangan lentur
- Kontrol kapasitas penulangan lentur balok dan desain SRPMM (SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.1)
- Kontrol penulangan geser balok untuk desain SRPMM (SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.2 dan pasal 21.3.4.3)
- Kontrol kebutuhan tulangan torsi (SNI 03-2847-2013, pasal 11.5.2 sampai dengan pasal 11.5.6)

3. KOLOM

- Kontrol momen yang terjadi M_n pasang $\geq M_n$
- Kontrol dimensi (SNI 03-2847-2013, pasal 10.10.5 sampai dengan pasal 10.10.6)
- Kontrol penulangan kolom untuk desain SRPMM (SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.5.2)

4. PONDASI

- Kontrol dimensi poer
- Kontrol geser poer

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4

PERMODELAN DAN ANALISA STRUKTUR

4.1 Data Bangunan

1. Data Umum:

Nama Bangunan : Gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Dengan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah
 Lokasi : Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang
 Tinggi Bangunan : 23,6 meter
 Konstruksi Atap : Dak Beton

2. Data Tanah


Data tanah didapatkan dari penyelidikan tanah yang dilakukan laboratorium Uji tanah PT.Sanpala Inticon. Data tanah berupa data SPT (standart penetration test) yang memenuhi persyaratan untuk perencanaan dengan sistem pemikul momen menengah

3. Data Bahan


Mutu Beton yang digunakan pada perencanaan adalah:
 Mutu beton (f_c') = 30 MPa
 Mutu tulangan lentur (f_y) = 400 MPa
 Mutu tulangan geser (f_{yv}) = 240 Mpa

4. Data Gambar


Data gambar meliputi gambar denah dan gambar tampak yang digunakan untuk memperjelas dimensi komponen struktur yang berasal dari proyek. Berikut gambar eksisting gedung:




Gambar 4.1 Tampak Selatan Bangunan




Gambar 4.2 Tampak Utara Bangunan



Gambar 4.3 Tampak Barat Bangunan



Gambar 4.4 Tampak Barat Bangunan



Gambar 4.5 Denah Bangunan

4.2 Kontrol Gaya Geser Dasar Gempa

Kontrol gaya geser dasar gempa dihitung untuk membandingkan apakah gaya gempa yang telah di input menggunakan response spektrum kedalam program SAP2000 sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh SNI 1726 2012 pasal 7.8.1

$$C_s = \frac{SDS}{\frac{R}{I}} = \frac{0,188}{\frac{4,5}{4}} = 0,1671$$

Tetapi nilai Cs diatas tidak perlu melebihi :

$$Cs = \frac{SD1}{T(\frac{R}{I})} = \frac{0,0929}{1,168(\frac{4,5}{4})} = 0,0707$$

Dan harus tidak kurang dari :

$$Cs = 0,044 \times S_{DS} \times I_e \geq 0,01$$

$$Cs = 0,044 \times 0,188 \times 1,5 \geq 0,01$$

$$Cs = 0,0124 \geq 0,01$$

Jadi dari hasil analisa diatas maka menggunakan nilai

$$Cs = 0,0707$$

Berikut perhitungan gaya geser dasar gempa struktur yang terjadi:

Tabel 4.1 Base Reaction Untuk Nilai Wt

| TABLE: Base Reactions | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OutputCase | CaseType | GlobalFX | GlobalFY | GlobalFZ |
| Text | Text | KN | KN | KN |
| 1D+1L | Combination | 2,078E-10 | -2,064E-10 | 53580,449 |

$$V_{static} = Cs \times Wt = 0,0707 \times 53580,449 \text{ kN}$$

$$= 3788,133 \text{ kN}$$

$$0,85 V_{static} = 0,85 \times 3788,137 \text{ kN} = 3219,92 \text{ kN}$$

Dan hasil analisa struktur pada SAP 2000 diperoleh nilai V base shear :

Tabel 4.2 Base Reaction Untuk Nilai Gempa

| TABLE: Base Reactions | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|
| Output-Case | CaseType | Glob-alFX | GlobalF _Y | Glob-alFZ |
| Text | Text | KN | KN | KN |
| Ex | LinRespSpec | 3344,422 | 970,365 | 3,732 |
| Ey | LinRespSpec | 1004,402 | 3230,839 | 12,079 |

Syarat V base shear > 0,85 V statik

Arah X = 3344,42 kN > 3219,92 kN (memenuhi)

Arah Y = 3230,89 kN > 3219,92 kN (memenuhi)


4.3 Preliminary Desain


Perencanaan dimensi struktur dilakukan sebelum melakukan perhitungan struktur. Perhitungan dimensi struktur disesuaikan dengan

4.3.1 Perencanaan Dimensi Balok

Data bangunan:

- Mutu beton (f_c') = 30 MPa
- Mutu baja (f_y) = 420 Mpa

**Gambar 4.6** Balok Tinjau Pada Perencanaan



Gambar 4.7 Denah Balok Lt.

- a) Balok Induk dan Sloof
 - Bentang (L) : 600 cm
 - $h \geq L/16$
 - $h \geq 600 \text{ cm}/16$
 - $h \geq 50 \text{ cm}$
 - $b \geq 2/3 * h$
 - $b \geq 2/3 * 40 \text{ cm}$
 - $b \geq 35 \text{ cm}$

- b) Balok Anak
 - Balok tipe (BA1):
 - Bentang (L) : 600 cm
 - $h \geq L/21$
 - $h \geq 600 \text{ cm}/21$
 - $h \geq 35 \text{ cm}$
 - $b \geq 2/3 * h$
 - $b \geq 2/3 * 30 \text{ cm}$
 - $b \geq 25 \text{ cm}$

4.3.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Kolom Tipe (K1)

- Tinggi = 520 cm
= 5.2 m.
- Dimensi Balok = 35/50
- Bentang Balok = 600 cm

- $\frac{I_{kolom}}{L_{Kolom}} \geq \frac{I_{balok}}{L_{balok}}$

- $\frac{\frac{1}{12} x b x h^3}{520} \geq \frac{\frac{1}{12} x b x h^3}{600}$
- $\frac{\frac{1}{12} x b x h^3}{520} \geq \frac{\frac{1}{12} x 35 x 50^3}{600}$

- $h^4 \geq 1664000$
- $h \geq 50 \text{ cm}$

4.3.3 Perencanaan Dimensi Plat

Dimensi Plat terbesar tipe 5 = 300x400

Dimensi Plat terbesar tipe 5 = 300x400

$$Ln = 400 - \left(\frac{30}{2} + \frac{20}{2} \right) = 375 \text{ cm}$$


$$Sn = 300 - \left(\frac{20}{2} + \frac{30}{2} \right) = 275 \text{ cm}$$

$$\beta = \frac{Ln}{Sn} = \frac{375}{275} = 1,36363636 < 2$$

(Pelat dua arah)

Perhitungan Tebal Pelat

Direncanakan pelat dengan ketebalan 12 cm.



Gambar 4.8 Pelat yang ditinjau

1. Untuk plat yang dijepit balok 35/50 atas dengan panjang 400 cm

$$\begin{aligned} \text{be1} &= bw + 2hw \\ &= 35 \text{ cm} + 2(50\text{cm}-12\text{cm}) = 86\text{cm}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{be2} &= bw + 8hf \\ &= 35 + (8 \times 12) = 126 \text{ cm}. \end{aligned}$$

be diambil 86 cm

$$k = \frac{1 + \left(\frac{be}{bw}\right) \left(\frac{t}{h}\right) \left[4 - 6\left(\frac{t}{h}\right) + 4\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right) \left(\frac{t}{h}\right)^3 \right]}{1 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right) \left(\frac{t}{h}\right)}$$

$$k = \frac{1 + \left(\frac{86}{35}\right) \left(\frac{12}{50}\right) \left[4 - 6\left(\frac{12}{50}\right) + 4\left(\frac{12}{50}\right)^2 + \left(\frac{86}{35} - 1\right) \left(\frac{12}{50}\right)^3 \right]}{1 + \left(\frac{81}{35} - 1\right) \left(\frac{12}{50}\right)}$$

$$= 1,58$$

$$lb = \frac{1}{12} x 35 x 50^3 x 1,58 = 91674,2564 \text{ cm}^4$$

$$ls = \frac{1}{12} x b s x t^3 = \frac{1}{12} x (300 + 300) \frac{1}{2} x 12^3 = 43200 \text{ cm}^4$$

$$\alpha 1 = \frac{lb}{ls} = \frac{91674,2564}{43200} = 5,84$$

2. Untuk pelat yang dijepit balok 35/50 kanan dengan panjang 300 cm

$$be1 = bw + 2hw$$

$$= 35 \text{ cm} + 2(50 \text{ cm} - 12 \text{ cm}) = 86 \text{ cm}$$

$$be2 = bw + 8hf$$

$$= 35 + (8 \times 12) = 126 \text{ cm}$$

be diambil 86 cm

$$k = \frac{1 + \left(\frac{be}{bw}\right) \left(\frac{t}{h}\right) \left[4 - 6\left(\frac{t}{h}\right) + 4\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right) \left(\frac{t}{h}\right)^3 \right]}{1 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right) \left(\frac{t}{h}\right)}$$

$$k = \frac{1 + \left(\frac{86}{35}\right) \left(\frac{12}{50}\right) \left[4 - 6\left(\frac{12}{50}\right) + 4\left(\frac{12}{50}\right)^2 + \left(\frac{86}{35} - 1\right) \left(\frac{12}{50}\right)^3 \right]}{1 + \left(\frac{81}{35} - 1\right) \left(\frac{12}{50}\right)} =$$

1,58

$$lb = \frac{1}{12} x 35 x 50^3 x 1,58 = 91674,2564 \text{ cm}^4$$

$$ls = \frac{1}{12} x b s x t^3 = \frac{1}{12} x (0+400) \frac{1}{2} x 12^3 = 28800 \text{ cm}^4$$

$$\alpha 2 = \frac{lb}{ls} = \frac{91674,2564}{28800} = 8,76$$

3. Untuk plat yang diapit balok 25x35 bawah dengan panjang 400 cm

$$\begin{aligned} be1 &= bw + 2hw \\ &= 25\text{cm} + 2(35\text{cm} - 12\text{cm}) = 56\text{cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} be2 &= bw + 8hf \\ &= 25 + (8 \times 12) = 116 \text{ cm} \end{aligned}$$

be diambil 56 cm

$$k = \frac{1 + \left(\frac{be}{bw}\right) \left(\frac{t}{h}\right)}{1 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right) \left(\frac{t}{h}\right)} \left[4 - 6\left(\frac{t}{h}\right) + 4\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{be}{bw} - 1\right) \left(\frac{t}{h}\right)^3 \right]$$

$$k = \frac{1 + \left(\frac{56}{25}\right) \left(\frac{12}{35}\right)}{1 + \left(\frac{56}{25} - 1\right) \left(\frac{12}{35}\right)} \left[4 - 6\left(\frac{12}{35}\right) + 4\left(\frac{12}{35}\right)^2 + \left(\frac{56}{25} - 1\right) \left(\frac{12}{35}\right)^3 \right] = 4,12$$

$$lb = \frac{1}{12} x 25 x 35^3 x 4,12 = 185259,59 \text{ cm}^4$$

$$ls = \frac{1}{12} x b s x t^3 = \frac{1}{12} x (300+300) \frac{1}{2} x 12^3 = 43200 \text{ cm}^4$$

$$\alpha 3 = \frac{lb}{ls} = \frac{185259,59}{43200} = 4,28$$

4. Untuk plat yang dijepit balok 25x35 kiri dengan panjang 300 cm

$$be1 = bw + 2hw$$

$$\begin{aligned}
 &= 25\text{cm} + 2(35\text{cm} - 12\text{cm}) = 56\text{cm} \\
 \text{be2} &= \text{bw} + 8\text{hf} \\
 &= 25 + (8 \times 12) = 116 \text{ cm} \\
 \text{be diambil } &56 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k &= \frac{1 + \left(\frac{\text{be}}{\text{bw}}\right)\left(\frac{t}{h}\right) \left[4 - 6\left(\frac{t}{h}\right) + 4\left(\frac{t}{h}\right)^2 + \left(\frac{\text{be}}{\text{bw}} - 1\right)\left(\frac{t}{h}\right)^3 \right]}{1 + \left(\frac{\text{be}}{\text{bw}} - 1\right)\left(\frac{t}{h}\right)} \\
 k &= \frac{1 + \left(\frac{56}{25}\right)\left(\frac{12}{35}\right) \left[4 - 6\left(\frac{12}{35}\right) + 4\left(\frac{12}{35}\right)^2 + \left(\frac{56}{25} - 1\right)\left(\frac{12}{35}\right)^3 \right]}{1 + \left(\frac{56}{25} - 1\right)\left(\frac{12}{35}\right)} = 4,12 \\
 lb &= \frac{1}{12} \times 25 \times 35^3 \times 4,12 = 185259,59 \text{cm}^4 \\
 ls &= \frac{1}{12} \times b \times s \times t^3 = \frac{1}{12} \times (200 + 400) \frac{1}{2} \times 12^3 = 43200 \text{cm}^4 \\
 \alpha_4 &= \frac{lb}{ls} = \frac{185259,59}{43200} = 4,28
 \end{aligned}$$


$$\alpha_m = 5.795 > 0.2$$

Karena $\alpha_m > 2$ maka

$$\begin{aligned}
 h &= \frac{\ln\left(0,8 + \frac{f_y}{1400}\right)}{36 + 9\beta} = \frac{3750 \times \left(0,8 + \frac{400}{1400}\right)}{36 + (9 \times 1,36)} \\
 &= \\
 84,34221\text{mm} &< 90\text{mm} \\
 \text{Dipakai } &120 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

4.3.4 Perencanaan Tangga

Preliminary Desain Tangga



Gambar 4.9 Detail Tangga

- Perencanaan tangga :

Tebal plat tangga = 15 cm

Tebal Plat Bordes = 15 cm

Lebar Injakan = 30 cm

Tinggi Injakan = 20 cm

- Panjang miring tangga = (n)

$$n =$$

$$\sqrt{(tinggi bordes)^2 + (Lebar tangga - Lebar Bordes)^2}$$

$$n = \sqrt{(260)^2 + (300)^2}$$

$$n = 444,07 \text{ cm}$$

- Sudut Miring Anak Tangga

$$\text{Arc Tan} = \frac{260}{444,07} = 30,34^\circ$$

Syarat Kemiringan Tangga

$$= 25^\circ \leq \alpha \leq 40^\circ$$

$$= 25^\circ \leq 30,34^\circ \leq 40^\circ (\text{OK})$$

4.3.5 Rekapitulasi Hasil Preliminary Design

| Rekapitulasi Hasil Preliminary Design | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Nama Struktur | Kategori Struktur | Bentang (cm) | Dimensi (cm) |
| S | Sloof | 600 | 35/50 |
| BI | Balok Induk | 600 | 35/50 |
| BA | Balok Anak | 600 | 25/35 |
| K1 | Kolom | 520 | 50/50 |

4.4 Perhitungan Pembebaan

4.4.1 Pembebaan Pada Plat

Pembebaan plat disesuaikan dengan peraturan SNI 1727:2013 mengenai Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain. Selain SNI 1727:2013, digunakan brosur untuk mendapatkan beban material yang digunakan pada bangunan. Struktur plat memikul beban mati (DL) dan beban hidup (LL).

- Beban Mati

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Berat sendiri Pelat | = 0,12x 2400 kg/m ³ |
| | = 288 kg/m ² |
| Keramik 17mm | = 17 |
| Spesi 20mm | = 42 kg/m ² |
| Plafond klas I + penggantung | = 18.6 kg/m ² |
| Instalasi listrik | = 40 kg/m ² |
| Air bersih dan kotor | = 25 kg/m ² |
| Total | = 430.6 kg/m ² |
- Beban Hidup

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Beban hidup (R.Pasien) | = 192 kg/m ² |
| Beban hidup (koridor) | = 383 kg/m ² |
| Beban lantai atap | = 98 kg/m ² |

4.4.2 Pembebanan Tangga

Pembebanan plat tangga juga disesuaikan dengan peraturan SNI 1727:2013 mengenai Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain. Struktur tangga memikul beban mati (DL) dan beban hidup (LL).

* Pembebanan pada tangga:

- #### ○ Beban Mati:

$$\text{Plat(15cm)} = 0.15 \times 2400 \\ = 360 \text{kg/m}^2$$

$$\text{Spesi (2 cm)} = 2 \times 21$$

$$\text{Keramik} = 21 \text{ kg/m}^2$$

$$q_{DL} = 423 \text{ kg/m}^2$$

- #### ○ Beban Hidup

$$\text{Tangga} = 479 \text{ kg/m}^2$$

* Pembebanan pada bordes:

- #### ○ Beban Mati:

$$\text{Plat}(15\text{cm}) = 0.15 \times 2400 = 360 \text{ kg/m}^2$$

Spesi (2 cm) =2×21

-DI 425.1-1 (m)

Beban Hidup

- Beban Hidup Tangga

4.4.3 Pembebanan Dinding

Pembebanan pada dinding disesuaikan dengan material dasar dinding tersebut dan berdasarkan data material tersebut. Pada bangunan ini digunakan bata ringan Citicon, acian NP S450, dan plester D200, dengan total berat sebesar 41 kg/m².

* Tinggi dinding tiap lantai:

$$\begin{aligned}\text{Lantai dasar (H1)} &= 5.2 \text{ m} \\ \text{Lantai 1 (H2)} &= 5.2 \text{ m} \\ \text{Lantai 2 (H3)} &= 5.2 \text{ m} \\ \text{Lantai 3 (H4)} &= 5.2 \text{ m}\end{aligned}$$

* Perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Beban merata lantai dasar:} \\ &= H1 \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 5.2 \text{ m} \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 213.2 \text{ kg/m}^2 \\ &= H2 \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 5.2 \text{ m} \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 213.2 \text{ kg/m}^2 \\ &= H3 \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 5.2 \text{ m} \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 213.2 \text{ kg/m}^2 \\ &= H4 \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 5.2 \text{ m} \times 41 \text{ kg/m}^2 \\ &= 213.2 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

4.4.4 Beban Angin

Prosedur perhitungan beban angin berdasarkan pada SNI 1727-2013.

1. Kategori resiko bangunan gedung = IV
2. Kecepatan angin dasar (v) = 11 km/jam

$$= 3.056 \text{ m/s}$$

3. Paramter beban angin.

- Faktor arah angin (K_d) = 0,85
- Kategori eksposur = B
- Faktor topografi (K_{zt}) = 1
- Faktor tiupan angin (G) = 0,85
- Kategori ketertutupan = tertutup
- Koefisien tekanan internal (GC_{pi}) = ± 0,18

4. Koefisien eksposur tekanan velositas.

$$- Z = 20.8$$

$$- \alpha = 7$$

$$- zg = 365,76$$

$$\text{Sehingga, } kz = 2,01(z/zg)^{2/\alpha}$$

$$= 2,01(20.8/365,76)^{2/7}$$

$$= 0,886$$

Interpolasi untuk mencari nilai Kh

| $z(m)$ | Eksposur B |
|--------|------------|
| 18 | 0.85 |
| 20.8 | 0.8839 |
| 21.3 | 0.89 |

$$K_h = 0.8839$$

5. Tekanan velositas.

$$\begin{aligned}
 q_z &= 0,613 \cdot K_z \cdot K_{zt} \cdot K_d \cdot V^2 \\
 &= 0.613 \cdot 0.886 \cdot 1 \cdot 0.85 \cdot (3.056 \text{ m/s})^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 4.311 \text{ N/m}^2 = 0.431 \text{ kg/m}^2 \\
 q_h &= 0.613 \cdot K_h \cdot K_{zt} \cdot K_d \cdot V^2 \\
 &= 0.613 \cdot 0.8839 \cdot 1 \cdot 0.85 \cdot (3.056 \text{ m/s})^2 \\
 &= 4.301 \text{ N/m}^2 = 0.43 \text{ kg/m}^2
 \end{aligned}$$

6. Koefisien tekanan eksternal.

L = dimensi horizontal bangunan gedung diukur tegak lurus

terhadap arah angin \rightarrow 60 m

B = dimensi horizontal bangunan gedung diukur sejajar

terhadap arah angin. \rightarrow 41 m

$$\frac{L}{B} = 1.463$$

$C_p = 0,8$ (Untuk dinding pada angin datang berdasarkan SNI 1727-2013 Gambar 27.4-1)

$C_p = -0,7$ (Untuk dinding pada angin tepi berdasarkan SNI 1727-2013 Gambar 27.4-1)

$C_p = -0,5$ (Untuk dinding pada angin pergi berdasarkan SNI 1727-2013 Gambar 27.4.2-1)

Arah angin datang = $q_z G C_p$

$$\begin{aligned}
 &= 0.431 \text{ Kg/m}^2 \cdot 0.85 \cdot 0.8 \\
 &= 0.293 \text{ kg/m}^2
 \end{aligned}$$

Arah angin tepi = $q_h G C_p$

$$= 0,43 \text{ Kg/m}^2 \cdot 0,85 \cdot -0,7$$

$$\text{Arah angin pergi} = qh GC_p$$

$$= 0,43 \text{ Kg/m}^2 \cdot 0,85 \cdot -0,5$$

$$= -0,183 \text{ Kg/m}^2$$

4.4.5 Beban Hujan

$$R = 0,0098 (ds+dh)$$

dimana: ds = kedalaman air pada atap yang tidak melendut (20 mm).


dh = tambahan kedalaman air pada atap yang tidak melendut (10mm).

$$\begin{aligned} R &= 0,0098 (ds+dh) \\ &= 0,0098 (20 + 10) \\ &= 0,294 \text{ kN/m}^2 = 29,4 \text{ kg/m} \end{aligned}$$


4.4.6 Beban Lift


Data Perencanaan

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipe Lift | = LUXEN |
| Balok Pen. Depan | = 3000 mm |
| Balok Pen. Belakang | = 3000 mm |
| Tebal Pelat | = 90 mm |
| R1 | = 5450 Kg |
| R2 | = 4300 Kg |
| Mutu Beton | = 30 Mpa |
| Jarak antara pen. msn | = 3000 mm |
| Lebar pintu | = 900 mm |
| Dimensi Elevator | |
| - Eksternal | = 1460 x 1505 mm |
| - Internal | = 1400 x 1350 mm |
| Dimensi ruang mesin | = 6000 x 3000 mm |



Gambar 4.10 Denah lift lantai atap





Gambar 4.11 Detail Dimensi Lift


Tabel 4.1 Dimensi lift

| Speed (m/sec) | Capacity | | Clear Opening Internal | Car | | | | Hoistway | | | | M/C Room | | | | M/C Room Reaction (kg) | | Pit Reaction (kg) | | |
|---------------------------|----------|------|------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|------|------|------|----------|------|-------|-------|---------------------------|-------|----------------------|----|----|
| | | | | Persons | kg | OP | CA × CB | A × B | X1 | X2 | X3 | Depth | 1Car | 2Cars | 3Cars | MY | R1 | R2 | R3 | R4 |
| | 1 | 6 | 450 | 800 | 1400× 850 | 1440× 1005 | 1800 | 3700 | 5600 | 1430 | 2000 | 4000 | 6000 | 3200 | 3600 | 2000 | 5400 | 4500 | | |
| | | 8 | 550 | 800 | 1400× 1030 | 1440× 1185 | 1800 | 3700 | 5600 | 1610 | 2000 | 4000 | 6000 | 3400 | 4050 | 2250 | 6000 | 4900 | | |
| | | 9 | 600 | 800 | 1400× 1130 | 1440× 1285 | 1800 | 3700 | 5600 | 1710 | 2000 | 4000 | 6000 | 3500 | 4100 | 2450 | 6300 | 5100 | | |
| | | 10 | 700 | 800 | 1400× 1250 | 1440× 1405 | 1800 | 3700 | 5600 | 1830 | 2000 | 4000 | 6000 | 3600 | 4200 | 2700 | 6800 | 5400 | | |
| 1.5 | 11 | 750 | 800 | 1400× 1350 | 1440× 1505 | 1800 | 3700 | 5600 | 1930 | 2000 | 4000 | 6000 | 3700 | 4550 | 2800 | 7100 | 5600 | | | |
| | | 13 | 900 | 900 | 1600× 1350 | 1640× 1505 | 2050 | 4200 | 6350 | 1980 | 2300 | 4400 | 6800 | 3750 | 5100 | 3750 | 8100 | 6300 | | |
| 1.75 | 15 | 1000 | 900 | 1600× 1500 | 1640× 1655 | 2050 | 4200 | 6350 | 2130 | 2300 | 4400 | 6800 | 3850 | 5450 | 4300 | 8600 | 6600 | | | |
| | | 17 | 1150 | 1100 | 2000× 1350 | 2100× 1520 | 2550 | 5200 | 7850 | 2030 | 2800 | 5250 | 8300 | 3800 | 6600 | 5100 | 11000 | 8700 | | |
| 2.5 <small>Note d</small> | 20 | 1000 | 1350 | 1800× 1700 | 1900× 1870 | 2350 | 4800 | 7250 | 2380 | 2600 | 4900 | 7500 | 4200 | 7800 | 6000 | 12200 | 9500 | | | |
| | | 1100 | 2000× 1500 | 2100× 1670 | 2550 | 5200 | 7850 | 2180 | 2800 | 5250 | 8300 | 4000 | 8500 | 6800 | 13600 | 10400 | | | | |
| 2.5 <small>Note d</small> | 24 | 1600 | 1100 | 2000× 1750 | 2100× 1920 | 2550 | 5200 | 7850 | 2430 | 2900 | 5400 | 8300 | 4300 | 8500 | 6800 | 13600 | 10400 | | | |
| | | | | 2150× 1600 | 2250× 1770 | 2700 | 5500 | 8300 | 2280 | 3000 | 5650 | 8700 | 4200 | | | | | | | |

Perhitungan pembebanan pada balok penggantung lift:
Panjang balok penggantung lift = 1,85 m

$$\begin{aligned} Ra &= R1 \cdot KLL = R1 \times 150\% = 4550 \text{ kg} \times 150\% \\ &= 6825 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Rb &= R2 \cdot KLL = R2 \times 150\% = 2800 \text{ kg} \times 150\% \\ &= 4200 \text{ kg} \end{aligned}$$



Gambar 4.12 Pembebanan Pada Balok Penggantung Lift

$$Mb = 0$$

$$0 = 3m \cdot 6825\text{kg} - Pu \cdot x$$

$$Pu = \frac{20475\text{kg.m}}{x}$$

$$\sum Ma = 0$$

$$0 = 3m \cdot 4200\text{kg} - Pu \cdot (3m - x)$$

$$0 = 12600 \text{ kg.m} - \frac{20475\text{kg.m}}{x} (3m - x)$$

$$0 = 12600\text{kg.m} - \frac{61425\text{kg.m}^2}{x} + \frac{(20475\text{kg.m})x}{x}$$

$$0 = -\frac{61425\text{kg.m}^2}{x} + 33075 \text{ kg.m}$$

$$(33075 \text{ kg.m})x = 61425\text{kg.m}^2$$


$$X = 1.86$$

$$Pu = \frac{20475\text{kg.m}}{x} = \frac{20475\text{kg.m}}{1.86 m} = 11008 \text{ kg}$$

Sehingga, untuk beban terpusat lift yang akan dimasukkan sebagai beban pada permodelan di program bantu SAP 2000 v.14 adalah sebesar 11.008 kg.


4.4.7 Beban Gempa

1. Menentukan SS,S1 dan kelas situs tanah (Kota BalikPapan)
2. Membuat Define Respon Spectrum (IBC 2006)




Gambar 4.13 Pendefinisan awal re-spons spectrum dalam SAP2000

3. Menginputkan nilai SS,S1,dan Kela situs tanah yang telah diketahui




Gambar 4.14 Penginputan nilai Ss,S1 dan kelas situs tanah


4. Membuat Load Cases Gempa dan Mengubahnya kedalam gempa Respon Spektrum, dan mengisi nilai U1 dan U2, dengan nilai U2 30% dari U1 (Gempa X) dan sebaliknya untuk (Gempa Y).



Gambar 4.15 Pembuatan *load cases* pada sap.




Gambar 4.16 Pengaturan model kegempaan pada SAP.



Gambar 4.17 Pengaturan nilai gempa pada masing – masing arah (Ex dan Ey)


5. Menginputkan joint masses akibat beban yang diakibatkan pelat yang telah dihitung, pada setiap joint kolom tiap lantai yang ada didalam program SAP



Gambar 4.18 Cara Penginputan nilai joint mass pada setiap joint kolom dalam SAP.


4.4.8 Permodelan Struktur

Permodelan struktur gedung pada SAP200 digunakan untuk menganalisa gaya –




gaya dalam yang bekerja pada struktur, didalam Tugas Akhir Terapan ini digunakan program bantu aplikasi SAP 2000, berikut secara singkat permodelan struktur gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang


Gambar 4.19 Permodelan 3D Open Frame




Gambar 4.20 Permodelan Tampak Depan (XZ)



Gambar 4.21 Permodelan Tampak Belakang (XZ)



Gambar 4.22 Permodelan Tampak Samping (YZ)




Gambar 4.17 Diagram momen (M33)

BAB 5

PERHITUNGAN PENULANGAN STRUKTUR

5.1 Pelat



Gambar 5.1 Pelat yang Ditinjau

Data Properti Plat :

| | | | | |
|----|------------|---|------|-----|
| 1 | $f_{c'}$ | = | 30 | MPa |
| 2 | h_{plat} | = | 12 | cm |
| 3 | b_{plat} | = | 1000 | mm |
| 4 | f_y | = | 400 | MPa |
| 5 | l_x | = | 2 | m |
| 6 | l_y | = | 2 | m |
| 7 | β | = | 0.85 | |
| 8 | ϕ | = | 0.9 | |
| 9 | l_n | = | 1.75 | mm |
| 10 | s_n | = | 1.8 | mm |

Ukuran : 300 cm x 300 cm (pelat tipe 4)

$$Ly = 3 - (0.35/2) - (0.25/2) = 2.7$$

$$Lx = 3 - (0.35/2) - (0.25/2) = 2.7$$

$$Ly/Lx = 1 < 2 \quad \text{Two way}$$

-Perhitungan Beban-Beban Pelat

- Beban Mati

$$\begin{aligned} \text{Berat sendiri Pelat} &= (0,12 \times 2400 \\ &\quad \text{kg/m}^3) \\ &= 288 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{Keramik 17mm} = 17$$

$$\text{Spesi 20mm} = 42 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Plafond klas I + penggantung} = 18.6 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Instalasi listrik} = 40 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Air bersih dan kotor} = 25 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Total} = 430.6 \text{ kg/m}^2$$

- Beban Hidup

$$\text{Beban hidup r koridor} = 383 \text{ kg/m}^2$$

- Beban Ultimate

$$\begin{aligned} q_u &= 1.2D + 1.6L \\ &= 1129.52 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

Tabel 5.1 Tabel momen pelat

Tabel 13.3.1
Momen di dalam pelat persegi yang menempati pada keempat tepinya
skibut berat terbagi rata

| | | I_x | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | >2,5 |
|------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| I | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 44 | 42 | 39 | 66 | 73 | 78 | 84 | 88 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 | 125 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 44 | 42 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 25 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 21 | 25 | 20 | 31 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 4 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 4 |
| II | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 52 | 59 | 54 | 59 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 28 | 23 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 28 | 27 | 26 | 30 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 15 |
| III | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 70 | 77 | 81 | 87 | 94 | 100 | 103 | 103 | 103 | 111 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 125 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 70 | 74 | 77 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| IV A | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 55 | 62 | 68 | 74 | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 125 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 55 | 62 | 68 | 74 | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 125 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| IV B | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 37 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 37 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| VA | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 31 | 38 | 45 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 | 105 | 108 | 110 | 125 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 31 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 84 | 92 | 99 | 104 | 109 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 125 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 84 | 92 | 99 | 104 | 109 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 125 |
| VB | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 38 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 38 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| VIA | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 55 | 65 | 74 | 82 | 90 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 55 | 65 | 74 | 82 | 90 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| VIB | Mix | + 0,001 q \sqrt{X} | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Mly | - 0,001 q \sqrt{X} | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Mbx | + 0,001 q \sqrt{X} | 55 | 66 | 71 | 79 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | Mty | - 0,001 q \sqrt{X} | 55 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

— Teriket behar
— Teriket penul

-Momen-momen yang di hitung

Tulangan Lapangan

Momen Positif

$$\begin{aligned} M_{lx} &= +0,001 \cdot q \cdot I_x^2 \cdot X \\ &= 1729182,168 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{ly} &= +0,001 \cdot q \cdot I_x^2 \cdot X \\ &= 4281784,416 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

Tulangan Tumpuan

Momen Negatif

$$\begin{aligned} M_{tx} &= +0,001 \cdot q \cdot t_x^2 \cdot X \\ &= 1729182,168 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{ty} &= +0,001 \cdot q \cdot t_x^2 \cdot X \\ &= 4281784,416 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

$$\text{h plat} = 12 \text{ cm} = 20 \text{ mm}$$

$$\text{hcover} = 2 \text{ cm} = 20 \text{ mm}$$

$$\text{asumsi D tulangan} = D12$$

$$\begin{aligned} dx &= 120 - 20 - 6 = 94 \text{ mm} \\ dy &= 120 - 20 - 12 - 6 = 82 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\rho_{min} = 0,0018$$

$$\begin{aligned} \rho_{max} &= 0,75 \left(\frac{0,85 \times f_c' x \beta}{f_y} \right) \left(\frac{600}{600 + f_y} \right) \\ &= 0,024384375 \\ m &= \frac{f_y}{0,85 \times f_c'} = 15,68627 \end{aligned}$$

- Lapangan arah X

$$\begin{aligned} Mu &= Ml_x &= 1729182,168 \text{ Nmm} \\ Mn &= Ml_x / \emptyset &= 1921313,52 \text{ Nmm} \\ Rn &= M_n / bd^2 &= 0,217441548 \end{aligned}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2mRn}{f_y}} = 0,000545941 \right)$$

$$\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$$

$$0,0018 < 0,000545941 < 0,024384375$$

(TIDAK OK) maka dipakai ρ_{min}

- As perlu $= \rho \times b \times d$
 $= 0,0018 \times 1000 \text{ mm} \times 94 \text{ mm}$
 $= 169,2 \text{ mm}^2$

Syarat jarak tulangan

$$\begin{aligned} S_{max} &= 2 \times h \\ &= 2 \times 12 \\ &= 24 \text{ cm} \\ &= 240 \text{ mm} \end{aligned}$$

Tulangan yang digunakan $\varnothing 10 - 200$

- As pakai = $\frac{\frac{1}{4}\pi d^2 b}{S} = 392,6990817$
 $\text{As perlu} < \text{As Pakai}$
 $169,2 < 392,6990817 \quad \text{OKE}$

- Tumpuan arah X

$$Mu = M_{tx} = 4281784,416 \text{ Nmm}$$

$$Mn = M_{tx}/\varnothing = 4757538,24 \text{ Nmm}$$

$$Rn = M_n/bd^2 = 0,707545842$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2mRn}{f_y}} \right) = 0,0017941$$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0018 < 0,0017941 < 0,024384375$$

(TIDAK OK) maka dipakai ρ_{\min}

$$\begin{aligned} \text{As perlu} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,0018 \times 1000 \times 94 \\ &= 169,2 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat jarak tulangan

$$\begin{aligned} S_{\max} &= 2 \times h \\ &= 2 \times 12 \\ &= 24 \text{ cm} \\ &= 240 \text{ mm} \end{aligned}$$

Tulangan yang digunakan $\emptyset 10 - 200$

- As pakai = $\frac{\frac{1}{4}\pi d^2 b}{S} = 392,6990817$

| | | |
|----------|---|-----------------|
| As perlu | < | As Pakai |
| 169,2 | < | 392,6990817 OKE |

- **Lapangan arah Y**

$$Mu = Mly = 1729182,168 \text{ Nmm}$$

$$Mn = Mly / \emptyset = 1921313,52 \text{ Nmm}$$

$$Rn = Mn / bd^2 = 0,217441548$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2mRn}{f_y}} = 0,000545941 \right)$$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0018 < 0,000545941 < 0,024384375$$

(TIDAK OK) maka dipakai ρ_{\min}

- As perlu = $\rho \times b \times d$
 $= 0,0018 \times 1000 \text{ mm} \times 82 \text{ mm}$
 $= 147,6 \text{ mm}^2$

Syarat jarak tulangan

$$\begin{aligned} S_{\max} &= 2 \times h \\ &= 2 \times 12 \\ &= 24 \text{ cm} \\ &= 240 \text{ mm} \end{aligned}$$

Tulangan yang digunakan $\emptyset 10 - 200$

- As pakai = $\frac{\frac{1}{4}\pi d^2 b}{S} = 392,6990817$

$$\begin{array}{l} \text{As perlu} < \text{As Pakai} \\ 147,6 < 392,6990817 \quad \text{OKE} \end{array}$$

- **Tumpuan arah Y**

$$\begin{array}{ll} \text{Mu} = \text{Mty} & = 4281784,416 \text{ Nmm} \\ \text{Mn} = \text{Mty}/\emptyset & = 4757538,24 \text{ Nmm} \\ \text{Rn} = \text{Mn}/\text{bd}^2 & = 0,707545842 \end{array}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2mRn}{f_y}} \right) = 0,0017941$$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

0,0018 < 0,0017941 < 0,024384375
 (TIDAK OK) maka dipakai ρ_{\min}

- As perlu = $\rho \times b \times d$
 $= 0,0018 \times 1000 \times 82$
 $= 147,6 \text{ mm}^2$

Syarat jarak tulangan

$$\begin{aligned} S_{\max} &= 2 \times h \\ &= 2 \times 12 \\ &= 24 \text{ cm} \\ &= 240 \text{ mm} \end{aligned}$$


Tulangan yang digunakan $\emptyset 10 - 200$

- As pakai = $\frac{\frac{1}{4}\pi d^2 b}{S} = 392,6990817$

$$\begin{array}{l} \text{As perlu} < \text{As Pakai} \\ 147,6 < 392,6990817 \quad \text{OKE} \end{array}$$

5.1.1 Rekapitulasi tulangan pelat lantai

| Tipe pelat | Ukuran pelat (cm) | Tul tumpuan x | Tul lapan-gan x | Tul tumpuan y | Tul lapan-gan y |
|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 200 x 600 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | - | - |
| 2 | 400 x 600 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |
| 3 | 300 x 300 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |
| 4 | 300 x 600 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | - | - |
| 5 | 200 x 300 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |
| 6 | 300 x 400 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |




Gambar 5.2 Penulangan Pelat

5.2 Pelat Tangga dan Bordes

Spesifikasi teknik untuk pelat tangga dan pelat bordes yang didesain adalah sebagai berikut :

Data Perencanaan Plat Tangga

| | | | |
|----|-------------------------|---|---------|
| 1 | Mutu Beton | = | 30 Mpa |
| 2 | Bj Tulangan Lentur (fy) | = | 240 MPa |
| 3 | Tebal Plat Tangga | = | 15 cm |
| 4 | Lebar Injakan (a) | = | 30 cm |
| 5 | Tinggi Injakan (b) | = | 20 cm |
| 6 | Tinggi Tangga | = | 520 cm |
| 7 | Panjang Tangga(Datar) | = | 360 cm |
| 8 | Tinggi Bordes | = | 260 cm |
| 9 | Lebar Tangga | = | 160 cm |
| 10 | Lebar Bordes | = | 360 cm |
| 11 | Panjang Bordes | = | 240 cm |





Gambar 5.3 Denah tangga

- Output SAP 2000**Tangga**

$$M_{11} = 2.362,623 \text{ kg.m}$$



$$M_{22} = 5.434,621 \text{ kg.m}$$



Gambar 5.4 Momen stress diagram tangga

$$M_{11} = 3818,528 \text{ kg.m}$$


$$M_{22} = 9303,094181 \text{ kg.m}$$



Gambar 5.5 Momen stress diagram bordes

Perhitungan tulangan :

- tebal decking : 30 mm
- D tulangan rencana : Ø13 mm



Pelat tangga dan pelat bordes :

$$\begin{aligned} d_x &= t_{\text{pelat}} - t_{\text{decking}} - (\frac{1}{2}d_{\text{rencana}}) \\ &= 220 \text{ mm} - 30 \text{ mm} - \frac{1}{2} 13 \text{ mm} \\ &= 183,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_y &= t_{\text{pelat}} - t_{\text{decking}} - d_{\text{rencana}} - (\frac{1}{2}d_{\text{rencana}}) \\ &= 220 \text{ mm} - 30 \text{ mm} - 13 \text{ mm} - \frac{1}{2} 13 \text{ mm} \\ &= 170,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$b = 1000 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= \frac{1,4}{f_y} \\ &= \frac{1,4}{400} \\ &= 0,006 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_b &= \left(\frac{0,85 \times f_{c'} x \beta}{f_y} \right) \left(\frac{600}{600+f_y} \right) \\ &= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,85}{400} \right) \left(\frac{600}{600+240} \right) \\ &= 0,065 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\max} &= 0,75 \times \rho_b \\ &= 0,75 \times 0,065 \\ &= 0,048 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{f_y}{0,85 \times f_{c'}} \\ &= \frac{240}{0,85 \times 30} \\ &= 9,412 \end{aligned}$$

- **Penulangan Pelat Tangga**

- **Arah Y**

$$M_u = 5.434,621 \text{ kg.m} = 54.346.210 \text{ N.mm}$$

$$M_n = \frac{M_u}{\varphi} = \frac{54.346.210}{0,8} = 67.932.762,50 \text{ N.mm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{b d x^2} = \frac{67.932.762,500}{1000 \times 183,51^2} = 2,017 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right) \\ &= \frac{1}{9,41} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.9.41.2.071}{240}} \right) \\ &= 0,009\end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{aligned}\rho_{\min} &< \rho &< \rho_{\max} \\ 0,006 &< 0,009 &< 0,048 \quad (\text{Memenuhi})\end{aligned}$$

$$A_{S\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,009 \times 1000 \text{ mm} \times 183,5 \text{ mm}$$

$$= 1.608,909 \text{ mm}^2$$

Syarat spasi antar tulangan :

$$S_{\text{maks}} \leq 2h$$

$$\leq 2 (220 \text{ mm})$$

$$\leq 440 \text{ mm}$$

Dipakai tulangan Ø-13

$$S = \frac{\frac{1}{4} \pi \times d^2 \times b}{A_s}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13 \text{ mm})^2 \times 1000}{1.608,909}$$

$$= 70 \text{ mm}$$

Maka, dipakai **S = 70 mm**

Kontrol jarak tulangan :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{tul}}$$

$$440 \text{ mm} \geq 70 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Tulangan yang dipakai **$\varnothing 13-70 \text{ mm}$**

$$\begin{aligned} A_{\text{Spakai}} &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13 \text{ mm})^2 \times 1000}{70} \\ &= 1.896,939 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat luas tulangan :

$$A_{\text{Spakai}} > A_{\text{perlu}}$$

$$1.896,939 \text{ mm}^2 > 1.608,909 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, untuk tulangan pelat lantai Lapangan Arah Y digunakan **$\varnothing 13-70 \text{ mm}$** .

- Arah X

$$M_u = 2.362,623 \text{ kg.m} = 23.626.230 \text{ N.mm}$$

$$M_n = \frac{M_u}{\varphi} = \frac{23.626.230}{0,8} = 29.532.787,5 \text{ N.mm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{b d x^2} = \frac{29.532.787,5}{1000 \times 183,5^2} = 0,877 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{f_y}} \right) \\ &= \frac{1}{9,41} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.9,41.0,877}{240}} \right) \\ &= 0,004\end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{aligned}\rho_{\min} &< \rho &< \rho_{\max} \\ 0,006 &< 0,004 &< 0,048 \\ (\text{Tidak Memenuhi})\end{aligned}$$

Sehingga ρ harus diperbesar sebesar 30%
 $0,004 \times 1,3 = 0,005$

$$\begin{aligned}A_{S\text{perlu}} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,005 \times 1000 \times 183,5 \\ &= 887,298 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Syarat spasi antar tulangan :

$$\begin{aligned}S_{\text{maks}} &\leq 2h \\ &\leq 2 (220\text{mm}) \\ &\leq 400\text{mm}\end{aligned}$$

Dipakai tulangan Ø-13

$$\begin{aligned}S &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{A_s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13 \text{ mm})^2 \times 1000}{887,298} \\ &= 140 \text{ mm}\end{aligned}$$

Maka, dipakai **S = 140 mm**

Kontrol jarak tulangan :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{tul}}$$

$$440 \text{ mm} \geq 140 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Tulangan yang dipakai **$\varnothing 13-140 \text{ mm}$**

$$\begin{aligned} A_{\text{Spakai}} &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13\text{mm})^2 \times 1000}{140} \\ &= 948,469 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat luas tulangan :

$$A_{\text{Spakai}} > A_{\text{Sperlu}}$$

$$948,469 \text{ mm}^2 > 887,298 \text{ mm}^2$$

(Memenuhi)

Jadi, untuk tulangan pelat lantai Lapangan Arah X digunakan **$\varnothing 13-140 \text{ mm}$** .

- **Tulangan Susut**

Menurut hasil interpolasi sesuai SNI 03-2847:2013 pasal 7.12.2.1 untuk tulangan mutu 400 Mpa menggunakan rasio tulangan minimum $\rho_{\text{susut}} = 0,0020$

$$\begin{aligned} A_{\text{Susut}} &= \rho_{\text{susut}} \times b \times \text{tebal pelat} \\ &= 0,0020 \times 1000 \text{ mm} \times 220 \text{ mm} \\ &= 440 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat : $S_{\text{maks}} \leq 5h$ atau $S_{\text{maks}} \leq 450$

$$S_{\text{maks}} = 5 \times 220 \text{ mm}$$

$$= 1.100 \text{ mm}$$

Direncanakan menggunakan tulangan D12 mm

$$\begin{aligned} S &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{A_s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (12\text{mm})^2 \times 1000}{440} \\ &= 257,143 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat : $S_{\text{maks}} \leq 5h$ atau $S_{\text{maks}} \leq 450$

$257,143 \leq 1100$ atau $257,143 \leq 450$ (**Memenuhi**)

Maka digunakan $S = 250 \text{ mm}$

Dipakai tulangan D12-250 mm

$$\begin{aligned} A_{S_{\text{pakai}}} &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (12\text{mm})^2 \times 1000}{257,143} \\ &= 452,571 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat luas tulangan :

$$\begin{aligned} A_{S_{\text{pakai}}} &> A_{S_{\text{perlu}}} \\ 452,571 \text{ mm}^2 &> 440,000 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

- **Penulangan Pelat Bordes**

- **Arah X**

$$\begin{aligned} M_u &= 5.214,46 \text{ kg.m} \\ &= 52.144.600 \text{ N.mm} \end{aligned}$$

$$M_n = \frac{M_u}{\varphi} = \frac{52.144.600}{0,8} = 65.180.750 \text{ N.mm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{b dx^2} = \frac{65.180.750}{1000 \times 183,5^2} = 1,94 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{f_y}} \right) \\ &= \frac{1}{9,41} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.9,41.1,97}{240}} \right) \\ &= 0,01\end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{array}{ccc} \rho_{\min} & < & \rho \\ 0,0058 & < & 0,008 & < & 0,048 \text{ (Memenuhi)} \end{array}$$

$$\begin{aligned}A_{\text{perlu}} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,008 \times 1000 \times 183,5 \\ &= 1.540,93 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Syarat spasi antar tulangan :

$$\begin{aligned}S_{\max} &\leq 2h \\ &\leq 2 (220 \text{ mm}) \\ &\leq 440 \text{ mm}\end{aligned}$$

Dipakai tulangan **$\varnothing 13$**

$$\begin{aligned}S &= \frac{\frac{1}{4} \pi \times d^2 \times b}{A_s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \pi \times (13 \text{ mm})^2 \times 1000}{1.540,93} \\ &= 80 \text{ mm}\end{aligned}$$

Maka, dipakai **$S = 80 \text{ mm}$**

Kontrol jarak tulangan :

$$S_{\max} \geq S_{\text{tul}}$$

$$440 \text{ mm} \geq 80 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Tulangan yang dipakai **$\varnothing 13-200\text{mm}$**

$$\begin{aligned} A_{\text{Spakai}} &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13\text{mm})^2 \times 1000}{80} \\ &= 1.659,821 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat luas tulangan :

$$A_{\text{Spakai}} > A_{\text{perlu}}$$

$$1.659,821 \text{ mm}^2 > 1.540,929 \text{ mm}^2$$

(Memenuhi)

Jadi, untuk tulangan pelat lantai Lapangan Arah X digunakan **$\varnothing 13-80\text{mm}$** .

- Arah Y

$$M_u = 3.430,54 \text{ kg.m} = 34.305.410 \text{ N.mm}$$

$$M_n = \frac{M_u}{\varphi} = \frac{34.305.410}{0,8} = 42.881.762,5 \text{ N.mm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{b d x^2} = \frac{42.881.762,5}{1000 \times 183,5^2} = 1,27 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right) \\ &= \frac{1}{9,41} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2,941,194}{240}} \right) \\ &= 0,0054 \end{aligned}$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0058 < 0,0054 < 0,05$$

(Tidak Memenuhi)

Sehingga ρ harus diperbesar sebesar 1,3

$$\rho = 0,0054 \times 1,3 = 0,007$$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0058 < 0,007 < 0,05$$

(Memenuhi)

$$A_{S\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,007 \times 1000 \times 183,5$$

$$= 1.299,103 \text{ mm}^2$$

Syarat spasi antar tulangan :

$$S_{\text{maks}} \leq 2h$$

$$\leq 2 (220 \text{ mm})$$

$$\leq 440 \text{ mm}$$

Dipakai tulangan **Ø13**

$$S = \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{A_s}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13 \text{ mm})^2 \times 1000}{1.299,103}$$

$$= 100 \text{ mm}$$

Maka, dipakai **S = 100 mm**

Kontrol jarak tulangan :

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &\geq S_{\text{tul}} \\ 440 \text{ mm} &\geq 100 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Tulangan yang dipakai **$\varnothing 13-200 \text{ mm}$**

$$\begin{aligned} A_{\text{Spakai}} &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (13 \text{ mm})^2 \times 1000}{100} \\ &= 1.327,857 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat luas tulangan :

$$\begin{aligned} A_{\text{Spakai}} &> A_{\text{perlu}} \\ 1.327,857 \text{ mm}^2 &> 1.299,103 \text{ mm}^2 \\ (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jadi, untuk tulangan pelat lantai Lapangan Arah Y digunakan **$\varnothing 13-100 \text{ mm}$** .

- **Tulangan Susut**
Menurut hasil interpolasi sesuai SNI 03-2847:2013 pasal 7.12.2.1 untuk tulangan mutu 240 Mpa menggunakan rasio tulangan minimum $\rho_{\text{susut}} = 0,0020$

$$\begin{aligned} A_{\text{susut}} &= \rho_{\text{susut}} \times b \times \text{tebal pelat} \\ &= 0,002 \times 1000 \text{ mm} \times 220 \text{ mm} \\ &= 440 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat : $S_{\text{maks}} \leq 5h$ atau $S_{\text{maks}} \leq 450$

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= 5 \times 220 \text{ mm} \\ &= 1100 \text{ mm} \end{aligned}$$

Direncanakan menggunakan tulangan Ø12 mm

$$\begin{aligned} S &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{As} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (12\text{mm})^2 \times 1000}{440} \\ &= 257,143 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat : $S_{\text{maks}} \leq 5h$ atau $S_{\text{maks}} \leq 450$

$257,143 \leq 1100$ atau $257,143 \leq 450$ (**Memenuhi**)

Maka digunakan $S = 250 \text{ mm}$

Dipakai tulangan Ø12-250mm

$$\begin{aligned} As_{\text{pakai}} &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times b}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \times \pi \times (12\text{mm})^2 \times 1000}{257,143} \\ &= 452,571 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Syarat luas tulangan :

$$\begin{aligned} As_{\text{pakai}} &> As_{\text{perlu}} \\ 452,571 \text{ mm}^2 &> 440 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

5.2.1 Rekapitulasi Penulangan Plat Tangga dan Bordes

| Plat Tangga | | |
|-------------|----------|----------|
| Arah X | Arah Y | Susut |
| Ø13- 140 | Ø13 - 70 | Ø12- 250 |

| Plat Bordes | | |
|-------------|-----------|----------|
| Arah X | Arah Y | Susut |
| Ø13- 80 | Ø 13- 100 | Ø12- 250 |

5.3 Balok

5.3.1 Balok Sloof


Perhitungan tulangan balok diambil dari data balok sloof BI 350x500 mm. Berikut adalah data-data perencanaan balok, hasil output dan diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000 yang selanjutnya akan dihitung menggunakan metode SRPMM.

Data-data perencanaan :


- Tipe balok : Balok Sloof
- Bentang balok (L) : 600 mm
- Dimensi balok (B_{balok}) : 350 mm
- Dimensi balok (H_{balok}) : 500 mm
- Mutu beton (f'_c) : 30 Mpa
- Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa
- Kuat leleh tulangan geser (f_{ys}) : 240 Mpa
- Kuat leleh tulangan puntir (f_{yt}) : 240 Mpa
- Diameter tulangan lentur (D) : 19 mm
- Diameter tulangan geser (ϕ) : 10 mm
- Diameter tulangan puntir (D) : 16 mm
- Tebal selimut beton (decking) : 40 mm

(SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))

- Faktor β_1 : 0,85
(SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.3)
 - Faktor reduksi kekuatan lentur (φ) : 0,9
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.1)
 - Faktor reduksi kekuatan geser (φ) : 0,75
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)
 - Faktor reduksi kekuatan torsi (φ) : 0,75
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)



Gambar 5.5 Balok sloof yang ditinjau



Gambar 5.6 Balok sloof tinjau

Perhitungan Tulangan Balok :

- Tinggi efektif balok :

$$\begin{aligned} dx &= h - t_{decking} - \phi_{tulangan\ geser} - \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 500\ mm - 40\ mm - 10\ mm - 19/2\ mm \\ &= 440.5\ mm \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} d'' &= decking + \phi_{tulangan\ geser} + \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 40\ mm + 10\ mm + 19/2\ mm \\ &= 59.5\ mm \end{aligned}$$

Hasil Output SAP 2000 :

Setelah dilakukan analisa menggunakan program bantu struktur SAP 2000, maka didapatkan hasil perhitungan struktur dan diagram gaya dalam. Hasil dari program bantu struktur SAP 2000 dapat digunakan pada proses perhitungan penulangan balok.


➤ **Hasil Output Momen Lentur**

Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$
 Momen Lentur Lapangan : 90928152,6 N-mm




Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$


Momen Lentur Tumpuan Kiri : 83214651 N-mm
 Momen Lentur Tumpuan Kanan: 62505719 N-mm



➤ **Hasil Output Diagram Gaya Geser**

Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$
 Gaya geser Tumpuan : 99117,33 N
 Gaya geser Lapangan : 76081,5 N





Perhitungan Tulangan Lentur :
Garis Netral Dalam Kondisi Balance

$$X_b = \frac{600}{600 + f_y} \times d$$

$$X_b = \frac{600}{600+400} \times 440.5 \text{ mm} \\ = 264.3 \text{ mm}$$

Garis Netral Maksimum

$$X_{max} = 0,75 \times X_b \\ = 0,75 \times 264.3 \text{ mm} \\ = 198.225 \text{ mm}$$

Garis Netral Minimum

$$X_{min} = d' \\ = 59.5 \text{ mm}$$

Garis Netral Rencana (Asumsi)

$$X_{rencana} = 150 \text{ mm}$$

Komponen Beton Tertekan

$$C_c' = 0,85 \times f'_c \times b \times \beta_1 \times X_{rencana}$$

$$C_c' = 0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350\text{mm} \times 0,85 \times 150\text{mm}$$

$$C_c' = 1137937,5 \text{ N}$$

Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur Tunggal

$$A_{sc} = \frac{C_c'}{f_y} = \frac{1137937,5 \text{ N}}{400 \text{ N/mm}}$$

$$Asc = 2844,83 \text{ mm}$$

Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal

$$M_{nc} = Asc \times fy \times \left(d - \frac{\beta_1 \times X_{\text{rencana}}}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 2844,83 \text{ mm}^2 \times 400 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{0,85 \times 150 \text{ mm}^3}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 428717953,1 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned}\rho_{\min} &= \frac{1,4}{fy} \\ &= \frac{1,4}{400} \\ &= 0,0035\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_b &= \left(\frac{0,85 \times f'_c \times \beta}{fy} \right) \left(\frac{600}{600+fy} \right) \\ &= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,85}{400} \right) \left(\frac{600}{600+400} \right) \\ &= 0,0325\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_{\max} &= 0,75 \times \rho_b \\ &= 0,75 \times 0,033 \\ &= 0,024\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m &= \frac{fy}{0,85 \times f'_c} \\ &= \frac{fy}{0,85 \times 30} \\ &= 15,69\end{aligned}$$

DAERAH TUMPUAN KANAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk

menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 141.376.347 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{Mu}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{141.376.347 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 157.084.830 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} \leq 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 157.084.830 \text{ Nmm} - 428.717.953,125 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -271.633.123,125 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{157.084.830 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (440.5\text{mm})^2}$$

$$= 2,313 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 2,313}{400}} \right)$$

$$= 0,006$$

Syarat :

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &< \rho &< \rho_{\max} \\ 0,0035 &< 0,006 &< 0,0244 \quad (\textbf{Memenuhi}) \\ \rho < \rho_{\min} \text{ sehingga } \rho &\text{ harus diperbesar } 30\% \text{ dari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,006 \times 350 \times 440,5 \\ &= 936,092 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= As + Al/4 \\ &= 936,092 + 200,31 \\ &= 1.136,405 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\ &= 283,528 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As_{\text{perlu}}}{Luas \text{ tulangan}}$$

$$n = \frac{1.136,405 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 5 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **5-D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{stulangan tarik}} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.417,644 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &\geq A_{\text{perlu}} \\ 1.417,644 \text{ mm}^2 &\geq 1.136,405 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$A_s'_{\text{perlu}} = 0,3 \times A_{\text{pasang}} \quad (\text{SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1})$$

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 1.417,644 \text{ mm}^2 \\ &= 425,293 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{A_s'_{\text{perlu}}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{425,293 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$n = 5$ Buah

Dipasang tulangan tekan **5-D19**

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &= n \times A_s'_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.134,115 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &\geq A_s'_{\text{perlu}} \\ 1.417,644 \text{ mm}^2 &\geq 425,293 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$S_{maks} \geq S_{sejajar} = mm \rightarrow$ susun 1 lapis

$S_{maks} \leq S_{sejajar} = mm \rightarrow$ susun lebih dari satu

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{5 - 1} \\ &= 38,75 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

38,75 mm < 25 mm (**Susun 1 lapis**)

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{5 - 1} \\ &= 38,75 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

38,75 mm ≥ 25 mm (**Susun 1 lapis**)

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah tumpuan kanan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 5-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 5-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **5D19**

$$\begin{aligned} As_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tarik} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.417,644\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **5D19**

$$\begin{aligned} As'_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tekan} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{ mm})^2 \\ &= 1.417,644\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$1.417,644\text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.417,644\text{ mm}^2$$

$$1.417,644\text{ mm}^2 \geq 1.417,644\text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah tumpuan kanan, dipasang tulangan:
Tulangan tarik : 5-D19
Tulangan tekan : 5-D19

Kontrol kemampuan penampang

As_{pasang} tulangan tarik **5D19** = 850,586 mm²

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 63,536 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{N}{mm^2} \times 63,536 \text{ mm}$$

$$Cc' = 567.057,474 \text{ N}$$

$$T = As_{pakai} \times fy$$

$$T = 1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 567.057,474 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(567.057,474 \text{ N} \times \left(440.5 \text{ mm} - \frac{63,536 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 231.774.577,577 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{pasang} > Mu$$

185.419.662,062 Nmm > 141.376.347,000 Nmm (**Menyatakan menuhi**)

Jadi, penulangan lentur untuk balok sloof 35/50 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kanan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **5D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **5D19**

DAERAH TUMPUAN KIRI

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kiri balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 83.214.651 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\phi} \\ M_n = \frac{119.818.004,000 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 133.131.115,556 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 133.131.115,556 \text{ Nmm} - 428717953,1 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -295.586.837,569 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{133.131.115,556 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (440.5 \text{ mm})^2}$$

$$= 1,960 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.1,361}{400}} \right)$$

$$= 0,0035$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0035 < 0,005 < 0,0244$$

(Memenuhi)

$$A_{s\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,005 \times 350 \times 440.5$$

$$= 787,083 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$A_{s\text{perlu}} = A_s + Al/4$$

$$= 787,083 + 200,31$$

$$= 987,396 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\ &= 283,529 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{901,739 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 5 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **5-D19**

$$\begin{aligned}As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \times \pi \times (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.417,644 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned}As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 1.417,644 \text{ mm}^2 &\geq 425,293 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})\end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}} \quad (SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)$$

$$\begin{aligned}&= 0,3 \times 1.417,644 \text{ mm}^2 \\ &= 425,293 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{425,293 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 5 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan **5-D19**

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{stulangan tekan}} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.417,644 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &\geq As'_{\text{perlu}} \\ 1.417,644 \text{ mm}^2 &\geq 425,293 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{5 - 1} \\ &= 38,750 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$38,750 \text{ mm} > 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{5 - 1} \\ &= 38,750 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$38,750 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} (\text{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah tumpuan kiri :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 5-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 5-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **5D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{S pasang}} &= n \times A_{\text{S tulangan tarik}} \\ &= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.417,644 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **5D19**

$$A_{\text{S' pasang}} = n \times A_{\text{S tulangan tekan}}$$

$$= 5 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ = 1.417,644 \text{ mm}^2$$

$$M_{lentur tumpuan(+)} \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur tumpuan(-)}$$

$$1.417,644 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.417,644 \text{ mm}^2$$

$$1.417,644 \text{ mm}^2 \geq 472,548 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah tumpuan kiri, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 5-D19

Tulangan tekan : 5-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$A_{spasang} \text{ tulangan tarik } \mathbf{5D19} = 1.417,644 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{A_s \times f_y}{0,85 \times f_c' \times b}$$

$$a = \frac{1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 63,536 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times f_c' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 63,536 \text{ mm}$$

$$Cc' = 567.057,474 \text{ N}$$

$$T = A_{spakai} \times f_y$$

$$T = 1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 567.057,474 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(567.057,474 N \times \left(440.5 mm - \frac{63,536 mm}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 231.774.577,577 Nmm$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$185.419.662,062 Nmm > 119.818.004,000 Nmm$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok sloof 35/50 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kiri adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **5D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **5D19**

DAERAH LAPANGAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$Mu = 123.901.243,200 Nmm$$

Momen lentur nominal :

$$Mn = \frac{Mu}{\emptyset}$$

$$Mn = \frac{123.901.243,200 Nmm}{0,9}$$

$$Mn = 137.668.048 Nmm$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 137.668.048 \text{ Nmm} - 428717953.1 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -291.049.905,125 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{137.668.048 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (440.5\text{mm})^2}$$

$$= 2,027 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 15.69 \cdot 2,027}{400}} \right)$$

$$= 0,005$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$0,0035 < 0,005 < 0,024$ (**Memenuhi**)

$$\begin{aligned} A_{\text{perlu}} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,005 \times 350 \times 440,5 \\ &= 815,117 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned} A_{\text{perlu}} &= A_s + \frac{A_l}{4} \\ &= 815,117 + 200,31 \\ &= 1.015,430 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{A_s \text{ perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{1.015,430 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 3,581 \approx 4 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **4-D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.015,430 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &\geq A_{\text{perlu}} \\ 1.015,430 \text{ mm}^2 &\geq 1.015,430 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 255,176 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{As'_{\text{perlu}}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$n = 4$ Buah

Dipasang tulangan tekan 4-D19

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.134,115 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &\geq As'_{\text{perlu}} \\ 1.134,115 \text{ mm}^2 &\geq 340,234 \text{ mm}^2 \text{ (Memenuhi)} \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{4 - 1} \\ &= 58 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{ geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350 \text{ mm} - (2 \times 40 \text{ mm}) - (2 \times 10 \text{ mm}) - (4 \times 19 \text{ mm})}{4 - 1} \\ &= 58 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah lapangan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 4-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang :
Tulangan tarik 4D19

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan 4D19

$$\begin{aligned} A'_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.134,115 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{\text{lentur tumpuan}} (+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}} (-)$$

$$1.134,115 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$850,586 \text{ mm}^2 \geq 378,038 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 4D19

Tulangan tekan : 4D19

Kontrol kemampuan penampang

$$A_{\text{pasang}} \text{ tulangan tarik } \mathbf{4D19} = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{A_s \times f_y}{0,85 \times f'_c \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \times 1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times f'_c \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 453.645,979 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 453.645,979 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$\begin{aligned} Mn = & \left(453.645,979 \text{ N} \right. \\ & \left. \times \left(404,5 \text{ mm} - \frac{38,1215 \text{ mm}}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

$$Mn = 188.301.940,415 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$150.641.552,332 \text{ Nmm} > 123.901.243,200 \text{ Nmm}$ (**Memenuhi**)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk 35/50 dengan bentang m untuk daerah lapangan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **4D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **4D19**

Perhitungan Tulangan Geser :

Dalam perhitungan kebutuhan tulangan lentur balok didapatkan jumlah tulangan yang dibutuhkan pada tumpuan

kanan dan tumpuan kiri balok induk. Luasan tulangan tersebut digunakan untuk mencari momen nominal kiri dan momen nominal kanan. Berdasarkan hasil SAP 2000, gaya terfaktor yaitu

$$V_u = 183.398,995 \text{ Nmm}$$


Pembagian Wilayah Geser Balok

Dalam perhitungan tulangan geser (sengkang) pada balok, wilayah balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

- Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan), sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom ke arah tengah bentang

(SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3)


- Wilayah 2 (daerah lapangan) , dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke $\frac{1}{2}$ bentang balok.



Gambar 5.7 Pembagian wilayah geser balok.

Momen Nominal Penampang

Momen nominal penampang dihitung sebagai momen nominal tumpuan kanan dan momen nominal tumpuan kiri.



1. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kanan

$$As = 1.417,644 \text{ mm}^2$$

$$As' = 1.417,644 \text{ mm}^2$$

Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350\text{mm}}$$

$$a = 63,536 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$Mn_l = 1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(440.5\text{mm} - \frac{63,536 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_l = 231.774.577,577 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 63,536 \text{ mm}$$

$$Mn_R = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$


$$Mn_R = 1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{63,536 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$Mn_R = 231.774.577,577 \text{ Nmm}$$

2. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kiri

$$As = 1.417,644 \text{ mm}^2$$

$$As' = 1.417,644 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 63,536 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{n_l} = 1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N} \\ / \text{mm}^2 \times \left(440.5 \text{ mm} - \frac{63,536 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{n_l} = 231.774.577,577 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b} \\ a = \frac{1.417,644 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$


$$a = 63,536 \text{ mm}$$


$$M_{n_R} = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{n_R} = 1.417,644 \text{ mm}^2 \times 240 \text{ N} \\ / \text{mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{63,536 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{n_R} = 231.774.577,577 \text{ Nmm}$$

Untuk mencari reaksi geser di ujung kanan dan kiri balok gaya gravitasi yang bekerja pada struktur berdasarkan **SNI 03-2847-2013 Gambar S21.5.4.**



**Gambar 5.8** Geser Desain untuk SRPMM

Gaya geser pada ujung perletakan diperoleh dari

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{l_n} + \frac{W_u \times l_n}{2}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{l_n} + V_u$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a))

Keterangan

V_{u1} : gaya geser pada muka perletakan

M_{nl} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri)

M_{nr} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan)

l_n : panjang balok bersih

$$l_n = L_{balok} - 2 (\frac{1}{2} \times b_{kolom})$$

$$= 6000 \text{ mm} - 2 (\frac{1}{2} \times 50 \text{ mm})$$

$$= 5500 \text{ mm}$$

Maka perhitungan geser pada ujung perletakan :

V_u , didapatkan dari output SAP, dengan kombinasi pembebanan $1,2D + 1L$

$$V_u = 76.081,5 \text{ N}$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a))

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + V_u$$

$$V_{u1} = \frac{231.774.577,577 \text{ Nmm} + 231.774.577,577 \text{ Nmm}}{5500mm} +$$

76.081,5 N

Syarat kuat tekan beton (F_c')

Nilai $\sqrt{fc'}$ yang digunakan tidak boleh melebihi 8,3 Mpa

(SNI 03-2847-2013, pasal 11.1.2)

$$\sqrt{fc'} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$$\sqrt{30} \text{ mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$5.48 \text{ Mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$ (memenuhi syarat SNI)

Kuat Geser Beton

$$V_c = 0,17 \times \lambda \times \sqrt{fc'} \times b \times d$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1)

Dengan:

$\lambda = 1$, untuk beton normal

$$V_c = 0,17 \times 1 \times \sqrt{30 \frac{N}{mm^2}} \times 350mm \times 440.5mm$$

$$V_c = 140.741,876 N$$

Kuat Geser Tulangan Geser

$$Vs_{min} = \frac{1}{3} \times b \times d$$

$$Vs_{min} = \frac{1}{3} \times 350 mm \times 440.5 mm$$

$$Vs_{min} = 51.391,667 N$$

$$Vs_{max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{f_{c'}} \times b \times d$$

$$Vs_{max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{30 N/mm^2} \times 350mm \times 440.5mm$$

$$Vs_{max} = 281.483,751 N$$

$$2Vs_{max} = 2 \times 281.483,751 N$$

$$2Vs_{max} = 562.967,502 N$$

Pembagian Wilayah Geser Balok

Wilayah pada daerah geser balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

1. Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan) sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom tengah bentang.
2. Wilayah 2 (daerah lapangan) dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke tengah bentang balok.

Perhitungan Penulangan Geser Balok

Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan)

$$V_{u1} = 183.398,995 \text{ N}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$183.398,995 \text{ N} \leq 119.630,594 \text{ N} \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$$59.815,297 \text{ N} \leq 183.398,995 \text{ N} \leq 119.630,594 \text{ N} \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{min})$$

$$119.630,594 \text{ N} \leq 183.398,995 \text{ N} \leq 163.313,511 \text{ N} \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

4. Kondisi Geser 4 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi(V_c + Vs_{min}) \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{max})$$

$$163313,51 \text{ N} \leq 183.398,995 \text{ N} \leq 358.891,783 \text{ N}$$

(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 4

Beban gaya geser yang harus dipikul oleh tulangan geser :

$$\begin{aligned} V_{S_{\text{perlu}}} &= \frac{Vu}{\varphi} - Vc \\ V_{S_{\text{perlu}}} &= \frac{183.398,995}{0,85} - 140.741,876 \\ V_{S_{\text{perlu}}} &= 75.021,648 \text{ N} \end{aligned}$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\emptyset 10 \text{ mm}$ dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulanga geser yang diperlukan :

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10 \text{ mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157,08 \text{ mm}^2$$

Spasi perlu tulangan:

$$s = \frac{Av \times f_y \times d}{Vs}$$

$$s = \frac{157,08 \text{ mm}^2 \times 240 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 440,5 \text{ mm}}{75.021,648 \text{ N}}$$

$$s = 221,356 \text{ mm}^2$$

Syarat spasi tulangan:

$$Smaks \leq d/4 \leq 600 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
 S_{maks} &= d/4 \\
 &= 404,5/4 \\
 &= 110,125 \text{ mm} \sim 100 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Luas penampang geser :

$$\begin{aligned}
 A_v &= \frac{V_s \times s}{f_y \times d} \\
 A_v &= \frac{75.021,648 \text{ N} \times 100 \text{ mm}}{240 \text{ N/mm}^2 \times 404,5} \\
 A_v &= 70,963 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Luas tulangan geser perlu ditambah dengan luas tulangan punter dan disalurkan menjadi sengkang tertutup.

Pengaruh momen punter

$$\frac{At}{s} = 0,255 \text{ mm}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}
 At &= 0,255 \text{ mm} \times s \\
 &= 0,255 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \\
 &= 25,521 \text{ mm} \\
 \text{Luas total} &= A_v + 2at \\
 &= 70,963 \text{ mm}^2 + 2 \times 25,521 \text{ mm} \\
 &= 122,004 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Kontrol:

$$A_{vpakai} > A_{vperlu}$$

$$157,080 \text{ mm}^2 > 122,004 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- a. $d/4$
- b. Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- c. 24 kali diameter sengkang
- d. 300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/4$
 - 100 mm < $440.5 \text{ mm}/4$
 - 100 mm < $110,125 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 - 100 mm < $8 \times 19 \text{ mm}$
 - 100 mm < 152 mm (**Memenuhi**)
- c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 - 100 mm < $24 \times 10 \text{ mm}$
 - 100 mm < 240 mm (**Memenuhi**)
- d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 - 100 mm < 300 mm (**Memenuhi**)

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) $10\varnothing\text{-}100\text{mm}$ pada daerah tumpuan kiri dan kanan

Wilayah 2 (Daerah Lapangan)

Gaya geser pada wilayah 2 daerah lapangan diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan segitiga, dengan perhitungan sebagai berikut :

V_{ul} , merupakan gaya yang didapatkan dari perhitungan gaya geser di daerah tumpuan (1 dan 3) lihat persamaan (5.1)

$$\frac{V_{u2}}{0.5Ln - 2h} = \frac{V_{u1}}{0.5Ln}$$

$$V_{u2} = \frac{V_{u1} \times (0,5Ln + 2h)}{0,5ln}$$

$$V_{u2} = \frac{116.708,4517 \text{ N} \times (0,5 \times 5500 \text{ mm} - 2 \times 500 \text{ mm})}{0,5 \times 5500 \text{ mm}}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$116.708.451 \leq 59.815.297$ **N (Tidak Memenuhi)**

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_{\mu} \leq \varphi \times V_c$$

59.815,297 N ≤ 116.708,451 N ≤× 119.630,594 N
(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 2

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/2 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks = 220,25 \leq 600 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 150 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$150\text{mm} < 220,25 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$Av_{min} = \frac{bw.s}{3.fy}$$

$$Av_{min} = \frac{350.150}{3.240}$$

$$Av_{min} = 72,917 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10 \text{ mm}$ dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$Av > Av_{min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 72,917 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- e. $d/4$
- f. Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- g. 24 kali diameter sengkang
- h. 300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/2$
 $150 \text{ mm} < 440.5 \text{ mm}/4$
 $150 \text{ mm} < 220,250 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
 - b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 $150 \text{ mm} < 8 \times 19 \text{ mm}$
 $150 \text{ mm} < 152 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
 - c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 $150 \text{ mm} < 24 \times 10 \text{ mm}$
 $150 \text{ mm} < 240 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
 - d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 $150 \text{ mm} < 300 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) Ø10-150mm pada daerah lapangan

Perhitungan Panjang Penyaluran

1. Panjang penyaluran dalam kondisi tarik

$$l_d = \frac{f_y \times \Psi_t \times \Psi_e}{1,7 \times \lambda \times \sqrt{fc'}} \times d_b \geq 300 \text{ mm}$$

(SNI 2847:2013, pasal 12.2.1)

Dimana :

l_d = Panjang penyaluran tulangan kondisi tarik

d_b = Diameter tulangan

Ψ_t = faktor lokasi penulangan = 1

Ψ_e = Faktor pelapis = 1

λ = Faktor digunakan agegat normal 1

Maka,

$$l_d = \frac{400 \text{ Nmm} \times 1 \times 1}{2,1 \times 1 \times \sqrt{30}} \times mm$$

$$l_d = 660,745 \text{ mm}$$

Syarat :

$$l_d \geq 300 \text{ mm}$$

$$660,745 \text{ mm} \geq 300 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Reduksi panjang penyaluran :

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times l_d$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{1136,405 \text{ mm}^2}{1417,644 \text{ mm}^2} \times 660,745 \text{ mm}$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = 529,663 \text{ mm} \approx 500 \text{ mm}$$

2. Panjang penyaluran dalam kondisi tekan

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times fy}{\lambda \times \sqrt{Fc'}} \times d_b$$

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 0,043 \times fy \times d_b$$

$$l_{dc} = 0,043 \times 400 \text{ MPa} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 326,800 \text{ mm}$$

Diambil nilai terbesar, $l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$

Reduksi panjang penyaluran tulangan :

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{\text{As perlu}}{\text{As pasang}} \times l_{dc}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{425,293 \text{ mm}^2}{1.417,644 \text{ mm}^2} \times 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = 99,905 \text{ mm} \approx 100 \text{ mm}$$

3. Panjang penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times \Psi e \times fy}{\lambda \times \sqrt{Fc'}} \times d_b \geq 8d_b \text{ dan } 150 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times 1 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = 333,015 \text{ mm} \approx 350 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}8d_b &= 8 \times 19 \text{ mm} \\&= 152 \text{ mm}\end{aligned}$$

Syarat :

$$l_{dh} > 150 \text{ mm}$$



$350 \text{ mm} > 150 \text{ mm}$ (Memenuhi)

$$l_{dh} > 8d_b$$

$350 \text{ mm} > 152 \text{ mm}$ (Memenuhi)

-Rekapitulasi Penulangan Balok Sloof


Tabel 5.2 Tabel penulangan balok sloof

| DIMENSI | 35 x 50 | |
|------------------------|--|--|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK SLOOF |  |  |
| TUL ATAS | 5D19 | 4D19 |
| TUL. BAWAH | 5D19 | 4D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | - | - |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |


5.3.2 Balok Induk

Perhitungan tulangan balok diambil dari data balok induk BI 350x500 mm. Berikut adalah data-data perencanaan balok, hasil output dan diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000 yang selanjutnya akan dihitung menggunakan metode SRPMM.

Gambar balok induk yang ditinjau



Gambar 5.8 Balok induk yang ditinjau



Gambar 5.9 Detail balok induk yang ditinjau

Data-data perencanaan :

- Tipe balok : BI
- Bentang balok (L) : 600 mm
- Dimensi balok (B_{balok}) : 350 mm
- Dimensi balok (H_{balok}) : 500 mm
- Mutu beton (f_c') : 30 Mpa
- Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa
- Kuat leleh tulangan geser (f_{ys}) : 240 Mpa
- Kuat leleh tulangan puntir (f_{yt}) : 240 Mpa
- Diameter tulangan lentur (D) : 19 mm
- Diameter tulangan geser (ϕ) : 10 mm
- Diameter tulangan puntir (D) : 16 mm
- Tebal selimut beton (decking) : 40 mm
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))
- Faktor β_1 : 0,85

(SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.3)

- Faktor reduksi kekuatan lentur (ϕ) : 0,9
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.1)
- Faktor reduksi kekuatan geser (ϕ) : 0,75
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)
- Faktor reduksi kekuatan torsi (ϕ) : 0,75
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)

Gambar denah perencanaan :

Perhitungan Tulangan Balok :

- Tinggi efektif balok :

$$\begin{aligned}
 dx &= h - t_{decking} - \phi_{tulangan\ geser} - \phi_{tulangan\ lentur} - \text{jml susun tul} \\
 &\quad \text{lentur/juml tul lentur pasang} * d \text{ agregat.} \\
 &= 500 \text{ mm} - 40 \text{ mm} - 10 \text{ mm} - 19 \text{ mm} - (2/6 * 25 \text{ mm}) \\
 &= 422,67 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d'' &= h - d \\
 &= 500 - 422,67 \text{ mm} \\
 &= 77,33 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Hasil Output SAP 2000 :

Setelah dilakukan analisa menggunakan program bantu struktur SAP 2000, maka didapatkan hasil perhitungan struktur dan diagram gaya dalam. Hasil dari program bantu struktur SAP 2000 dapat digunakan pada proses perhitungan penulangan balok.


➤ Hasil Output Torsi

| | |
|--------------|----------------------|
| Kombinasi | : 1,2D+1Ex+0,3Ey +1L |
| Momen Puntir | : 40011307,2 N-mm |





➤ **Hasil Output Momen Lentur**

Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$
 Momen Lentur Lapangan : $197.750.157,2\text{N-mm}$



Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$


Momen Lentur Tumpuan Kiri : $137.410.926 \text{ N-mm}$
 Momen Lentur Tumpuan Kanan: $96.386.845 \text{ N-mm}$



➤ **Hasil Output Diagram Gaya Geser**

Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$

Gaya geser Tumpuan : $158.439,49 \text{ N}$
 Gaya geser Lapangan : 111.996 N



- Periksa kecukupan dimensi penampang terhadap beban geser dan puntir

Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan penampang beton :

$$A_{cp} = b_{balok} \times h_{balok}$$

$$A_{cp} = 350 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$$

$$A_{cp} = 175000 \text{ mm}^2$$

Parameter luas irisan penampang beton Acp:

$$P_{cp} = 2 \times (b_{balok} + h_{balok})$$

$$P_{cp} = 2 \times (35 \text{ mm} + 500 \text{ mm})$$

$$P_{cp} = 1700 \text{ mm}$$

Luas penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$A_{oh} = (b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) \times (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})$$

$$A_{oh} = (350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) \times (500\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})$$

$$A_{oh} = 106600 \text{ mm}^2$$

Keliling penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$P_{oh} = 2 \times [(b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) + (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})]$$

$$P_{oh} = 2 \times [(350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) + (500\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})]$$

$$P_{oh} = 1340 \text{ mm}$$

Perhitungan Tulangan Puntir :

Berdasarkan hasil analisa struktur SAP 2000 diperoleh momen puntir terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen puntir ultimate :

$$T_u = 13852317,5 \text{ Nmm}$$

Momen puntir nominal :

$$T_n = \frac{T_u}{\varphi}$$

$$T_n = \frac{13852317,5 \text{ Nmm}}{0,75} = 18469756,67 \text{ Nmm}$$

Pengaruh puntir dapat diabaikan bila momen puntir terfaktor T_u besarnya kurang dari beberapa kondisi dibawah ini.

$$T_{u \min} = \varnothing 0,083 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.1 (a))

$$= 0,75 \times 0,083 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{175000^2}{1700} \right)$$

$$= 6142245,335 \text{ Nmm}$$

Sedangkan untuk momen puntir ter faktor maksimal T_u dapat diambil sebesar :

$$T_{u \max} = \varnothing 0,33 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.2.2 (a))

$$= 0,75 \times 0,33 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{175000^2}{1700} \right)$$

$$= 8917279,412$$

Cek pengaruh momen puntir

$T_u < T_{u \min}$, maka tulangan puntir diabaikan

$T_u > T_{u \min}$, maka memerlukan tulangan puntir

Masuk pada kondisi :

$$Tu > Tu \min$$

$$13852317,5 > 6142245,335 \text{ (perlu tulangan puntir)}$$

- Tulangan puntir untuk lentur

Tulangan longitudinal tambahan yang diperlukan untuk menahan puntir sesuai dengan (**SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.7**) direncanakan berdasarkan persamaan berikut :

$$Al = \frac{At}{s} x Ph x \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) x \cot^2 \emptyset$$

Dengan At/s dihitung sesuai dengan (**SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.6**) berasal dari persamaan berikut

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 x Ao x At x Fytx \cot \emptyset}$$

$$\text{Dengan } A_o = 0,85 x A_{oh}$$

$$= 0,85 x 106600$$

$$= 90610$$

Maka :

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 x Ao x Fyt x \cot \emptyset}$$

$$At = 18469756,67 \text{ Nmm}$$

$$\frac{At}{s} = \frac{18469756,67}{2 x 90610 \text{ mm}^2 x 240 \text{ Nmmx Cot } 45}$$

$$\frac{At}{s} = 0,424 \text{ mm}$$

Sehingga Tulangan puntir untuk lentur :

$$Al = \frac{At}{s} x Poh x \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) x \cot^2 \emptyset$$

$$Al = 0,424 \text{ mm} x 1340 \text{ mm} x \left(\frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}} \right) x \cot^2 45$$

$$Al = 341,4285 \text{ mm}^2$$

Sesuai dengan (***SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.5.3***) tulangan torsi longitudinal minimum harus diambil nilai dengan ketentuan :

$$\frac{At}{s} \geq \frac{0,175 \times Bw}{Fyt}$$

$$0,425 \text{ mm} \geq \frac{0,175 \times 350 \text{ mm}}{240}$$

$$0,425 \text{ mm} \geq 0,2552 \text{ mm}$$

Maka nilai At/s diambil = 0,2552 mm

Cek nilai Al min dengan persamaan :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{f'_c} \times Acp}{Fy} - \frac{At}{s} \right) \times Poh \times \frac{Fyt}{Fy}$$

Maka nilai Almin :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{30} \text{ Mpa} \times 175000 \text{ mm}^2}{400 \text{ Mpa}} - 0,255 \text{ mm} \right) \times 1340 \text{ mm} \times \frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}}$$

$$Al_{min} = 801,25 \text{ mm}^2$$

Kontrol pengunaan Al dengan 2 kondisi yakni

$Al_{perlu} \leq Al_{min}$ Maka menggunakan Al_{min}

$Al_{perlu} \geq Al_{min}$ Maka menggunakan Al_{perlu}

Maka ;

$$\frac{Al_{perlu}}{341,429 \text{ mm}^2} \geq \frac{Al_{min}}{801,252 \text{ mm}^2}$$

Sehingga yang digunakan nilai Al perlu sebesar 341,429 mm²

Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang dibagi merata ke empat sisi pada penampang balok :

$$\frac{Al}{4} = \frac{801,253 \text{ mm}}{4} = 200,313 \text{ mm}^2$$

Penyebaran pada penulangan torsi pada tulangan memanjang dibagi pada setiap sisinya :

- Pada sisi atas : disalurkan pada tulangan tarik balok
 - Pada sisi bawah : disalurkan pada tulangan tekan balok
- Maka masing-masing sisi atas dan bawah balok mendapat tambahan luasan tulangan puntir sebesar 200,313 mm. Pada sisi kanan dan sisi kiri dipasang luasan tulangan puntir sebesar :

$$2 \times \frac{Al}{4} = 400,626 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{Al}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{400,626 \text{ mm}^2}{0,25 \pi 16^2 \text{ mm}^2}$$

$$n = 2 \text{ Buah}$$

Kontrol Al pasang > Al perlu

Al pasang = n pasang x Luasan D puntir

$$\begin{aligned} &= 2 \times (\frac{1}{4} \times 22/7 \times (16 \text{ mm})^2) \\ &= 402,124 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } &= A_l \text{ pasang} > A_l \text{ perlu} \\ &= 402,124 \text{ mm}^2 > 341,429 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

(Memenuhi)

Sehingga tulangan puntir ditumpuan kiri, kanan dan lapangan dipasang sebesar **2Ø16**

Perhitungan Tulangan Lentur :

Garis Netral Dalam Kondisi Balance

$$X_b = \frac{600}{600 + f_y} \times d$$

$$\begin{aligned} X_b &= \frac{600}{600+400} \times 422,67 \text{ mm} \\ &= 253,6 \text{ mm} \end{aligned}$$

Garis Netral Maksimum

$$\begin{aligned} X_{max} &= 0,75 \times X_b \\ &= 0,75 \times 253,6 \text{ mm} \\ &= 190,200 \text{ mm} \end{aligned}$$

Garis Netral Minimum

$$\begin{aligned} X_{min} &= d' \\ &= 77,333 \text{ mm} \end{aligned}$$

Garis Netral Rencana (Asumsi)

$$X_{rencana} = 150 \text{ mm}$$

Komponen Beton Tertekan

$$C'_c = 0,85 \times f'_c \times b \times \beta_1 \times X_{rencana}$$

$$\begin{aligned} C'_c &= 0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350\text{mm} \times 0,85 \times 150\text{mm} \\ C'_c &= 1137937,5 \text{ N} \end{aligned}$$

Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur Tunggal

$$Asc = \frac{Cc'}{fy} = \frac{1137937,5 \text{ N}}{400 \text{ N/mm}}$$

$$Asc = 2844,83 \text{ mm}$$

Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal

$$Mnc = Asc \times fy \times \left(d - \frac{\beta_1 \times X_{\text{rencana}}}{2} \right)$$

$$Mnc = 2844,83 \text{ mm}^2 \times 400 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times \left(422,67 \text{ mm} - \frac{0,85 \times 150 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$Mnc = 408.424.734,375 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= \frac{1,4}{fy} \\ &= \frac{1,4}{400} \\ &= 0,0035 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_b &= \left(\frac{0,85 \times f_{c'} \times \beta}{fy} \right) \left(\frac{600}{600+fy} \right) \\ &= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,85}{400} \right) \left(\frac{600}{600+400} \right) \\ &= 0,033 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\max} &= 0,75 \times \rho_b \\ &= 0,75 \times 0,033 \\ &= 0,024 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{fy}{0,85 \times f_{c'}} \\ &= \frac{fy}{0,85 \times 30} \\ &= 15,69 \end{aligned}$$

DAERAH TUMPUAN KANAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk

menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
 $1,2D + 1Ex + 0,3Ey + 1L$

Momen lentur ultimate

$$M_u = 194.226.721 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\varnothing}$$

$$M_n = \frac{194.226.721 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 215.807.467,778 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} \leq 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 215.807.467,7 \text{ Nmm} - 408.424.734,375 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -192.617.266,597 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{215.807.467,778 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (422,67\text{mm})^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3,451 \text{ N/mm}^2 \\
 \rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{fy}} \right) \\
 &= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.3,451}{400}} \right) \\
 &= 0,009
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{aligned}
 \rho_{\min} &< \rho &< \rho_{\max} \\
 0,0035 &< 0,009 &< 0,0244 \quad (\textbf{Memenuhi}) \\
 As_{\text{perlu}} &= \rho \times b \times d
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0,009 \times 350 \times 440,5 \\
 &= 1.376,992 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned}
 As_{\text{perlu}} &= As + Al/4 \\
 &= 627,867 + 246,547 \\
 &= 874,414 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\
 &= 283,528 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As_{\text{perlu}}}{Luas \text{ tulangan}}$$

$$n = \frac{627,867 \text{ mm}^2}{283.53 \text{ mm}^2}$$

$n = 6$ Buah

Dipasang tulangan tarik **6-D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 6 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.701,172 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &\geq A_{\text{perlu}} \\ 1.701,172 \text{ mm}^2 &\geq 1.577,305 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$A_s'_{\text{perlu}} = 0,3 \times A_{\text{pasang}} \quad (\text{SNI 03-2847-2013 pasal } 21.3.4.1)$$

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 1.701,172 \text{ mm}^2 \\ &= 510,352 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{A_s'_{\text{perlu}}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$n = 1,2 \approx 2$ Buah

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &\geq A_s'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 510,352 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{maks} \leq S_{sejajar} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{lentur})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{4 - 1} \end{aligned}$$

$$= 58 \text{ mm}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

$$58 \text{ mm} < 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{lentur})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \end{aligned}$$

$$= 212,000 \text{ mm}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah tumpuan kanan :

Tulangan Lentur Tarik susun 2 lapis = 6-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang :

Tulangan tarik **6D19**

$$\begin{aligned} A_{s\text{pasang}} &= n \times A_{s\text{tulangan tarik}} \\ &= 6 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.701,172 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} A_{s'\text{pasang}} &= n \times A_{s\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.701,172 \text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 567,057 \text{ mm}^2 \text{ (Memenuhi)}$$

Jadi, pada daerah tumpuan kanan, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 6-D19

Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{pasang} \text{ tulangan tarik } \mathbf{6D19} = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 76,243 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{N}{mm^2} \times 76,243 \text{ mm}$$

$$Cc' = 680.468,969 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 680.468,969 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(680.468,969 \text{ N} \times \left(422,67 \text{ mm} - \frac{76,243 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 261.671.045,620 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$M_n > M_u$$

$209.336.836,496 \text{ Nmm} > 194.226.721 \text{ Nmm}$ (**Memenuhi**)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk 35/50 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kanan adalah:

Tulangan lentur tarik 2 lapis = **6D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH TUMPUAN KIRI

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kiri balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi $1,2D+1Ey+0,3Ex+1L$

Momen lentur ultimate

$$M_u = 195.782.755 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\varnothing}$$

$$M_n = \frac{195.782.755 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 217.536.394,444 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan
Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 217.536.394,4 \text{ Nmm} - 408.424.734,37 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -190.888.339,931 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{217.536.394,444 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (422,67 \text{ mm})^2}$$

$$= 3,479 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.2,248}{400}} \right)$$

$$= 0,009$$

Syarat :

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &< \rho &< \rho_{\max} \\ 0,0035 &< 0,009 &< 0,0244 \quad (\textbf{Memenuhi}) \\ A_{sp} &= \rho \times b \times d \end{aligned}$$

$$= 0,009 \times 350 \times 440,5$$

$$= 1.388,975 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= As + Al/4 \\ &= 1.388,975 + 200,313 \\ &= 1.589,288 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\ &= 283,529 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As_{\text{perlu}}}{Luas \text{ tulangan}}$$

$$n = \frac{1.589,288 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$n = 6$ Buah

Dipasang tulangan tarik **6-D19**

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 6 \times \frac{1}{4} \times \pi \times (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.701,172 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 1.701,172 \text{ mm}^2 &\geq 1.589,288 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}}$ (**SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1**)

$$= 0,3 \times 1.701,172 \text{ mm}^2 \\ = 510,352 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{As'_{\text{perlu}}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 1,2 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$As'_{\text{pasang}} = n \times As_{\text{tulangan tekan}} \\ = 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ = 567,057 \text{ mm}^2$$

Kontrol luas tulangan

$$As'_{\text{pasang}} \geq As'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 \geq 510,352 \text{ mm}^2 \text{ (**Memenuhi**)}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$S_{\text{maks}} = \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ = \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{4 - 1} \\ = 58 \text{ mm}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} > 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{ geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 212 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah tumpuan kiri :

Tulangan Lentur Tarik susun 2 lapis = 6-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang :
Tulangan tarik **6D19**

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 6 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.701,172 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{\text{lentur tumpuan}} (+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}} (-)$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.701,172 \text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 567,057 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah tumpuan kiri, dipasang tulangan:
Tulangan tarik : 6-D19
Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{\text{pasang}} \text{ tulangan tarik } \mathbf{6D19} = 1.701,172 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b} \\ a &= \frac{1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}} \\ a &= 76,243 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 76,243 \text{ mm}$$

$$Cc' = 680.468,969 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 680.468,969 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$\begin{aligned} Mn = & \left(680.468,969 \text{ N} \right. \\ & \left. \times \left(422,67 \text{ mm} - \frac{76,243 \text{ mm}}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

$$Mn = 261.671.045,620 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$209.336.836,496 \text{ Nmm} > 195.782.755 \text{ Nmm}$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk 35/50 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kiri adalah:

Tulangan lentur tarik 2 lapis = **6D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH LAPANGAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 197.750.157,2 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{113.537.952,2 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 126.153.280,222 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 126.153.280,2 \text{ Nmm} - 408.424.734,37 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -282.271.454,153 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$\begin{aligned}
 R_n &= \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{126.153.280,222 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (422,67 \text{ mm})^2} \\
 &= 2,018 \text{ N/mm}^2 \\
 \rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{f_y}} \right) \\
 &= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15.69.3.235}{400}} \right) \\
 &= 0,009
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{array}{ccl}
 \rho_{\min} & < & \rho \\
 0,0035 & < & 0,005 & < & \rho_{\max} \\
 & & & & 0,024 \quad (\textbf{Memenuhi})
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 A_{s_{\text{perlu}}} &= \rho \times b \times d \\
 &= 0,005 \times 350 \times 422,67 \\
 &= 778,290 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned}
 A_{s_{\text{perlu}}} &= A_s + Al/4 \\
 &= 778,290 + 200,313 \\
 &= 978,603 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{978,603 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 3,452 \approx 4 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik 4-D19

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.134,115 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 1.134,115 \text{ mm}^2 &\geq 978,603 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 1.134,115 \text{ mm}^2 \\ &= 340,234 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 1,2 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan 2-D19

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$A_s^*_{\text{pasang}} \geq A_s^*_{\text{perlu}}$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 340,234 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \quad \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \quad \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{4 - 1} \\ &= 58 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} \geq 25\text{mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350 \text{ mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 212 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah lapangan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **4D19**

$$\begin{aligned} A_{S\text{pasang}} &= n \times A_{S\text{tulangan tarik}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{ mm})^2 \\ &= 1.134,115\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} A_{S'}\text{pasang} &= n \times A_{S\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{ mm})^2 \\ &= 567,057\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.134,115\text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 378,038 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 4D19

Tulangan tekan : 2D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{pasang} \text{ tulangan tarik } \mathbf{4D19} = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 453.645,979 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 453.645,979 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(680.468,969 N \times \left(422,67 mm - \frac{50,829 mm}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 180.211.920,453 Nmm$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

144.169.536,362 Nmm > 113.537.952,200 Nmm (Menyatakan bahwa perhitungan benar)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk 35/50 dengan bentang 6 m untuk daerah lapangan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **4D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

Perhitungan Tulangan Geser :

Dalam perhitungan kebutuhan tulangan lentur balok didapatkan jumlah tulangan yang dibutuhkan pada tumpuan kanan dan tumpuan kiri balok induk. Luasan tulangan tersebut digunakan untuk mencari momen nominal kiri dan momen nominal kanan. Berdasarkan hasil SAP 2000, gaya terfaktor geser terbesar diperoleh

$$Vu = 133.448,650 Nmm.$$


Pembagian Wilayah Geser Balok

Dalam perhitungan tulangan geser (sengkang) pada balok, wilayah balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

- Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan), sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom ke arah tengah bentang

(SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3)

- Wilayah 2 (daerah lapangan) , dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke $\frac{1}{2}$ bentang balok.



Gambar 5.7 Pembagian wilayah geser balok.

Momen Nominal Penampang

Momen nominal penampang dihitung sebagai momen nominal tumpuan kanan dan momen nominal tumpuan kiri.

1. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kanan

$$A_s = 1.701,172 \text{ mm}^2$$

$$A_s' = 567,06 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 1.701,172$$


 $A_s' = 567,057$

Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 25,414 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$Mn_l = 567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(422,67 \text{ mm} - \frac{25,414 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_l = 92.988.238,58 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 76,243 \text{ mm}$$

$$Mn_R = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$


$$Mn_R = 1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(422,67 \text{ mm} - \frac{76,243 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_R = 261.671.045,620 \text{ Nmm}$$

2. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kiri

$$As = 1.701,172 \text{ mm}^2$$

$$As' = 567,06 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 76,243 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$Mn_l = 1.701,172 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{76,243 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$Mn_l = 261.671.045,620 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 25,414 \text{ mm}$$

$$M_{nR} = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$M_{nR} = 567.06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N} \\ / \text{mm}^2 \times \left(567.06 \text{ mm} - \frac{25,414 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$M_{nR} = 92.988.238,580 \text{ Nmm}$$

Untuk mencari reaksi geser di ujung kanan dan kiri balok gaya gravitasi yang bekerja pada struktur berdasarkan **SNI 03-2847-2013 Gambar S21.5.4.**

Gaya geser pada ujung perletakan diperoleh dari

$$V_{u1} = \frac{\frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + \frac{W_u \times l_n}{2}}{2}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + V_u$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a))

Keterangan

V_{u1} : gaya geser pada muka perletakan

M_{nl} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri)

M_{nr} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan)

l_n : panjang balok bersih

$$l_n = L_{balok} - 2 (\frac{1}{2} \times b_{kolom})$$

$$= 6000 \text{ mm} - 2 (\frac{1}{2} \times 50 \text{ mm})$$

$$= 5500 \text{ mm}$$

Maka perhitungan geser pada ujung perletakan :

V_u , didapatkan dari output SAP, dengan kombinasi pembebanan 1,2D + 1L

$$V_u = 133.448,650 \text{ N}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{\ln} + V_u$$

$$V_{u1} = \frac{92.988.238,580 \text{ Nmm} + 261.671.045,620 \text{ Nmm}}{5500mm} + 133.448,650 \text{ N}$$

Syarat kuat tekan beton (F_c')

Nilai $\sqrt{fc'}$ yang digunakan tidak boleh melebihi 8,3 Mpa

(SNI 03-2847-2013, pasal 11.1.2)

$$\sqrt{fc'} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$$\sqrt{30} \text{ mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$5.48 \text{ Mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$ (memenuhi syarat SNI)

Kuat Geser Beton

$$V_c = 0,17 \times \lambda \times \sqrt{fc'} \times b \times d$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1)

Dengan:

$\lambda = 1$, untuk beton normal

$$V_c = 0,17 \times 1 \times \sqrt{30 \frac{N}{mm^2}} \times 350mm \times 422,67 mm$$

$$V_c = 135.044,039 N$$

Kuat Geser Tulangan Geser

$$Vs_{min} = \frac{1}{3} \times b \times d$$

$$Vs_{min} = \frac{1}{3} \times 350 mm \times 422,67 mm$$

$$Vs_{min} = 49.311,111 N$$

$$Vs_{max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{f_{c'}} \times b \times d$$

$$Vs_{max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{30 N/mm^2} \times 350mm \times 422,67mm$$

$$Vs_{max} = 270.088,079 N$$

$$2Vs_{max} = 2 \times 281.483,751 N$$

$$2Vs_{max} = 540.176,158 N$$

Pembagian Wilayah Geser Balok

Wilayah pada daerah geser balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

1. Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan) sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom tengah bentang.

2.Wilayah 2 (daerah lapangan) dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke tengah bentang balok.

Perhitungan Penulangan Geser Balok

Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan)

$$V_{u1} = 197.932,156 \text{ N}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$197.932,156 \text{ N} \leq 57.393,717 \text{ N}$$

(Tidak Memenuhi)

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$$57.393,717 \text{ N} \leq 197.932,156 \text{ N} \leq 114.787,434 \text{ N}$$

(Tidak Memenuhi)

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{min})$$

$$114.787,434 \text{ N} \leq 197.932,156 \text{ N} \leq 156.701,878 \text{ N}$$

(Tidak Memenuhi)

4. Kondisi Geser 4 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi(V_c + Vs_{min}) \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{max})$$

$$156.701,878 \text{ N} \leq 197.932,156 \text{ N} \leq 573.937,168 \text{ N}$$

(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 4

Beban gaya geser yang harus dipikul oleh tulangan geser :

$$V_{S_{\text{perlu}}} = \frac{Vu}{\phi} - Vc$$

$$V_{S_{\text{perlu}}} = \frac{228.601,757}{0,85} - 57.393,717$$

$$V_{S_{\text{perlu}}} = 97.817,321 \text{ N}$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10 \text{ mm}$ dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulanga geser yang diperlukan :

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157,08\text{mm}^2$$

Spasi perlu tulangan:

$$s = \frac{Av \times f_y \times d}{Vs}$$

$$s = \frac{157,08\text{mm}^2 \times 240 \frac{N}{\text{mm}^2} \times 422,67 \text{ mm}}{94.731,549 N}$$

$$s = 162,897 \text{ mm}^2$$

Syarat spasi tulangan:

$$Smaks \leq d/4 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks = d/4$$

$$= 422,67/4$$

$$= 105,667 \text{ mm} \sim 100 \text{ mm}$$

Luas penampang geser :

$$Av = \frac{Vs \times s}{fy \times d}$$

$$Av = \frac{97.817,321 N \times 80 \text{ mm}}{240 N/mm^2 \times 422,67}$$

$$Av = 96,429 \text{ mm}^2$$

Luas tulangan geser perlu ditambah dengan luas tulangan punter dan disalurkan menjadi sengkang tertutup.

Pengaruh momen punter

$$\frac{At}{s} = 0,255 \text{ mm}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} At &= 0,255 \text{ mm} \times s \\ &= 0,255 \text{ mm} \times 80 \text{ mm} \\ &= 25,521 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas total} &= Av + 2at \\ &= 96,429 \text{ mm}^2 + 2 \times 25,521 \text{ mm} \\ &= 147,470 \text{ mm} \end{aligned}$$

Kontrol:

$$\begin{aligned} Av_{\text{pakai}} &> Av_{\text{perlu}} \\ 157,080 \text{ mm}^2 &> 147,470 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- i. $d/4$
- j. Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- k. 24 kali diameter sengkang
- l. 300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/4$
 $100 \text{ mm} < 422,67 \text{ mm}/4$
 $100 \text{ mm} < 105,667 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 $100 \text{ mm} < 8 \times 19 \text{ mm}$
 $100 \text{ mm} < 152 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 $100 \text{ mm} < 24 \times 10 \text{ mm}$
 $100 \text{ mm} < 240 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 $100 \text{ mm} < 300 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) $\varnothing 10-100$ mm pada daerah tumpuan kiri dan kanan

Wilayah 2 (Daerah Lapangan)

Gaya geser pada wilayah 2 daerah lapangan diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan segitiga, dengan perhitungan sebagai berikut :

V_{u1} , merupakan gaya yang didapatkan dari perhitungan gaya geser di daerah tumpuan (1 dan 3) lihat persamaan (5.3)

$$\frac{V_{u2}}{0,5Ln - 2h} = \frac{V_{u1}}{0,5Ln}$$

$$V_{u2} = \frac{V_{u1} \times (0,5Ln + 2h)}{0,5ln}$$

$$V_{u2} = \frac{197.932,156 \text{ N} \times (0,5 \times 5500 \text{ mm} - 2 \times 500 \text{ mm})}{0,5 \times 5500 \text{ mm}}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

**125.956,827 N ≤ 57.393,717 N
(Tidak Memenuhi)**

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_C \leq V_{\eta} \leq \varphi \times V_C$$

$57.393,717 N \leq 125.956,827 N \leq 114.787,434 N$
(Tidak Memenuhi)

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{min})$$

$114.787,434 N \leq 125.956,827 N \leq 156.701,878 N$
(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 3

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/2 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks \leq 211,333 \leq 600 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 150 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$150 \text{ mm} < 211,333 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$Av_{min} = \frac{bw.s}{3.fy}$$

$$Av_{min} = \frac{350.160}{3.240}$$

$$Av_{min} = 77,778 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10 \text{ mm}$ dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$Av > Av_{min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 72,917 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- a.d/4
- b.Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- c.24 kali diameter sengkang
- d.300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/2$
150 mm < 422,67 mm/2
150 mm < 211,333mm **(Memenuhi)**
 - b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
150 mm < 8 x 19 mm
150 mm < 152 mm **(Memenuhi)**
 - c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
150 mm < 24 x 10 mm
150 mm < 240 mm **(Memenuhi)**
 - d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
150 mm < 300 mm **(Memenuhi)**
- Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) Ø10-150mm pada daerah lapangan

Perhitungan Panjang Penyaluran

1. Panjang penyaluran dalam kondisi tarik

$$l_d = \frac{f_y x \Psi_t x \Psi_e}{1,7 x \lambda x \sqrt{fc'}} x d_b \geq 300 \text{ mm}$$

(SNI 2847:2013, pasal 12.2.1)

Dimana :

l_d = Panjang penyaluran tulangan kondisi tarik

d_b = Diameter tulangan

Ψ_t = faktor lokasi penulangan = 1

Ψ_e = Faktor pelapis = 1

λ = Faktor digunakan agegat normal 1

Maka,

$$l_d = \frac{400 \text{ Nmm} \times 1 \times 1}{2,1 \times 1 \times \sqrt{30}} \times \text{mm}$$

$$l_d = 660,745 \text{ mm}$$

Syarat :

$$l_d \geq 300 \text{ mm}$$

$$660,745 \text{ mm} \geq 300 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Reduksi panjang penyaluran :

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times l_d$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{1577,305 \text{ mm}^2}{1.701,172 \text{ mm}^2} \times 660,745 \text{ mm}$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = 612,634 \text{ mm} \approx 700 \text{ mm}$$

2. Panjang penyaluran dalam kondisi tekan

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times f_y}{\lambda \times \sqrt{F_c'}} \times d_b$$

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 0,043 \times f_y \times d_b$$

$$l_{dc} = 0,043 \times 400 \text{ MPa} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 326,800 \text{ mm}$$

Diambil nilai terbesar, $l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$

Reduksi panjang penyaluran tulangan :

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times l_{dc}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{510,532 \text{ mm}^2}{567,057 \text{ mm}^2} \times 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc\, reduksi} = 299,714 \text{ mm} \approx 300 \text{ mm}$$

3. Panjang penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times \Psi e \times f_y}{\lambda \times \sqrt{F_{c'}}} \times d_b \geq 8d_b \text{ dan } 150 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times 1 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = 333,015 \text{ mm} \approx 350 \text{ mm}$$

$$8d_b = 8 \times 19 \text{ mm}$$

$$= 152 \text{ mm}$$

Syarat :



$$l_{dh} > 150 \text{ mm}$$

$$350 \text{ mm} > 150 \text{ mm} \quad (\textbf{Memenuhi})$$

$$l_{dh} > 8d_b$$


$$350 \text{ mm} > 152 \text{ mm} \quad (\textbf{Memenuhi})$$

Tabel 5.3 Tabel penulangan balok induk


| DIMENSI | 35 x 50 | |
|-----------------------------------|---|---|
| POSI SI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK INDUK LT.2-4 |  |  |
| TUL. ATAS | 6D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 4D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

5.3.3 Balok Lift

Perhitungan tulangan balok diambil dari data balok Balok Lift 350x500 mm. Berikut adalah data-data perencanaan balok, hasil output dan diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000 yang selanjutnya akan dihitung menggunakan metode SRPMM.



Gambar 5.9 Balok lift yang ditinjau



Gambar 5.10 Balok Lift Yang Ditinjau

Data-data perencanaan :

- Tipe balok : Balok Lift
 - Bentang balok (L) : 300 mm
 - Dimensi balok (B_{balok}) : 350 mm
 - Dimensi balok (H_{balok}) : 500 mm
 - Mutu beton (f_c') : 30 Mpa
 - Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa
 - Kuat leleh tulangan geser (f_{ys}) : 240 Mpa
 - Kuat leleh tulangan puntir (f_{yt}) : 240 Mpa
 - Diameter tulangan lentur (D) : 19 mm
 - Diameter tulangan geser (ϕ) : 10 mm
 - Diameter tulangan puntir (D) : 16 mm
 - Tebal selimut beton (decking) : 40 mm
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))**
- Faktor β_1 : 0,85
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.3)**
- Faktor reduksi kekuatan lentur (φ) : 0,9
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.1)**
- Faktor reduksi kekuatan geser (φ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)**
- Faktor reduksi kekuatan torsi (φ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)**

Gambar denah perencanaan :

Perhitungan Tulangan Balok :

- Tinggi efektif balok :

$$\begin{aligned} dx &= h - t_{decking} - \phi_{tulangan\ geser} - \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 500\ mm - 40\ mm - 10\ mm - 19/2\ mm \\ &= 440.5\ mm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d'' &= decking + \phi_{tulangan\ geser} + \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 40\ mm + 10\ mm + 19/2\ mm \\ &= 59.5\ mm \end{aligned}$$


Hasil Output SAP 2000 :

Setelah dilakukan analisa menggunakan program bantu struktur SAP 2000, maka didapatkan hasil perhitungan struktur dan diagram gaya dalam. Hasil dari program bantu struktur SAP 2000 dapat digunakan pada proses perhitungan penulangan balok.



➤ **Hasil Output Torsi**



➤ **Hasil Output Momen Lentur**



Kombinasi : 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L
 Momen Lentur Tumpuan Kiri : 1.586.184,1 N-mm
 Momen Lentur Tumpuan Kanan: 56.461.911 N-mm



➤ **Hasil Output Diagram Gaya Geser**

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kombinasi | : 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L |
| Gaya geser Tumpuan | : 76.590,21 N |
| Gaya geser Lapangan | : 69.176,39 N |



- Periksa kecukupan dimensi penampang terhadap beban geser dan puntir

Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan penampang beton :

$$A_{cp} = b_{balok} \times h_{balok}$$

$$A_{cp} = 350 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$$

$$A_{cp} = 175000 \text{ mm}^2$$

Parameter luas irisan penampang beton Acp:

$$P_{cp} = 2 \times (b_{balok} + h_{balok})$$

$$P_{cp} = 2 \times (35 \text{ mm} + 500 \text{ mm})$$

$$P_{cp} = 1700 \text{ mm}$$

Luas penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$A_{oh} = (b_{balok} - 2 \cdot t_{decking} - \phi_{geser}) \times (h_{balok} - 2 \cdot t_{decking} - \phi_{geser})$$

$$A_{oh} = (350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) \times (500\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})$$

$$A_{oh} = 106600 \text{ mm}^2$$

Keliling penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$P_{oh} = 2 \times [(b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) + (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})]$$

$$P_{oh} = 2 \times [(350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) + (500\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})]$$

$$P_{oh} = 1340 \text{ mm}$$

Perhitungan Tulangan Puntir :

Berdasarkan hasil analisa struktur SAP 2000 diperoleh momen puntir terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen puntir ultimate :

$$T_u = 17.091.720,600 \text{ Nmm}$$

Momen puntir nominal :

$$T_n = \frac{T_u}{\phi}$$

$$T_n = \frac{17.091.720,600 \text{ Nmm}}{0,75} = 22.788.960,8 \text{ Nmm}$$

Pengaruh puntir dapat diabaikan bila momen puntir terfaktot T_u besarnya kurang dari beberapa kondisi dibawah ini.

$$T_{u \min} = \phi \cdot 0,083 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.1 (a))

$$= 0,75 \times 0,083 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{175000^2}{1700} \right)$$

$$= 6142245,335 \text{ Nmm}$$

Sedangkan untuk momen puntir terfaktor maksimal T_u dapat diambil sebesar :

$$Tu \max = \varnothing 0,33 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.2.2 (a))

$$= 0,75 \times 0,33 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{175000^2}{1700} \right)$$

$$= 8917279,412$$

Cek pengaruh momen puntir

$Tu < Tu \min$, maka tulangan puntir diabaikan

$Tu > Tu \min$, maka memerlukan tulangan puntir

Masuk pada kondisi :

$$Tu > Tu \min$$

$17.091.720,600 > 6142245,335$ (perlu tulangan puntir)

➤ Tulangan puntir untuk lentur

Tulangan longitudinal tambahan yang diperlukan untuk menahan puntir sesuai dengan (SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.7) direncanakan berdasarkan persamaan berikut :

$$Al = \frac{At}{s} \times Ph \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) \times \text{Cot}^2 \emptyset$$

Dengan At/s dihitung sesuai dengan (SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.6) berasal dari persamaan berikut

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 \times Ao \times At \times Fytx \times \text{Cot} \emptyset}$$

$$\text{Dengan } A_o = 0,85 \times A_{oh}$$

$$= 0,85 \times 106600$$

$$= 90610$$

Maka :

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 \times Ao \times Fyt \times \text{Cot } \emptyset}$$

$$\frac{At}{s} = \frac{22.788.960,800 \text{ Nmm}}{2 \times 90610 \text{ mm}^2 \times 240 \text{ Nmmx Cot } 45}$$

$$\frac{At}{s} = 0,524 \text{ mm}$$

Sehingga Tulangan puntir untuk lentur :

$$Al = \frac{At}{s} \times Poh \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) \times \text{Cot}^2 \emptyset$$

$$Al = 0,524 \text{ mm} \times 1340 \text{ mm} \times \left(\frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}} \right) \times \text{Cot}^2 45$$

$$Al = 400,273 \text{ mm}^2$$

Sesuai dengan (***SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.5.3***) tulangan torsion longitudinal minimum harus diambil nilai dengan ketentuan :

$$\frac{At}{s} \geq \frac{0,175 \times Bw}{Fyt}$$

$$0,524 \text{ mm} \geq \frac{0,175 \times 350 \text{ mm}}{240}$$

$$0,524 \text{ mm} \geq 0,2552 \text{ mm}$$

Maka nilai At/s diambil = 0,2552 mm

Cek nilai Al min dengan persamaan :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{fc'} \times Acp}{Fy} - \frac{At}{s} \right) \times Poh \times \frac{Fyt}{Fy}$$

Maka nilai Almin :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{30} \text{ Mpa} \times 175000 \text{ mm}^2}{400 \text{ Mpa}} - 0,255 \text{ mm} \right) \times 1340 \text{ mm} \times \frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}}$$

$$Al_{min} = 801,25 \text{ mm}^2$$

Kontrol pengunaan Al dengan 2 kondisi yakni

$Al_{perlu} \leq Al_{min}$ Maka mengunakan Al_{min}

$Al_{perlu} \geq Al_{min}$ Maka mengunakan Al_{perlu}

Maka :

$$\begin{array}{rcl} Al_{perlu} & \leq & Al_{min} \\ 400,273 \text{ mm}^2 & \leq & 801,252 \text{ mm}^2 \end{array}$$

Sehingga yang digunakan nilai Al min sebesar 801,252 mm^2

Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang dibagi merata ke empat sisi pada penampang balok :

$$\frac{Al}{4} = \frac{986,189 \text{ mm}}{4} = 200,313 \text{ mm}^2$$

Penyebaran pada penulangan torsi pada tulangan memanjang dibagi pada setiap sisinya :

- Pada sisi atas : disalurkan pada tulangan tarik balok
 - Pada sisi bawah : disalurkan pada tulangan tekan balok
- Maka masing-masing sisi atas dan bawah balok mendapat tambahan luasan tulangan puntir sebesar 200,313mm. Pada sisi kanan dan sisi kiri dipasang luasan tulangan puntir sebesar :

$$2 \times \frac{Al}{4} = 400,626 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{Al}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{421,273 \text{ mm}^2}{0,25 \pi 16^2 \text{ mm}^2}$$

$$n = 1,991 \sim 2 \text{ Buah}$$

Kontrol Al pasang > Al perlu

Al pasang = n pasang x Luasan D puntir

$$= 2 \times (\frac{1}{4} \times 22/7 \times (16 \text{ mm})^2)$$

$$= 402,124 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } &= \text{Al pasang} && > \text{Al perlu} \\ &= 402,124 \text{ mm}^2 && > 400,273 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

(Memenuhi)

Sehingga tulangan puntir ditumpuan kiri, kanan dan lapangan dipasang sebesar **2Ø16**

Perhitungan Tulangan Lentur :

Garis Netral Dalam Kondisi Balance

$$X_b = \frac{600}{600 + f_y} \times d$$

$$\begin{aligned} X_b &= \frac{600}{600+400} \times 440.5 \text{ mm} \\ &= 264,3 \text{ mm} \end{aligned}$$

Garis Netral Maksimum

$$\begin{aligned} X_{max} &= 0,75 \times X_b \\ &= 0,75 \times 264,3 \text{ mm} \\ &= 198,225 \text{ mm} \end{aligned}$$

Garis Netral Minimum

$$X_{min} = d' \\ = 59,5 \text{ mm}$$

Garis Netral Rencana (Asumsi)

$$X_{rencana} = 150 \text{ mm}$$

Komponen Beton Tertekan

$$C_c' = 0,85 \times f'_c \times b \times \beta_1 \times X_{rencana} \\ C_c' = 0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350\text{mm} \times 0,85 \times 150\text{mm} \\ C_c' = 1137937,5 \text{ N}$$

Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan LenturTunggal

$$Asc = \frac{C_c'}{f_y} = \frac{1137937,5 \text{ N}}{400 \text{ N/mm}}$$

$$Asc = 2844,83 \text{ mm}$$

Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal

$$M_{nc} = Asc \times f_y \times \left(d - \frac{\beta_1 \times X_{rencana}}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 2844,83 \text{ mm}^2 \times 400 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{0,85 \times 150 \text{ mm}}{2} \right) \\ = 428.717.953,125 \text{ Nmm}$$

$$\rho_{min} = \frac{1,4}{f_y} \\ = \frac{1,4}{400} \\ = 0,0035$$

$$\rho b = \left(\frac{0,85 \times f'_c \times \beta}{f_y} \right) \left(\frac{600}{600+f_y} \right)$$

$$= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,85}{400} \right) \left(\frac{600}{600+400} \right)$$

$$= 0,0325$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \times \rho_b$$

$$= 0,75 \times 0,033$$

$$= 0,024$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \times f_{c'}}$$

$$= \frac{f_y}{0,85 \times 30}$$

$$= 15,69$$

DAERAH TUMPUAN KANAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk

menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 56.461.911 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{56.461.911 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 62.735.456,667 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} \leq 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 62.735.456,667 \text{ Nmm} - 428717953,1 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -365.982.496,458 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{62.735.456,667 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (440,5\text{mm})^2}$$

$$= 0,924 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.0,126}{400}} \right)$$

$$= 0,002$$

Syarat :

$$\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$$

$$0,0035 < 0,002 < 0,0244$$

(Tidak Memenuhi)

$\rho < \rho_{min}$ sehingga ρ harus diperbesar 30% dari semula

$$\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$$

$$0,0035 < 0,0031 < 0,0244$$

$$A_{s_{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,0031 \times 350 \times 440,5$$

$$= 471,563 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned} A_{\text{perlu}} &= A_s + Al/4 \\ &= 471,563 + 200,31 \\ &= 671,876 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\ &= 283,528 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{A_s \text{ perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{671,876 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$n = 3$ Buah

Dipasang tulangan tarik **3-D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \times \pi \times (19 \text{ mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{array}{ccc} A_{\text{pasang}} & \geq & A_{\text{perlu}} \\ 850,586 \text{ mm}^2 & \geq & 671,876 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{array}$$

Jumlah tulangan tekan :

$A_s'_{\text{perlu}} = 0,3 \times A_s'_{\text{pasang}}$ (*SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1*)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 255,176 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{A_s'_{\text{perlu}}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$n = 2$ Buah

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &= n \times A_s'_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &\geq A_s'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 255,176 \text{ mm}^2 \text{ (**Memenuhi**)} \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350 \text{ mm} - (2 \times 40 \text{ mm}) - (2 \times 10 \text{ mm}) - (3 \times 19 \text{ mm})}{3 - 1} \\ &= 96,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

$$96,5 \text{ mm} < 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{lentur})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \end{aligned}$$

$$= 212,000 \text{ mm}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk 35/50 untuk daerah tumpuan kanan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 3-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan
pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang :
Tulangan tarik 3D19

$$\begin{aligned} A_{spasang} &= n \times A_{stulangan\ tarik} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan 2D19

$$\begin{aligned} A_{s'}_{pasang} &= n \times A_{stulangan\ tekan} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 850,586 \text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 283,529 \text{ mm}^2 \text{ (Memenuhi)}$$

Jadi, pada daerah tumpuan kanan, dipasang tulangan:
Tulangan tarik : 3-D19
Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$A_{spasang\ tulangan\ tarik\ 3D19} = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 38,122 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 38,122 \text{ mm}$$

$$Cc' = 340.234,484 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 340.234,484 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(340.234,484 \text{ N} \times \left(440.5 \text{ mm} - \frac{38,122 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 143.388.164,076 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$114.710.531,261 \text{ Nmm} > 56.461.911 \text{ Nmm}$ (**Memenuhi**)

Jadi, penulangan lentur untuk balok Lift 35/50 dengan bentang 300 m untuk daerah tumpuan kanan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **3D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH TUMPUAN KIRI

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kiri balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi $1,2D+1Ey+0,3Ex+1L$

Momen lentur ultimate

$$M_u = 1.586.184,100 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{Mu}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{1.586.184,100 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 1.762.426,778 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 1.762.426,778 \text{ Nmm} - 428717953,1 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -426.955.526,347 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{1.762.426,778 \text{ Nmm}}{350 \text{ mm} \times (440.5 \text{ mm})^2}$$

$$= 0,026 \text{ N/mm}^2$$

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{fy}} \right) \\ &= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.0,938}{400}} \right) \\ &= 0,000065\end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{array}{lcl} \rho_{\min} < \rho < \rho_{\max} \\ 0,0035 < 0,000065 < 0,0244 \end{array}$$

(Tidak Memenuhi)

$\rho < \rho_{\min}$ sehingga ρ harus diperbesar 30% dari semula

$$\begin{array}{lcl} \rho_{\min} < \rho < \rho_{\max} \\ 0,0035 < 0,0000844 < 0,0244 \end{array}$$

$$As_{\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,0000844 \times 350 \times 440,5$$

$$= 13,010 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned}As_{\text{perlu}} &= As + Al/4 \\ &= 13,010 + 200,31 \\ &= 213,323 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\ &= 283,529 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{213,323 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$n = 4$ Buah

Dipasang tulangan tarik **3-D19**

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 850,586 \text{ mm}^2 &\geq 679,489 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}} \quad (SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)$$

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 255,176 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$n = 2$ Buah

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$As'_{\text{pasang}} = n \times As_{\text{tulangan tekan}}$$

$$= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ = 567,057 \text{ mm}^2$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &\geq A_s'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 255,176 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (3 \times 19\text{mm})}{3 - 1} \\ &= 96,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$96,5 \text{ mm} > 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 212 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok Lift 35/50 untuk daerah tumpuan kiri :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 3-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang :
Tulangan tarik **3D19**

$$\begin{aligned} A_{S\ pasang} &= n \times A_{S\ tulangan\ tarik} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 850,586\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} A_{S'\ pasang} &= n \times A_{S\ tulangan\ tekan} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{ mm})^2 \\ &= 567.057\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.134,115\text{ mm}^2$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq 283,529\text{ mm}^2 (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah tumpuan kiri, dipasang tulangan:
 Tulangan tarik : 3-D19
 Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

As_{pasang} tulangan tarik **3D19** = 850.59 mm²

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 38,122 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 38,122 \text{ mm}$$

$$Cc' = 340.234,484 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 340.234,484 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(340.234,484 \text{ N} \times \left(440.5 \text{ mm} - \frac{38,122 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 143.388.164,076 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$M_n_{\text{pasang}} > M_u$$

$$114.710.531,261 \text{ Nmm} > 1.586.184,1 \text{ Nmm}$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok lift 35/50 dengan bentang 300 m untuk daerah tumpuan kiri adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **3D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH LAPANGAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk

menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 56.017.168,070 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{56.017.168,070 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 62.241.297,856 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 62.241.297,856 \text{ Nmm} - 428717953,1 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -366.476.655,269 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{62.241.297,856 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (440,5\text{mm})^2}$$

$$= 0,916 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 15,69 \cdot 0,916}{400}} \right)$$

$$= 0,002$$

Syarat :

$$\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$$

$$0,0035 < 0,002 < 0,024 \text{ (Tidak Memenuhi)}$$

$\rho < \rho_{min}$ sehingga ρ harus diperbesar 30% dari semula

$$\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$$

$$0,0035 < 0,003 < 0,0244$$

$$A_{s_{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,003 \times 350 \times 440,5$$

$$= 467,778 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned} A_{s\text{perlu}} &= A_s + Al/4 \\ &= 467,778 + 200,31 \\ &= 668,091 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{668,091 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$n = 3$ Buah

Dipasang tulangan tarik **3-D19**

$$\begin{aligned} A_{s\text{pasang}} &= n \times A_{s\text{tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{s\text{pasang}} &\geq A_{s\text{perlu}} \\ 850,586 \text{ mm}^2 &\geq 668,091 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$A_s' \text{ perlu} = 0,3 \times A_{s\text{pasang}}$$

(*SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1*)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 340,234 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 1,2 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan 2-D19

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &\geq As'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 255,176 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{ geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350 \text{ mm} - (2 \times 40 \text{ mm}) - (2 \times 10 \text{ mm}) - (3 \times 19 \text{ mm})}{3 - 1} \\ &= 96,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned}
 S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\
 &= \frac{350 \text{ mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\
 &= 212 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok lift 35/50 untuk daerah lapangan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 3-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang :

Tulangan tarik **3D19**

$$\begin{aligned}
 A_{\text{S pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tarik}} \\
 &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\
 &= 850,586 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 850,586 \text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 283,529 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan:
 Tulangan tarik : 3D19
 Tulangan tekan : 2D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{\text{pasang}} \text{ tulangan tarik } \mathbf{3D19} = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350\text{mm}}$$

$$a = 38,122 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350\text{mm} \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 38,122\text{mm}$$

$$Cc' = 340.234,484 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 340.234,484 \text{ N}$$

$$Mn = \left(c c' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(340.234.484 \text{ N} \times \left(404,5 \text{ mm} - \frac{38,122 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 143.388.164,076 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$114.710.531,261 \text{ Nmm} > 56.017.168,070 \text{ Nmm} \text{ (**Menuhi**)}$$

Jadi, penulangan lentur untuk balok Lift 35/50 dengan bentang 3 m untuk daerah lapangan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **3D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

Perhitungan Tulangan Geser :


Dalam perhitungan kebutuhan tulangan lentur balok didapatkan jumlah tulangan yang dibutuhkan pada tumpuan kanan dan tumpuan kiri balok induk. Luasan tulangan tersebut digunakan untuk mencari momen nominal kiri dan momen nominal kanan. Berdasarkan hasil SAP 2000, gaya terfaktor yaitu

$$Vu = 158.439,490 \text{ N.}$$

Pembagian Wilayah Geser Balok

Dalam perhitungan tulangan geser (sengkang) pada balok, wilayah balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

- Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan), sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom ke arah tengah bentang
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3)**
- Wilayah 2 (daerah lapangan) , dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke $\frac{1}{2}$ bentang balok.



Gambar 5.7 Pembagian wilayah geser balok.

Momen Nominal Penampang

Momen nominal penampang dihitung sebagai momen nominal tumpuan kanan dan momen nominal tumpuan kiri.

1. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kanan

$$As = 850,586 \text{ mm}^2$$

$$As' = 567.06 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350\text{mm}}$$

$$a = 25,414 \text{ mm}$$

$$M_{n_l} = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$M_{n_l} = 567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(440.5\text{mm} - \frac{25,414 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$M_{n_l} = 97.033.248,561 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 38,122 \text{ mm}$$

$$M_{n_R} = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$M_{nR} = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N} \\ / \text{mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{38,122 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{nR} = 143.388.164,076 \text{ Nmm}$$

2. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kiri

$$As = 850,586 \text{ mm}^2$$

$$As' = 567,0576 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b} \\ a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 38,122 \text{ mm}$$

$$M_{nI} = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{nI} = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N} \\ / \text{mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{38,122 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{nI} = 143.388.164,076 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350\text{mm}}$$

$$a = 25,414 \text{ mm}$$

$$M_{nR} = As'x fy x \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{nR} = 567.06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(567.06 \text{ mm} - \frac{25,414 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{nR} = 97.033.248,561 \text{ Nmm}$$

Gaya geser pada ujung perletakan diperoleh dari

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + \frac{W_u \times l_n}{2}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + V_u$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a))

Keterangan

- V_{u1} : gaya geser pada muka perletakan
- M_{nl} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri)
- M_{nr} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan)
- l_n : panjang balok bersih

$$l_n = L_{balok} - 2 (\frac{1}{2} \times b_{kolom})$$

$$= 3000 \text{ mm} - 2 (\frac{1}{2} \times 50 \text{ mm})$$

$$= 2500 \text{ mm}$$

Maka perhitungan geser pada ujung perletakan :

V_u , didapatkan dari output SAP, dengan kombinasi pembebanan 1,2D + 1L

$$V_u = 120.303,194 \text{ N}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{\ln} + V_u$$

$$V_{u1} = \frac{97.033.248,561 \text{ Nmm} + 143.388.164,076 \text{ Nmm}}{2500mm} + \\ 158.439,490 \text{ N}$$

Syarat kuat tekan beton (F_c')

Nilai $\sqrt{f'_c}$ yang digunakan tidak boleh melebihi 8,3 Mpa

(SNI 03-2847-2013, pasal 11.1.2)

$$\sqrt{f'c} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$$\sqrt{30} \text{ mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$5.48 \text{ Mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$ (memenuhi syarat SNI)

Kuat Geser Beton

$$V_c = 0,17 \times \lambda \times \sqrt{fc'} \times b \times d$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1)

Dengan:

$\lambda = 1$, untuk beton normal

$$Vc = 0,17 \times 1 \times \sqrt{30 \frac{N}{mm^2}} \times 350mm \times 440.5mm$$

$$Vc = 140.741,876 N$$

Kuat Geser Tulangan Geser

$$Vs_{min} = \frac{1}{3} \times b \times d$$

$$Vs_{min} = \frac{1}{3} \times 350 mm \times 440.5 mm$$

$$Vs_{min} = 51.391,667 N$$

$$Vs_{max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{f'c} \times b \times d$$

$$Vs_{max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{30 N/mm^2} \times 350mm \times 440.5mm$$

$$Vs_{max} = 281.483,751 N$$

$$2Vs_{max} = 2 \times 281.483,751 N$$

$$2Vs_{max} = 562.967,502 N$$

Pembagian Wilayah Geser Balok

Wilayah pada daerah geser balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

1. Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan) sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom tengah bentang.

2.Wilayah 2 (daerah lapangan) dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke tengah bentang balok.

Perhitungan Penulangan Geser Balok

Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan)

$$V_{u1} = 128.731,361 \text{ N}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$120.303,194 \leq 59.815,297 \text{ N}$$

(Tidak Memenuhi)

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$$59.815,297 \text{ N} \leq 120.303,194 \text{ N} \leq 119.630,594 \text{ N}$$

(Tidak Memenuhi)

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{min})$$

$$119.630,594 \text{ N} \leq 120.303,194 \text{ N} \leq 163.313,511 \text{ N}$$

(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 3

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/4 \leq 600,000\text{mm}$$

$$Smaks = 110,125 \leq 600,000 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 100 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$100,000 < 110,125 \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$Av_{min} = \frac{bw.s}{3.fy}$$

$$Av_{min} = \frac{350.100}{3.240}$$

$$Av_{min} = 48,611 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10$ mm dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$Av > Av_{min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 48.61 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- m. $d/4$
- n. Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- o. 24 kali diameter sengkang
- p. 300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/4$
 $100 \text{ mm} < 440.5 \text{ mm}/4$
 $100 \text{ mm} < 110,125 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 $100 \text{ mm} < 8 \times 19 \text{ mm}$
 $100 \text{ mm} < 152 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 $100 \text{ mm} < 24 \times 10 \text{ mm}$
 $100 \text{ mm} < 240 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 $100 \text{ mm} < 300 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) $10\varnothing-100\text{mm}$ pada daerah tumpuan kiri dan kanan

Wilayah 2 (Daerah Lapangan)

Gaya geser pada wilayah 2 daerah lapangan diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan segitiga, dengan perhitungan sebagai berikut :

V_{u1} , merupakan gaya yang didapatkan dari perhitungan gaya geser di daerah tumpuan (1 dan 3) lihat persamaan (5.5)

$$\frac{V_{u2}}{0,5Ln - 2h} = \frac{V_{u1}}{0,5Ln}$$

$$V_{u2} = \frac{V_{u1} \times (0,5Ln + 2h)}{0,5ln}$$

$$V_{u2} = \frac{120.303,194 \text{ N} \times (0,5 \times 2500 \text{ mm} - 2 \times 500 \text{ mm})}{0,5 \times 2500 \text{ mm}}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$76.556,578 \leq N \leq 119.630,594$$

(Tidak Memenuhi)

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$59.815,297 N \leq 76.556,578 N \leq 119.630,594 N$
(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 2

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/2 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks = 220,25 \leq 600 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 150 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$150\text{mm} < 220,25 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$Av_{min} = \frac{bw.s}{3.fy}$$

$$Av_{min} = \frac{350.150}{3.240}$$

$$Av_{min} = 72,917 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10$ mm dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$Av > Av_{min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 72,917 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- a.d/4
- b.Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- c.24 kali diameter sengkang
- d.300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/2$
 - 150 mm < 440.5 mm/2
 - 150 mm < 220,250 mm (**Memenuhi**)
- b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 - 150 mm < 8 x 19 mm
 - 150 mm < 152 mm (**Memenuhi**)
- c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 - 150 mm < 24 x 10 mm
 - 150 mm < 240 mm (**Memenuhi**)
- d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 - 150 mm < 300 mm (**Memenuhi**)

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) Ø10-150mm pada daerah lapangan

Perhitungan Panjang Penyaluran

1. Panjang penyaluran dalam kondisi tarik

$$l_d = \frac{f_y \times \Psi_t \times \Psi_e}{1,7 \times \lambda \times \sqrt{f c'}} \times d_b \geq 300 \text{ mm}$$

(SNI 2847:2013, pasal 12.2.1)

Dimana :

l_d = Panjang penyaluran tulangan kondisi tarik

d_b = Diameter tulangan

Ψ_t = faktor lokasi penulangan = 1

Ψ_e = Faktor pelapis = 1

λ = Faktor digunakan agegat normal 1

Maka,

$$l_d = \frac{400 \text{ Nmm} \times 1 \times 1}{2,1 \times 1 \times \sqrt{30}} \times mm$$

$$l_d = 660,745 \text{ mm}$$

Syarat :

$$l_d \geq 300 \text{ mm}$$

$$660,745 \text{ mm} \geq 300 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Reduksi panjang penyaluran :

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times l_d$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{671,876 \text{ mm}^2}{850,586 \text{ mm}^2} \times 660,745 \text{ mm}$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = 521,921 \text{ mm}$$

2. Panjang penyaluran dalam kondisi tekan

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times fy}{\lambda \times \sqrt{Fc'}} \times d_b$$

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 0,043 \times fy \times d_b$$

$$l_{dc} = 0,043 \times 400 \text{ MPa} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 326,800 \text{ mm}$$

Diambil nilai terbesar, $l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$

Reduksi panjang penyaluran tulangan :

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{\text{As perlu}}{\text{As pasang}} \times l_{dc}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{567,057 \text{ mm}^2} \times 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = 149,857 \text{ mm}$$

3. Panjang penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times \Psi e \times fy}{\lambda \times \sqrt{Fc'}} \times d_b \geq 8d_b \text{ dan } 150 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times 1 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = 333,015 \text{ mm} \approx 350 \text{ mm}$$

$$8d_b = 8 \times 19 \text{ mm}$$

$$= 152 \text{ mm}$$

Syarat :



$$l_{dh} > 150 \text{ mm}$$

$$350 \text{ mm} > 150 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

$$l_{dh} > 8d_b$$

$$350 \text{ mm} > 152 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Tabel 5.4 Tabel penulangan balok lift.


| DIMENSI | 35 x 50 | |
|-----------------|--|--|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK LIFT |  |  |
| TUL ATAS | 3D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 3D19 |
| SENGKANG | 2Ø10-100 | 2Ø10-150 |
| TUL. PEMINGGANG | 2Ø16 | 2Ø16 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

5.3.4 Balok Anak

Perhitungan tulangan balok diambil dari data balok Balok Lift 250x350 mm. Berikut adalah data-data perencanaan balok, hasil output dan diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000 yang selanjutnya akan dihitung menggunakan metode SRPMM.

Data-data perencanaan :

- Tipe balok : Balok Anak
 - Bentang balok (L) : 600 mm
 - Dimensi balok (B_{balok}) : 250 mm
 - Dimensi balok (H_{balok}) : 350 mm
 - Mutu beton (f_c') : 30 Mpa
 - Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa
 - Kuat leleh tulangan geser (f_{ys}) : 240 Mpa
 - Kuat leleh tulangan puntir (f_{yt}) : 240 Mpa
 - Diameter tulangan lentur (D) : 19 mm
 - Diameter tulangan geser (ϕ) : 10 mm
 - Diameter tulangan puntir (D) : 12 mm
 - Tebal selimut beton (decking) : 40 mm
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))
- Faktor β_1 : 0,85
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.3)
- Faktor reduksi kekuatan lentur (ϕ) : 0,9
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.1)
- Faktor reduksi kekuatan geser (ϕ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)
- Faktor reduksi kekuatan torsi (ϕ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)



Gambar 5.11 balok anak tinjau

Perhitungan Tulangan Balok :

- Tinggi efektif balok :

$$\begin{aligned} dx &= h - t_{decking} - \phi_{tulangan\ geser} - \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 350\ mm - 40\ mm - 10\ mm - 19/2\ mm \\ &= 290,5\ mm \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} d'' &= decking + \phi_{tulangan\ geser} + \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 40\ mm + 8\ mm + 19/2\ mm \\ &= 59,5\ mm \end{aligned}$$

Hasil Output SAP 2000 :

Setelah dilakukan analisa menggunakan program bantu struktur SAP 2000, maka didapatkan hasil perhitungan struktur dan diagram gaya dalam. Hasil dari program bantu struktur SAP 2000 dapat digunakan pada proses perhitungan penulangan balok.


➤ **Hasil Output Torsi**

| | |
|--------------|----------------------|
| Kombinasi | : 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L |
| Momen Puntir | : 114.458,670 N-mm |



➤ **Hasil Output Momen Lentur**


| | |
|-----------------------|----------------------|
| Kombinasi | : 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L |
| Momen Lentur Lapangan | : 24.278.774,6 N-mm |



Kombinasi : $1,2D+1Ey+0,3Ex +1L$

Momen Lentur Tumpuan Kiri : 55.968.375 N-mm

Momen Lentur Tumpuan Kanan: 37.518.763 N-mm



➤ Hasil Output Diagram Gaya Geser

Kombinasi : $1,2D+1Ey+0,3Ex +1L$
 Gaya geser Tumpuan : 48.204,960 N
 Gaya geser Lapangan : 5.234,760 N

- Periksa kecukupan dimensi penampang terhadap beban geser dan puntir

Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan penampang beton :

$$A_{cp} = b_{balok} \times h_{balok}$$

$$A_{cp} = 250 \text{ mm} \times 350 \text{ mm}$$

$$A_{cp} = 87.500 \text{ mm}^2$$

Parameter luas irisan penampang beton Acp:

$$P_{cp} = 2 \times (b_{balok} + h_{balok})$$

$$P_{cp} = 2 \times (250 \text{ mm} + 350 \text{ mm})$$

$$P_{cp} = 1.200 \text{ mm}$$

Luas penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$A_{oh} = (b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) \times (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})$$

$$A_{oh} = (250\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) \times (350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})$$

$$A_{oh} = 41.600 \text{ mm}^2$$

Keliling penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$P_{oh} = 2 \times [(b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) + (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})]$$

$$P_{oh} = 2 \times [(250\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) + (35\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})]$$

$$P_{oh} = 840 \text{ mm}$$

Perhitungan Tulangan Puntir :

Berdasarkan hasil analisa struktur SAP 2000 diperoleh momen puntir terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen puntir ultimate :

$$Tu = 114.458,670 \text{ Nmm}$$

Momen puntir nominal :

$$Tn = \frac{Tu}{\varphi}$$

$$Tn = \frac{114.458,670 \text{ Nmm}}{0,75} = 152.611,560 \text{ Nmm}$$

Pengaruh puntir dapat diabaikan bila momen puntir terfaktot T_u besarnya kurang dari beberapa kondisi dibawah ini.

$$Tu \min = \phi 0,083 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.1 (a))

$$= 0,75 \times 0,083 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{87.500^2}{1.200} \right)$$

$$= 2.175.378,556 \text{ Nmm}$$

Sedangkan untuk momen puntir terfaktor maksimal T_u dapat diambil sebesar :

$$Tu \max = \phi 0,33 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.2.2 (a))

$$= 0,75 \times 0,33 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{87.500^2}{1.200} \right)$$

$$= 3.158.203,125$$

Cek pengaruh momen puntir

$Tu < Tu \min$, maka tulangan puntir diabaikan

$Tu > Tu \min$, maka memerlukan tulangan puntir

Masuk pada kondisi :

$$Tu < Tu \min$$

$$114.458,670 < 2.175.378,556$$

(tulangan puntir diabaikan)

➤ Tulangan puntir untuk lentur

Tulangan longitudinal tambahan yang diperlukan untuk menahan puntir sesuai dengan (SNI 03-2847-2013pasal 11.5.3.7) direncanakan berdasarkan persamaan berikut :

$$Al = \frac{At}{s} \times Ph \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) \times \cot^2 \theta$$

Dengan At/s dihitung sesuai dengan (**SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.6**) berasal dari persamaan berikut

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 \times Ao \times At \times Fytx \cot \phi}$$

$$\text{Dengan } A_o = 0,85 \times A_{oh}$$

$$= 0,85 \times 41.600$$

$$= 35.360$$

Maka :

$$\begin{aligned}\frac{At}{s} &= \frac{Tn}{2 \times Ao \times Fytx \cot \phi} \\ \frac{At}{s} &= \frac{114.458,670 \text{ Nmm}}{2 \times 35.360 \text{ mm}^2 \times 240 \text{ Nmm} \times \cot 45} \\ \frac{At}{s} &= 0,009 \text{ mm}\end{aligned}$$

Sehingga Tulangan puntir untuk lentur :

$$Al = \frac{At}{s} \times Poh \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) \times \cot^2 \phi$$

$$Al = 0,009 \text{ mm} \times 840 \text{ mm} \times \left(\frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}} \right) \times \cot^2 45$$

$$Al = 4,532 \text{ mm}^2$$

Sesuai dengan (**SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.5.3**) tulangan torsi longitudinal minimum harus diambil nilai dengan ketentuan :

$$\frac{At}{s} \geq \frac{0,175 \times Bw}{Fyt}$$

$$0,009 \text{ mm} \geq \frac{0,175 \times 250 \text{ mm}}{240}$$

$$0,009 \text{ mm} \geq 0,182 \text{ mm}$$

Maka nilai At/s diambil = 0,182 mm

Cek nilai Al min dengan persamaan :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{f'_c} \times A_{cp}}{F_y} - \frac{A_t}{s} \right) \times P_{oh} \times \frac{F_{yt}}{F_y}$$

Maka nilai Almin :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{30} \text{ Mpa} \times 87,500 \text{ mm}^2}{400 \text{ Mpa}} - 0,009 \text{ mm} \right) \times 840 \text{ mm} \times \frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}}$$

$$Al_{min} = 411,345 \text{ mm}^2$$

Kontrol penggunaan Al dengan 2 kondisi yakni

$Al_{perlu} \leq Al_{min}$ Maka menggunakan Al_{min}

$Al_{perlu} \geq Al_{min}$ Maka menggunakan Al_{perlu}

Maka ;

$$\frac{Al_{perlu}}{4,532 \text{ mm}^2} \leq \frac{Al_{min}}{411,345 \text{ mm}^2}$$

Sehingga yang digunakan nilai Al min sebesar 411,345 mm^2

Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang dibagi merata ke empat sisi pada penampang balok :

$$\frac{Al}{4} = \frac{411,345 \text{ mm}}{4} = 102,836 \text{ mm}^2$$

Penyebaran pada penulangan torsi pada tulangan memanjang dibagi pada setiap sisinya :

- Pada sisi atas : disalurkan pada tulangan tarik balok
 - Pada sisi bawah : disalurkan pada tulangan tekan balok
- Maka masing-masing sisi atas dan bawah balok mendapat tambahan luasan tulangan puntir sebesar 200,313mm. Pada sisi kanan dan sisi kiri dipasang luasan tulangan puntir sebesar :

$$2 \times \frac{Al}{4} = 205,673 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{Al}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{205,673 \text{ mm}^2}{0,25 \pi 12^2 \text{ mm}^2}$$

$$n = 2 \text{ Buah}$$

Kontrol Al pasang > Al perlu

Al pasang = n pasang x Luasan D puntir

$$\begin{aligned} &= 2 \times (\frac{1}{4} \times 22/7 \times (10 \text{ mm})^2) \\ &= 402,124 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } &= \text{Al pasang} &> & \text{Al perlu} \\ &= 402,124 \text{ mm}^2 &> & 7,633 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

(Memenuhi)

Sehingga tulangan puntir ditumpuan kiri, kanan dan lapangan dipasang sebesar **2Ø16**

Perhitungan Tulangan Lentur :**Garis Netral Dalam Kondisi Balance**

$$X_b = \frac{600}{600 + f_y} \times d$$

$$X_b = \frac{600}{600+400} \times 290,5 \text{ mm}$$

$$= 174,3 \text{ mm}$$

Garis Netral Maksimum

$$X_{max} = 0,75 \times X_b$$

$$= 0,75 \times 174,3 \text{ mm}$$

$$= 130,725 \text{ mm}$$

Garis Netral Minimum

$$X_{min} = d'$$

$$= 59,5 \text{ mm}$$

Garis Netral Rencana (Asumsi)

$$X_{rencana} = 150 \text{ mm}$$

Komponen Beton Tertekan

$$C'_c = 0,85 \times f'_c \times b \times \beta_1 \times X_{rencana}$$

$$C'_c = 0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 250\text{mm} \times 0,85 \times 150\text{mm}$$

$$C'_c = 812.812,5 \text{ N}$$

Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur**Tunggal**

$$A_{sc} = \frac{C'_c}{f_y} = \frac{812.812,5 \text{ N}}{400 \text{ N/mm}}$$

$$A_{sc} = 2.032,031 \text{ mm}$$

Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal

$$M_{nc} = A_{sc} \times f_y \times \left(d - \frac{\beta_1 \times X_{rencana}}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 2.032,031 \text{ mm}^2 \times 400 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{0,85 \times 150 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 184.305.234,375 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned}\rho_{min} &= \frac{1,4}{f_y} \\ &= \frac{1,4}{400} \\ &= 0,0035\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_b &= \left(\frac{0,85 \times f'_c \times \beta}{f_y} \right) \left(\frac{600}{600+f_y} \right) \\ &= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,85}{400} \right) \left(\frac{600}{600+400} \right) \\ &= 0,0325\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_{max} &= 0,75 \times \rho_b \\ &= 0,75 \times 0,033 \\ &= 0,024\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m &= \frac{f_y}{0,85 \times f'_c} \\ &= \frac{f_y}{0,85 \times 30} \\ &= 15,69\end{aligned}$$

DAERAH TUMPUAN KANAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk

menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen lentur ultimate

$M_u = 37.518.763 \text{ Nmm}$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{Mu}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{37.518.763 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 41.687.514,444 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} \leq 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 41.687.514,44 \text{ Nmm} - 184.305.234,375 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -142.617.719,931 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{41.687.514,444 \text{ Nmm}}{250 \text{ mm} \times (440.5 \text{ mm})^2}$$

$$= 1,976 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15.69.1,976}{400}} \right)$$

$$= 0,005$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0035 < 0,005 < 0,0244$$

(Memenuhi)

$$A_{S\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,005 \times 250 \times 290,5$$

$$= 373,850 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$A_{S\text{perlu}} = A_S + Al/4$$

$$= 373,850 + 102,836$$

$$= 476,687 \text{ mm}^2$$

$$\text{Luas tulangan lentur} = \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2$$

$$= 283,528 \text{ mm}^2$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{A_{S\text{perlu}}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{476,687 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 3 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **3-D19**

$$\begin{aligned} A_{S\text{pasang}} &= n \times A_{S\text{tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{S\text{pasang}} &\geq A_{S\text{perlu}} \\ 850,586 \text{ mm}^2 &\geq 476,687 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$A_{S'}\text{perlu} = 0,3 \times A_{S\text{pasang}}$ (*SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1*)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 255,176 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{A_{S'}\text{perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 0,9 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$\begin{aligned} A_{S'}\text{pasang} &= n \times A_{S\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{S'}\text{pasang} &\geq A_{S'}\text{perlu} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 255,176 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$S_{maks} \geq S_{sejajar} = mm \rightarrow$ susun 1 lapis

$S_{maks} \leq S_{sejajar} = mm \rightarrow$ susun lebih dari satu

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{250\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (3 \times 19\text{mm})}{3 - 1} \\ &= 46,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

$$46,5 \text{ mm} < 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{maks} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{250\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 112 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{maks} \geq S_{sejajar}$$

$$112 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok Anak induk 25/35 untuk daerah tumpuan kanan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 3-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **3D19**

$$\begin{aligned} As_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tarik} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 850,586\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} As'_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tekan} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{ mm})^2 \\ &= 567,057\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 850,586\text{ mm}^2$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq 283,529\text{ mm}^2 \text{ (**Memenuhi**)}$$

Jadi, pada daerah tumpuan kanan, dipasang tulangan:
 Tulangan tarik : 3-D19
 Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{\text{pasang}} \text{ tulangan tarik } \mathbf{3D19} = 850,586 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 250 \text{ mm}}$$

$$a = 53,370 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 250 \text{ mm} \times 30 \frac{N}{mm^2} \times 53,370 \text{ mm}$$

$$Cc' = 340.234,484 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 340.234,484 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(340.234,484 \text{ N} \times \left(440.5 \text{ mm} - \frac{53,37 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 89.758.940,901 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$71.807.152,721 \text{ Nmm} > 37.518.763 \text{ Nmm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, penulangan lentur untuk balok anak 25/35 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kanan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **3D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH TUMPUAN KIRI

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kiri balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 55.968.375 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\phi}$$

$$M_n = \frac{55.968.375 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 62.187.083,333 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 62.187.083,333 \text{ Nmm} - 184.305.234,375 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -122.118.151,042 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{62.187.083,333 \text{ Nmm}}{250\text{mm} \times (290,5 \text{ mm})^2}$$

$$= 2,948 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.2,948}{400}} \right)$$

$$= 0,008$$

Syarat :

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &< \rho &< \rho_{\max} \\ 0,0035 &< 0,008 &< 0,0244 \end{aligned}$$

(Memenuhi)

$$A_s_{\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,008 \times 250 \times 290,5$$

$$= 570,297 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$A_s_{\text{perlu}} = A_s + Al/4$$

$$= 570,297 + 102,836$$

$$= v \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{Luas tulangan lentur} &= \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2 \\ &= 283,529 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{570,297 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 3 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **3-D19**

$$\begin{aligned}As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \times \pi \times (19 \text{ mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned}As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 850,586 \text{ mm}^2 &\geq 673,133 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})\end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}} \quad (SNI 03-2847-2013 \text{ pasal } 21.3.4.1)$$

$$\begin{aligned}&= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 255,176 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 0,9 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan 2-D19

$$\begin{aligned} A_{s'}^{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{stulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{s'}^{\text{pasang}} &\geq A_{s'}^{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 255,176 \text{ mm}^2 \text{ (**Memenuhi**)} \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{250\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (3 \times 19\text{mm})}{3 - 1} \\ &= 46,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$46,5 \text{ mm} > 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{250\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 112 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$112 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok anak 25/35 untuk daerah tumpuan kiri :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 3-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **3D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{S pasang}} &= n \times A_{\text{S tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$A_{\text{S' pasang}} = n \times A_{\text{S tulangan tekan}}$$

$$= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ = 567.057 \text{ mm}^2$$

$$M_{lentur tumpuan(+)} \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur tumpuan(-)}$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 850,586 \text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 283,529 \text{ mm}^2 \text{ (Memenuhi)}$$

Jadi, pada daerah tumpuan kiri, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 3-D19

Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$A_{spasang} \text{ tulangan tarik } \mathbf{3D19} = 850,586 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{A_s \times f_y}{0,85 \times f_{c'} \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 250 \text{ mm}}$$

$$a = 53,37 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times f_{c'} \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 250 \text{ mm} \times 30 \frac{N}{mm^2} \times 53,37 \text{ mm}$$

$$Cc' = 340.234,484 \text{ N}$$

$$T = A_{spakai} \times f_y$$

$$T = 340.234,484 \text{ N}$$

$$M_n = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$M_n = \left(340.234,484 N \times \left(290.5 mm - \frac{53,37 mm}{2} \right) \right)$$

$$M_n = 89.758.940,901 Nmm$$

Kontrol :

$$M_n_{\text{pasang}} > M_u$$

$$71.807.152,721 Nmm > 55.968.375 Nmm$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok lift 35/50 dengan bentang 300 m untuk daerah tumpuan kiri adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **3D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH LAPANGAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok anak menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 24.278.774,680 Nmm$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\varnothing}$$

$$M_n = \frac{24.278.774,680 Nmm}{0,9}$$

$$M_n = 26.976.416,311 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 26.976.416,311 \text{ Nmm} - 184.305.234,37 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -157.328.818,064 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{26.976.416,311 \text{ Nmm}}{250 \text{ mm} \times (290,5 \text{ mm})^2}$$

$$= 1,279 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 15.69 \cdot 1,279}{400}} \right)$$

$$= 0,003$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0035 < 0,003 < 0,024 \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

Maka ρ harus diperbesar sebesar 30% dari semula, sehingga $\rho = 0,003 \times 1,3 = 0,004$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0035 < 0,004 < 0,024 \text{ (Memenuhi)}$$

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,004 \times 250 \times 290,5 \\ &= 309,773 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= As + Al/4 \\ &= 309,773 + 102,836 \\ &= 412,609 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As_{\text{perlu}}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{412,609 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 1,455 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **2-D19**

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \times \pi \times (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &\geq A_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 412,609 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$A_s'_{\text{perlu}} = 0,3 \times A_{\text{pasang}}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 567,057 \text{ mm}^2 \\ &= 170,117 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{A_s'_{\text{perlu}}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{170,117 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 0,6 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan 2-D19

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &\geq A_s'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 170,117 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \quad \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \quad \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned}
 S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\
 &= \frac{250\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\
 &= 112 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$112 \text{ mm} \geq 25\text{mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned}
 S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\
 &= \frac{250 \text{ mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\
 &= 112 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$112 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok anak 25/35 untuk daerah lapangan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 2-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang

sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **2D19**

$$\begin{aligned} As_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tarik} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\ mm)^2 \\ &= 567,057\ mm^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} As'_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tekan} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\ mm)^2 \\ &= 567,057\ mm^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057\ mm^2 \geq \frac{1}{3} \times 567,057\ mm^2$$

$$567,057\ mm^2 \geq 189,019\ mm^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan:
Tulangan tarik : 2D19
Tulangan tekan : 2D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{pasang}\ tulangan\ tarik\ \mathbf{2D19} = 567,057\ mm^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,057 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 250\text{mm}}$$

$$a = 35,580 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 250\text{mm} \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 35,580\text{mm}$$

$$Cc' = 226.822,990 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 567,057 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 226.822,990 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(226.822,990 \text{ N} \times \left(290,5 \text{ mm} - \frac{35,580 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 61.856.888,781 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$49.485.511,025 \text{ Nmm} > 42.077.440,440 \text{ Nmm}$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok anak 25/35 dengan bentang 6 m untuk daerah lapangan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **2D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

Perhitungan Tulangan Geser :

Dalam perhitungan kebutuhan tulangan lentur balok didapatkan jumlah tulangan yang dibutuhkan pada tumpuan kanan dan tumpuan kiri balok induk. Luasan tulangan tersebut digunakan untuk mencari momen nominal kiri dan momen nominal kanan. Berdasarkan hasil SAP 2000, gaya terfaktor yaitu

$$V_u = 59703,75 \text{ N.}$$


Pembagian Wilayah Geser Balok

Dalam perhitungan tulangan geser (sengkang) pada balok, wilayah balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

- Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan), sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom ke arah tengah bentang

(SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3)

- Wilayah 2 (daerah lapangan) , dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke $\frac{1}{2}$ bentang balok.



Gambar 5.7 Pembagian wilayah geser balok.

Momen Nominal Penampang

Momen nominal penampang dihitung sebagai momen nominal tumpuan kanan dan momen nominal tumpuan kiri.

1. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kanan

$$As = 850,586 \text{ mm}^2$$

$$As' = 567,06 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 250 \text{ mm}}$$

$$a = 35,580 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$Mn_l = 567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(290,5 \text{ mm} - \frac{35,580 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$Mn_l = 61.856.888,781 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 250 \text{ mm}}$$

$$a = 53,370 \text{ mm}$$

$$Mn_R = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$Mn_R = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N}$$


$$\text{}/\text{mm}^2 \times \left(290,5 \text{ mm} - \frac{32,022 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_R = 89.758.940,901 \text{ Nmm}$$

2. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kiri

$$As = 850,586 \text{ mm}^2$$

$$As' = 567,0576 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 250 \text{ mm}}$$

$$a = 53,370 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$Mn_l = 850,586 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N}$$

$$\text{}/\text{mm}^2 \times \left(290,5 \text{ mm} - \frac{53,370 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_l = 89.758.940,901 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,057 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 250 \text{ mm}}$$

$$a = 35,580 \text{ mm}$$

$$M_{nR} = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$M_{nR} = 567,057 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(290,5 \text{ mm} - \frac{21,348 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$M_{nR} = 61.856.888,781 \text{ Nmm}$$

Gaya geser pada ujung perletakan diperoleh dari

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + \frac{W_u \times l_n}{2}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + V_u$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a))

Keterangan

- V_{u1} : gaya geser pada muka perletakan
- M_{nl} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri)
- M_{nr} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan)
- l_n : panjang balok bersih

$$l_n = L_{balok} - 2 (\frac{1}{2} \times b_{kolom})$$

$$= 6000 \text{ mm} - 2 (\frac{1}{2} \times 50 \text{ mm})$$

$$= 5500 \text{ mm}$$

Maka perhitungan geser pada ujung perletakan :

V_u , didapatkan dari output SAP, dengan kombinasi pembebanan 1,2D + 1L

$$V_u = 59,703,750 \text{ N}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{l_n} + V_u$$

$$V_{u1} = \frac{61856888,78 + 89758940,9 \text{ Nmm}}{5500mm} + 59.703,750 \text{ N}$$

Syarat kuat tekan beton (F_c')

Nilai $\sqrt{fc'}$ yang digunakan tidak boleh melebihi 8,3 Mpa

(SNI 03-2847-2013, pasal 11.1.2)

$$\sqrt{fc'} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$$\sqrt{30} \text{ mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$5.48 \text{ Mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$ (memenuhi syarat SNI)

Kuat Geser Beton

$$V_c = 0,17 \times \lambda \times \sqrt{fc'} \times b \times d$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1)

Dengan:

$\lambda = 1$, untuk beton normal

$$Vc = 0,17 \times 1 \times \sqrt{30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}} \times 250\text{mm} \times 290,5\text{mm}$$

$$Vc = 66.297,251 \text{ N}$$

Kuat Geser Tulangan Geser

$$Vs_{\min} = \frac{1}{3} \times b \times d$$

$$Vs_{\min} = \frac{1}{3} \times 250 \text{ mm} \times 290,5 \text{ mm}$$

$$Vs_{\min} = 24.208,333 \text{ N}$$

$$Vs_{\max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{f_{c'}} \times b \times d$$

$$Vs_{\max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{30 \text{ N/mm}^2} \times 250\text{mm} \times 290,5\text{mm}$$

$$Vs_{\max} = 132.594,502 \text{ N}$$

$$2Vs_{\max} = 2 \times 132.594,502 \text{ N}$$

$$2Vs_{\max} = 265.189,005 \text{ N}$$

Pembagian Wilayah Geser Balok

Wilayah pada daerah geser balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

1. Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan) sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom tengah bentang.

2.Wilayah 2 (daerah lapangan) dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke tengah bentang balok.

Perhitungan Penulangan Geser Balok

Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan)

$$V_{u1} = 87270,26449 \text{ N}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$87270,264 \leq 28.176,332 \text{ N} \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$$28.176,332 \text{ N} \leq 87270,264 \text{ N} \leq 56.352,664 \text{ N} \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{min})$$

$$56.352,664 \text{ N} \leq 87270,264 \text{ N} \leq 76.929,747 \text{ N} \quad (\text{Tidak Memenuhi})$$

4. Kondisi Geser 4 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi(V_c + Vs_{min}) \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{max})$$

$$76.929,747 \text{ N} \leq 87270,264 \text{ N} \leq 169.057,991 \text{ N} \quad (\text{Memenuhi})$$

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 4

Beban gaya geser yang harus dipikul oleh tulangan geser :

$$V_{S_{\text{perlu}}} = \frac{Vu}{\varphi} - Vc$$

$$V_{S_{\text{perlu}}} = \frac{80.844,575}{0,85} - 66.297,251$$

$$V_{S_{\text{perlu}}} = 36373,65 \text{ N}$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10 \text{ mm}$ dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulanga geser yang diperlukan :

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157,08\text{mm}^2$$

Spasi perlu tulangan:

$$s = \frac{Av \times f_y \times d}{Vs}$$

$$s = \frac{157,08\text{mm}^2 \times 240 \frac{N}{\text{mm}^2} \times 440,5 \text{ mm}}{28.814,013 N}$$

$$s = 380,079 \text{ mm}^2$$

Syarat spasi tulangan:

$$Smaks \leq d/4 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks = d/4$$

$$= 290,5/4$$

$$= 72,625 \text{ mm} \quad \sim 72 \text{ mm}$$

Luas penampang geser :

$$Av = \frac{Vs \times s}{fy \times d}$$

$$Av = \frac{28.814,013 N \times 70 \text{ mm}}{240 N/mm^2 \times 290,5}$$

$$Av = 28,930 \text{ mm}^2$$

Luas tulangan geser perlu ditambah dengan luas tulangan punter dan disalurkan menjadi sengkang tertutup.

Pengaruh momen punter

$$\frac{At}{s} = 0,182 \text{ mm}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} At &= 0,182 \text{ mm} \times s \\ &= 0,255 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \\ &= 12,760 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas total} &= Av + 2at \\ &= 28,930 \text{ mm}^2 + 2 \times 12,760 \text{ mm} \\ &= 62,041 \text{ mm} \end{aligned}$$

Kontrol:

$$\begin{aligned} Av_{\text{pakai}} &> Av_{\text{perlu}} \\ 157,080 \text{ mm}^2 &> 62,041 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- a. $d/4$
- b. Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- c. 24 kali diameter sengkang
- d. 300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/4$
 - 70 mm < 440.5 mm/4
 - 70 mm < 72,625 mm **(Memenuhi)**
- b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 - 70 mm < 8 x 19 mm
 - 70 mm < 152 mm **(Memenuhi)**
- c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 - 70 mm < 24 x 10 mm
 - 70 mm < 240 mm **(Memenuhi)**
- d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 - 70 mm < 300 mm **(Memenuhi)**

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) $10\varnothing-70 \text{ mm}$ pada daerah tumpuan kiri dan kanan

Wilayah 2 (Daerah Lapangan)

Gaya geser pada wilayah 2 daerah lapangan diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan segitiga, dengan perhitungan sebagai berikut :

V_{u1} , merupakan gaya yang didapatkan dari perhitungan gaya geser di daerah tumpuan (1 dan 3) lihat persamaan (5.7)

$$\frac{V_{u2}}{0,5Ln - 2h} = \frac{V_{u1}}{0,5Ln}$$

$$V_{u2} = \frac{V_{u1} \times (0,5Ln + 2h)}{0,5ln}$$

$$V_{u2} = \frac{87270,264N \times (0,5x5500\text{mm} - 2x350\text{mm})}{0,5x5500 \text{ mm}}$$

$$V_{\mu 2} = 65056,0 \text{ NN} \dots \quad (5.8)$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_G$$

65056,0 $N \leq 56.352.664 \ N$ (**Tidak Memenuhi**)

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$56.352,664 N \leq 65056,0 N$ $N \leq 56.352,664 N$
(Tidak Memenuhi)

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_C \leq V_{\mathcal{U}} \leq \varphi(V_C + Vs_{min})$$

$56.352,664 N \leq 65056,0 N$ $N \leq 76.929,747 N$ (**Menühi**)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 3

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/2 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks = 145,250 \leq 600 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 140 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$140 \text{ mm} < 145,250 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$Av_{min} = \frac{bw.s}{3.f_y}$$

$$Av_{min} = \frac{250.140}{3.240}$$

$$Av_{min} = 48,611 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser $\varnothing 10 \text{ mm}$ dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$Av > Av_{min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 48.61 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- a.d/4
- b.Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- c.24 kali diameter sengkang
- d.300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/2$
 $140 \text{ mm} < 290,5 \text{ mm}/2$
 $140 \text{ mm} < 145,250 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
 - b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 $140 \text{ mm} < 8 \times 19 \text{ mm}$
 $140 \text{ mm} < 152 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
 - c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 $140 \text{ mm} < 24 \times 10 \text{ mm}$
 $140 \text{ mm} < 240 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
 - d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 $140 \text{ mm} < 300 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)
- Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) Ø10-140mm pada daerah lapangan

Perhitungan Panjang Penyaluran

1. Panjang penyaluran dalam kondisi tarik

$$l_d = \frac{f_y \times \Psi_t \times \Psi_e}{1,7 \times \lambda \times \sqrt{f c'}} \times d_b \geq 300 \text{ mm}$$

(SNI 2847:2013, pasal 12.2.1)

Dimana :

l_d = Panjang penyaluran tulangan kondisi tarik

d_b = Diameter tulangan

Ψ_t = faktor lokasi penulangan = 1

Ψ_e = Faktor pelapis = 1

λ = Faktor digunakan agegat normal 1

Maka,

$$l_d = \frac{400 \text{ Nmm} \times 1 \times 1}{2,1 \times 1 \times \sqrt{30}} \times mm$$

$$l_d = 660,745 \text{ mm}$$

Syarat :

$$l_d \geq 300 \text{ mm}$$

$$660,745 \text{ mm} \geq 300 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Reduksi panjang penyaluran :

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times l_d$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{438,455 \text{ mm}^2}{850,586 \text{ mm}^2} \times 660,745 \text{ mm}$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = 340,597 \text{ mm}$$

2. Panjang penyaluran dalam kondisi tekan

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times fy}{\lambda \times \sqrt{Fc'}} \times d_b$$

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 0,043 \times fy \times d_b$$

$$l_{dc} = 0,043 \times 400 \text{ MPa} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 326,800 \text{ mm}$$

Diambil nilai terbesar, $l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$

Reduksi panjang penyaluran tulangan :

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{\text{As perlu}}{\text{As pasang}} \times l_{dc}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{567,057 \text{ mm}^2} \times 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = 149,857 \text{ mm}$$

3. Panjang penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times \Psi e \times fy}{\lambda \times \sqrt{Fc'}} \times d_b \geq 8d_b \text{ dan } 150 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times 1 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = 333,015 \text{ mm} \approx 350 \text{ mm}$$

$$8d_b = 8 \times 19 \text{ mm}$$

$$= 152 \text{ mm}$$

Syarat :



$$l_{dh} > 150 \text{ mm}$$

$$350 \text{ mm} > 150 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

$$l_{dh} > 8d_b$$

$$350 \text{ mm} > 152 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$


Tabel 5.5 Tabel penulangan balok anak

| DIMENSI | 25 x 35 | |
|-------------------|--|--|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK ANAK |  |  |
| TUL ATAS | 3D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 2D19 |
| SENGKANG | 2010-70 | 2010-140 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |


5.3.5 Balok Induk Atap

Perhitungan tulangan balok diambil dari data balok induk BI atap 350x500 mm. Berikut adalah data-data perencanaan balok, hasil output dan diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000 yang selanjutnya akan dihitung menggunakan metode SRPMM.

Gambar balok induk yang ditinjau



Gambar 5.10 Balok induk atap yang ditinjau



Gambar 5.12 Detail balok induk yang ditinjau

Data-data perencanaan :

- Tipe balok : BI
- Bentang balok (L) : 600 mm
- Dimensi balok (B_{balok}) : 350 mm
- Dimensi balok (H_{balok}) : 500 mm
- Mutu beton (f_c') : 30 Mpa
- Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa
- Kuat leleh tulangan geser (f_{ys}) : 240 Mpa

- Kuat leleh tulangan puntir (fyt) : 240 Mpa
 - Diameter tulangan lentur (D) : 19 mm
 - Diameter tulangan geser (ϕ) : 10 mm
 - Diameter tulangan puntir (D) : 16 mm
 - Tebal selimut beton (decking) : 40 mm
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))
- Faktor β_1 : 0,85
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.3)
- Faktor reduksi kekuatan lentur (ϕ) : 0,9
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.1)
- Faktor reduksi kekuatan geser (ϕ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)
- Faktor reduksi kekuatan torsi (ϕ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)

Gambar denah perencanaan :

Perhitungan Tulangan Balok :

- Tinggi efektif balok :

$$\begin{aligned} dx &= h - t_{\text{decking}} - \phi_{\text{tulangan geser}} - \phi_{\text{tulangan lentur}} - \text{jml susun tul} \\ &\quad \text{lentur/juml tul lentur pasang} * d \text{ agregat.} \\ &= 500 \text{ mm} - 40 \text{ mm} - 10 \text{ mm} - 19 \text{ mm} - (2/6 * 25 \text{ mm}) \\ &= 422,67 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d'' &= h - d \\ &= 500 - 422,67 \text{ mm} \\ &= 77,33 \text{ mm} \end{aligned}$$

Hasil Output SAP 2000 :

Setelah dilakukan analisa menggunakan program bantu struktur SAP 2000, maka didapatkan hasil perhitungan struktur dan diagram gaya dalam. Hasil dari program bantu struktur SAP 2000 dapat digunakan pada proses perhitungan penulangan balok.

➤ **Hasil Output Torsi**

Kombinasi : $1,2D+1Ex+0,3Ey +1L$

Momen Puntir


: 1899478 N-mm



➤ Hasil Output Momen Lentur

Kombinasi : 1,2D+1Ex+0,3Ey +1L


Momen Lentur Lapangan : 70.452.808 N-mm



Kombinasi : 1,2D+1Ex+0,3Ey
+1L

Momen Lentur Tumpuan Kiri : 128.712.632 N-mm

Momen Lentur Tumpuan Kanan: 127.604.851 N-mm




➤ Hasil Output Diagram Gaya Geser

Kombinasi : 1,2D+1Ex+0,3Ey
+1L

Gaya geser Tumpuan : 87.320 N

Gaya geser Lapangan : 4.543,1 N



- Periksa kecukupan dimensi penampang terhadap beban geser dan puntir

Luasan yang dibatasi oleh keliling luar irisan penampang beton :

$$A_{cp} = b_{balok} \times h_{balok}$$

$$A_{cp} = 350 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$$

$$A_{cp} = 175000 \text{ mm}^2$$

Parameter luas irisan penampang beton Acp:

$$P_{cp} = 2 \times (b_{balok} + h_{balok})$$

$$P_{cp} = 2 \times (35 \text{ mm} + 500 \text{ mm})$$

$$P_{cp} = 1700 \text{ mm}$$

Luas penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$A_{oh} = (b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) \times (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})$$

$$A_{oh} = (350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) \times (500\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})$$

$$A_{oh} = 106600 \text{ mm}^2$$

Keliling penampang dibatasi as tulangan sengkang :

$$P_{oh} = 2 \times [(b_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser}) + (h_{balok} - 2.t_{decking} - \phi_{geser})]$$

$$P_{oh} = 2 \times [(350\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm}) + (500\text{mm} - 2.40\text{mm} - 10\text{mm})]$$

$$P_{oh} = 1340 \text{ mm}$$

Perhitungan Tulangan Puntir :

Berdasarkan hasil analisa struktur SAP 2000 diperoleh momen puntir terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ex+0,3Ey+1L

Momen puntir ultimate :

$$Tu = 1.899.478,740 \text{ Nmm}$$

Momen puntir nominal :

$$Tn = \frac{Tu}{\varphi}$$

$$Tn = \frac{1.899.478,740 \text{ Nmm}}{0,75} = 2.532.638,320 \text{ Nmm}$$

Pengaruh puntir dapat diabaikan bila momen puntir terfaktot T_u besarnya kurang dari beberapa kondisi dibawah ini.

$$Tu \min = \phi 0,083 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.1 (a))

$$= 0,75 \times 0,083 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{175000^2}{1700} \right)$$

$$= 6142245,335 \text{ Nmm}$$

Sedangkan untuk momen puntir terfaktor maksimal T_u dapat diambil sebesar :

$$Tu \max = \phi 0,33 \lambda \sqrt{fc'} \left(\frac{Acp^2}{Pcp} \right)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.5.2.2 (a))

$$= 0,75 \times 0,33 \times 1 \times \sqrt{30} \left(\frac{175000^2}{1700} \right)$$

$$= 8917279,412$$

Cek pengaruh momen puntir

$Tu < Tu \text{ min}$, maka tulangan puntir diabaikan

$Tu > Tu \text{ min}$, maka memerlukan tulangan puntir

Masuk pada kondisi :

$$Tu > Tu \text{ min}$$

$$1.899.478,740 > 6.142.245,335$$

(tulangan puntir diabaikan)

➤ Tulangan puntir untuk lentur

Tulangan longitudinal tambahan yang diperlukan untuk menahan puntir sesuai dengan (*SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.7*) direncanakan berdasarkan persamaan berikut :

$$At = \frac{At}{s} \times Ph \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) \times \text{Cot}^2 \emptyset$$

Dengan At/s dihitung sesuai dengan (*SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.3.6*) berasal dari persamaan berikut

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 \times Ao \times At \times Fytx \times \text{Cot} \emptyset}$$

$$\text{Dengan } A_o = 0,85 \times A_{oh}$$

$$= 0,85 \times 106600$$

$$= 90610$$

Maka :

$$\frac{At}{s} = \frac{Tn}{2 \times Ao \times Fyt \times \text{Cot} \emptyset}$$

$$\frac{At}{s} = \frac{2.532.638,320 \text{ Nmm}}{2 \times 90610 \text{ mm}^2 \times 240 \text{ Nmm} \times \text{Cot} 45}$$

$$\frac{At}{s} = 0,058 \text{ mm}$$

Sehingga Tulangan puntir untuk lentur :

$$Al = \frac{At}{s} \times Poh \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right) \times \cot^2 \theta$$

$$Al = 0,255 \text{ mm} \times 1340 \text{ mm} \times \left(\frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}} \right) \times \cot^2 45$$

$$Al = 46,818 \text{ mm}^2$$

Sesuai dengan (*SNI 03-2847-2013 pasal 11.5.5.3*) tulangan torsi longitudinal minimum harus diambil nilai dengan ketentuan :

$$\frac{At}{s} \geq \frac{0,175 \times Bw}{Fyt}$$

$$0,058 \text{ mm} \geq \frac{0,175 \times 350 \text{ mm}}{240}$$

$$0,058 \text{ mm} \geq 0,2552 \text{ mm}$$

Maka nilai At/s diambil = 0,2552 mm

Cek nilai Al min dengan persamaan :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{fc'} \times Acp}{Fy} - \frac{At}{s} \right) \times Poh \times \left(\frac{Fyt}{Fy} \right)$$

Maka nilai Almin :

$$\left(\frac{0,42 \times \sqrt{30} \text{ Mpa} \times 175000 \text{ mm}^2}{400 \text{ Mpa}} - 0,255 \text{ mm} \right) \times 1340 \text{ mm} \times \left(\frac{240 \text{ Mpa}}{400 \text{ Mpa}} \right)$$

$$Almin = 801,25 \text{ mm}^2$$

Kontrol penggunaan Al dengan 2 kondisi yakni

$Al_{perlu} \leq Al_{min}$ Maka menggunakan Al_{min}

$Al_{perlu} \geq Al_{min}$ Maka menggunakan Al_{perlu}

Maka ;

$$\begin{array}{rcl} Al_{perlu} & \geq & Al_{min} \\ 46,818 \text{ mm}^2 & \geq & 801,252 \text{ mm}^2 \end{array}$$

Sehingga yang digunakan nilai Al perlu sebesar 801,253 mm^2

Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang dibagi merata ke empat sisi pada penampang balok :

$$\frac{Al}{4} = \frac{801,253 \text{ mm}}{4} = 200,313 \text{ mm}^2$$

Penyebaran pada penulangan torsi pada tulangan memanjang dibagi pada setiap sisinya :

- Pada sisi atas : disalurkan pada tulangan tarik balok
 - Pada sisi bawah : disalurkan pada tulangan tekan balok
- Maka masing-masing sisi atas dan bawah balok mendapat tambahan luasan tulangan puntir sebesar 200,313 mm. Pada sisi kanan dan sisi kiri dipasang luasan tulangan puntir sebesar :

$$2 \times \frac{Al}{4} = 400,626 \text{ mm}^2$$

$$n = \frac{Al}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{400,626 \text{ mm}^2}{0,25 \pi 16^2 \text{ mm}^2}$$

n = 2 Buah

Kontrol Al pasang > Al perlu

Al pasang = n pasang x Luasan D puntir

$$= 2 \times (\frac{1}{4} \times 22/7 \times (16 \text{ mm})^2)$$

$$= 402,124 \text{ mm}^2$$

Maka = Al pasang > Al perlu

$$= 402,124 \text{ mm}^2 > 46,818 \text{ mm}^2$$

(Memenuhi)

Sehingga tulangan puntir ditumpuan kiri, kanan dan lapangan dipasang sebesar **2Ø16**

Perhitungan Tulangan Lentur :

Garis Netral Dalam Kondisi Balance

$$X_b = \frac{600}{600 + f_y} \times d$$

$$X_b = \frac{600}{600+400} \times 440,5 \text{ mm} \\ = 264,3 \text{ mm}$$

Garis Netral Maksimum

$$X_{max} = 0,75 \times X_b \\ = 0,75 \times 253,6 \text{ mm} \\ = 264,300 \text{ mm}$$

Garis Netral Minimum

$$X_{min} = d' \\ = 59,5 \text{ mm}$$

Garis Netral Rencana (Asumsi)

$$X_{\text{rencana}} = 150 \text{ mm}$$

Komponen Beton Tertekan

$$C_c' = 0,85 \times f'_c \times b \times \beta_1 \times X_{\text{rencana}}$$

$$C_c' = 0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{mm} \times 0,85 \times 150 \text{mm}$$

$$C_c' = 1137937,5 \text{ N}$$

Luas Tulangan Lentur Gaya Tarik Tulangan Lentur Tunggal

$$A_{sc} = \frac{C_c'}{f_y} = \frac{1137937,5 \text{ N}}{400 \text{ N/mm}}$$

$$A_{sc} = 2844,83 \text{ mm}$$

Momen Nominal Tulangan Lentur Tunggal

$$M_{nc} = A_{sc} \times f_y \times \left(d - \frac{\beta_1 \times X_{\text{rencana}}}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 2844,83 \text{ mm}^2 \times 400 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times \left(4440,5 \text{ mm} - \frac{0,85 \times 150 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{nc} = 428.717.953,125 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= \frac{1,4}{f_y} \\ &= \frac{1,4}{400} \\ &= 0,0035 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_b &= \left(\frac{0,85 \times f'_c \times \beta}{f_y} \right) \left(\frac{600}{600+f_y} \right) \\ &= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,85}{400} \right) \left(\frac{600}{600+400} \right) \\ &= 0,033 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\max} &= 0,75 \times \rho_b \\ &= 0,75 \times 0,033 \end{aligned}$$

$$= 0,024$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{fy}{0,85 \times fc'} \\ &= \frac{fy}{0,85 \times 30} \\ &= 15,69 \end{aligned}$$

DAERAH TUMPUAN KANAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk

menggunakan momen terbesar akibat kombinasi
1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 127.604.851 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$\begin{aligned} M_n &= \frac{Mu}{\phi} \\ M_n &= \frac{127.604.851 \text{ Nmm}}{0,9} \end{aligned}$$

$$M_n = 141.783.167,778 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} \leq 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 141.783.167,7 \text{ Nmm} - 428.717.953,125 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -286.934.785,347 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{141.783.167,778 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (440,5 \text{ mm})^2}$$

$$= 2,088 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.2.088}{400}} \right)$$

$$= 0,005$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0035 < 0,005 < 0,0244 \text{ (Memenuhi)}$$

$$A_{s_{\text{perlu}}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,005 \times 350 \times 440,5$$

$$= 840,620 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$A_{s_{\text{perlu}}} = A_s + Al/4$$

$$= 840,620 + 246,547$$

$$= 1.040,933 \text{ mm}^2$$

$$\text{Luas tulangan lentur} = \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2$$

$$= 283,528 \text{ mm}^2$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{1.040,933 \text{ mm}^2}{283.53 \text{ mm}^2}$$

$n = 4$ Buah

Dipasang tulangan tarik **4-D19**

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.134,115 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 1.134,115 \text{ mm}^2 &\geq 1.040,933 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}} \quad (SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)$$

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 1.040,933 \text{ mm}^2 \\ &= 340,234 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283,528 \text{ mm}^2}$$

$n = 1,2 \approx 2$ Buah

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$As'_{\text{pasang}} = n \times As_{\text{tulangan tekan}}$$

$$= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ = 567,057\text{mm}^2$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As'_{\text{pasang}} &\geq As'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 340,234 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{4 - 1} \\ &= 58 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} < 25 \text{ mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset \text{geser}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 212,000 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm}$ (**Susun 1 lapis**)

Maka dipakai tulangan lentur balok induk atap 35/50 untuk daerah tumpuan kanan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **4D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{S pasang}} &= n \times A_{\text{S tulangan tarik}} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 1.134,115 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{S' pasang}} &= n \times A_{\text{S tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur tumpuan(+)} \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur tumpuan(-)}$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$567,057 \text{ mm}^2 \geq 378,038 \text{ mm}^2 \text{ (Memenuhi)}$$

Jadi, pada daerah tumpuan kanan, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 4-D19

Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{pasang} \text{ tulangan tarik } \mathbf{4D19} = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{N}{mm^2} \times 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 453.645,979 \text{ N}$$

$$T = As_{pakai} \times fy$$

$$T = 1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 453.645,979 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(453.645,979 \ N \times \left(440,5mm - \frac{50,829 \ mm}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 150.641.552,332 \ Nmm$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$150.641.552,332 \ Nmm > 127.604.851 \ Nmm$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk 35/50 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kanan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **4D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH TUMPUAN KIRI

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kiri balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ey+0,3Ex +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 128.712.632 \ Nmm$$

Momen lentur nominal :

$$Mn = \frac{Mu}{\emptyset}$$

$$M_n = \frac{128.712.632 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 143.014.035,556 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 143.014.035,5 \text{ Nmm} - 428.717.953,125 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -285.703.917,569 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$R_n = \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{217.536.394,444 \text{ Nmm}}{350 \text{ mm} \times (440,5 \text{ mm})^2}$$

$$= 2,106 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,69.2,248}{400}} \right)$$

$$= 0,009$$

Syarat :

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$$

$$0,0035 < 0,006 < 0,0244 \text{ (Memenuhi)}$$

$$A_{\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$= 0,006 \times 350 \times 440,5$$

$$= 848,262 \text{ mm}^2$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$A_{\text{perlu}} = A_s + Al/4$$

$$= 848,262 + 200,313$$

$$= 1.048,575 \text{ mm}^2$$

$$\text{Luas tulangan lentur} = \frac{1}{4} \times \pi \times (19)^2$$

$$= 283,529 \text{ mm}^2$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{A_s \text{ perlu}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{1.048,575 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$n = 4$ Buah

Dipasang tulangan tarik **4-D19**

$$A_{\text{pasang}} = n \times A_{\text{tulangan tarik}}$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} \times \pi \times (19 \text{ mm})^2$$

$$= 1.134,115 \text{ mm}^2$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{\text{pasang}} &\geq A_{\text{perlu}} \\ 1.134,115 \text{ mm}^2 &\geq 1.048,575 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$A_s'_{\text{perlu}} = 0,3 \times A_{\text{pasang}} \quad (\text{SNI 03-2847-2013 pasal } 21.3.4.1)$$

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 1.134,115 \text{ mm}^2 \\ &= 340,234 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{A_s'_{\text{perlu}}}{\text{Luas tulangan}}$$

$$n = \frac{340,234 \text{ mm}^2}{283,53 \text{ mm}^2}$$

$$n = 1,2 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan **2-D19**

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_s'_{\text{pasang}} &\geq A_s'_{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 510,352 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = \text{mm} \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned}
 S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\
 &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (4 \times 19\text{mm})}{4 - 1} \\
 &= 58 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} > 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned}
 S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\
 &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\
 &= 212 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$212 \text{ mm} \geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis})$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk atap 35/50 untuk daerah tumpuan kiri :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 4-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang

sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **4D19**

$$\begin{aligned} As_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tarik} \\ &= 4 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 1.134,115\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} As'_{pasang} &= n \times As_{tulangan\ tekan} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{ mm})^2 \\ &= 567.057\text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan}(-)$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq \frac{1}{3} \times 1.134,115\text{ mm}^2$$

$$567,057\text{ mm}^2 \geq 378,038\text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah tumpuan kiri, dipasang tulangan:

Tulangan tarik : 4-D19

Tulangan tekan : 2-D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{pasang}\text{ tulangan tarik } \mathbf{4D19} = 1.701,172\text{mm}^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350 \text{ mm} \times 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 50,829 \text{ mm}$$

$$Cc' = 453.645,979 \text{ N}$$

$$T = As_{\text{pakai}} \times fy$$

$$T = 1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2$$

$$T = 453.645,979 \text{ N}$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(453.645,979 \text{ N} \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{50,829 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 188.301.940,415 \text{ Nmm}$$

Kontrol :

$$Mn_{\text{pasang}} > Mu$$

$$150.641.552,332 \text{ Nmm} > 128.712.632,000 \text{ Nmm}$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk atap 35/50 dengan bentang 600 m untuk daerah tumpuan kiri adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **4D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

DAERAH LAPANGAN

Perhitungan tulangan lentur tumpuan kanan balok induk menggunakan momen terbesar akibat kombinasi 1,2D+1Ex+0,3Ey +1L

Momen lentur ultimate

$$M_u = 197.750.157,2 \text{ Nmm}$$

Momen lentur nominal :

$$M_n = \frac{M_u}{\phi}$$

$$M_n = \frac{70.452.808,050 \text{ Nmm}}{0,9}$$

$$M_n = 78.280.897,833 \text{ Nmm}$$

Cek momen nominal tulangan lentur rangkap

Syarat :

$M_{ns} > 0$, maka perlu tulangan lentur tekan

$M_{ns} = 0$, maka tidak perlu tulangan lentur tekan

Maka :

$$M_{ns} = M_n - M_{nc}$$

$$M_{ns} = 78.280.897,833 \text{ Nmm} - 428.717.953 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} = -350.437.055,292 \text{ Nmm}$$

$$M_{ns} < 0$$

Sehingga tidak perlu menggunakan tulangan lentur tekan dan perencanaan selanjutnya menggunakan tulangan lentur tunggal.

Perencanaan Tulangan Lentur Tunggal

$$\begin{aligned}
 R_n &= \frac{M_n}{b \times d^2} = \frac{78.280.897,833 \text{ Nmm}}{350\text{mm} \times (422,67 \text{ mm})^2} \\
 &= 1,153 \text{ N/mm}^2 \\
 \rho &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{f_y}} \right) \\
 &= \frac{1}{15,69} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.15.69.3,235}{400}} \right) \\
 &= 0,003
 \end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{array}{ccc}
 \rho_{\min} & < & \rho \\
 0,0035 & < & 0,003 & < & 0,024
 \end{array}$$

(Tidak Memenuhi)

Sehingga nilai ρ harus diperbesar 30% dari nilai Semula, $0,003 \times 1,3 = 0,00383$

$$A_{S\text{perlu}} = \rho \times b \times d$$

$$\begin{aligned}
 &= 0,00383 \times 350 \times 422,67 \\
 &= 591,234 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Luasan tulangan perlu lentur ditambah luasan tambahan puntir longitudinal untuk lentur :

$$\begin{aligned}
 A_{S\text{perlu}} &= A_S + \frac{Al}{4} \\
 &= 591,234 + 200,313
 \end{aligned}$$

$$= 791,547 \text{ mm}^2$$

Digunakan tulangan **D19 mm** untuk tulangan tarik dan tulangan tekan balok.

Jumlah tulangan tarik :

$$n = \frac{As \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{978,603 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 2,792 \approx 3 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tarik **3-D19**

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &= n \times As_{\text{tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} As_{\text{pasang}} &\geq As_{\text{perlu}} \\ 850,586 \text{ mm}^2 &\geq 791,547 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Jumlah tulangan tekan :

$$As'_{\text{perlu}} = 0,3 \times As_{\text{pasang}}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.4.1)

$$\begin{aligned} &= 0,3 \times 850,586 \text{ mm}^2 \\ &= 255,176 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$n = \frac{As' \text{ perlu}}{Luas tulangan}$$

$$n = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{283.528 \text{ mm}^2}$$

$$n = 0,9 \approx 2 \text{ Buah}$$

Dipasang tulangan tekan 2-D19

$$\begin{aligned} A_{s'}^{\text{pasang}} &= n \times A_{\text{tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19\text{mm})^2 \\ &= 567,057\text{mm}^2 \end{aligned}$$

Kontrol luas tulangan

$$\begin{aligned} A_{s'}^{\text{pasang}} &\geq A_{s'}^{\text{perlu}} \\ 567,057 \text{ mm}^2 &\geq 255,176 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi}) \end{aligned}$$

Kontrol jarak spasi tulangan pasang

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun 1 lapis}$$

$$S_{\text{maks}} \leq S_{\text{sejajar}} = mm \rightarrow \text{susun lebih dari satu}$$

Kontrol Tulangan Tarik

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350\text{mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (3 \times 19\text{mm})}{3 - 1} \\ &= 96,5 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$S_{\text{maks}} \geq S_{\text{sejajar}}$$

$$58 \text{ mm} \geq 25\text{mm} \quad (\text{Susun 1 lapis})$$

Kontrol Tulangan Tekan

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &= \frac{b - (2 \times \text{decking}) - (2 \times \emptyset_{\text{geser}}) - (\text{jumlah tul} \times D_{\text{lentur}})}{\text{jumlah tulangan} - 1} \\ &= \frac{350 \text{ mm} - (2 \times 40\text{mm}) - (2 \times 10\text{mm}) - (2 \times 19\text{mm})}{2 - 1} \\ &= 212 \text{ mm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$\begin{aligned} S_{\text{maks}} &\geq S_{\text{sejajar}} \\ 212 \text{ mm} &\geq 25 \text{ mm} \quad (\textbf{Susun 1 lapis}) \end{aligned}$$

Maka dipakai tulangan lentur balok induk atap 35/50 untuk daerah lapangan :

Tulangan Lentur Tarik susun 1 lapis = 3-D19

Tulangan Lentur Tekan susun 1 lapis = 2-D19

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan lentur pada balok

Kekuatan momen positif pada muka joint tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif yang disediakan pada muka joint. Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sembarang penampang sepanjang balok tidak boleh kurang dari seperlima kekuatan momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint.

$$M_{\text{lentur tumpuan}}(+) \geq \frac{1}{3} \times M_{\text{lentur tumpuan}}(-)$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.4.1)

Maka berdasarkan persamaan diatas dilakukan pengecekan dan peninjauan terhadap tulangan pasang : Tulangan tarik **3D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{S pasang}} &= n \times A_{\text{S tulangan tarik}} \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 850,586 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tulangan tekan **2D19**

$$\begin{aligned} A_{\text{S' pasang}} &= n \times A_{\text{S tulangan tekan}} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (19 \text{ mm})^2 \\ &= 567,057 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$M_{lentur\ tumpuan\ (+)} \geq \frac{1}{3} \times M_{lentur\ tumpuan\ (-)}$$

$$567,057\ mm^2 \geq \frac{1}{3} \times 850,586\ mm^2$$

$$567,057\ mm^2 \geq 283,529\ mm^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Jadi, pada daerah lapangan, dipasang tulangan:
 Tulangan tarik : 3D19
 Tulangan tekan : 2D19

Kontrol kemampuan penampang

$$As_{pasang}\ tulangan\ tarik\ 3D19 = 850,586\ mm^2$$

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{850,586\ mm^2 \times 400\ N/mm^2}{0,85 \times 30\ N/mm^2 \times 350\ mm}$$

$$a = 38,122\ mm$$

$$Cc' = 0,85 \times b \times fc' \times a$$

$$Cc' = 0,85 \times 350\ mm \times 30\ N/mm^2 \times 38,122\ mm$$

$$Cc' = 340.234,484\ N$$

$$T = As_{pakai} \times fy$$

$$T = 850,586\ mm^2 \times 400\ N/mm^2$$

$$T = 340.234,484\ N$$

$$Mn = \left(Cc' \times \left(d - \frac{a}{2} \right) \right)$$

$$Mn = \left(340.234,484 N \times \left(440,5 mm - \frac{38,122 mm}{2} \right) \right)$$

$$Mn = 143.388.164,076 Nmm$$

Kontrol :

$$Mn_{pasang} > Mu$$

$$114.710.531,261 Nmm > 70.452.808,050 Nmm$$

(Memenuhi)

Jadi, penulangan lentur untuk balok induk atap 35/50 dengan bentang 6 m untuk daerah lapangan adalah:

Tulangan lentur tarik 1 lapis = **3D19**

Tulangan lentur tekan 1 lapis = **2D19**

Perhitungan Tulangan Geser :

Dalam perhitungan kebutuhan tulangan lentur balok didapatkan jumlah tulangan yang dibutuhkan pada tumpuan kanan dan tumpuan kiri balok induk. Luasan tulangan tersebut digunakan untuk mencari momen nominal kiri dan momen nominal kanan. Berdasarkan hasil SAP 2000, gaya terfaktor yaitu

$Vu = 87.320 \text{ Nmm}$.

Pembagian Wilayah Geser Balok

Dalam perhitungan tulangan geser (sengkang) pada balok, wilayah balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :


- Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan), sejarak dua kali

tinggi balok dari muka kolom ke arah tengah bentang

(SNI 03-2847-2013 Pasal 21.3)

- Wilayah 2 (daerah lapangan) , dimulai dari wilayah 1

atau 3 sampai ke $\frac{1}{2}$ bentang balok.



Gambar 5.7 Pembagian wilayah geser balok.


Momen Nominal Penampang

Momen nominal penampang dihitung sebagai momen nominal tumpuan kanan dan momen nominal tumpuan kiri.

1. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kanan

$$As = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$As' = 567,057 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{As' \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 25,414 \text{ mm}$$

$$Mn_l = As' \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$

$$Mn_l = 567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{25,414 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_l = 97.033.248,561 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{As \times fy}{0,85 \times fc' \times b}$$

$$a = \frac{1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 50,829 \text{ mm}$$

$$Mn_R = As \times fy \times \left(d - \frac{a}{2}\right)$$


$$Mn_R = 1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(422,67 \text{ mm} - \frac{50,829 \text{ mm}}{2}\right)$$

$$Mn_R = 188.301.940,415 \text{ Nmm}$$

2. Momen nominal untuk struktur bergoyang ke kiri

$$A_s = 1.134,115 \text{ mm}^2$$

$$A_s' = 567,06 \text{ mm}^2$$



Momen nominal tumpuan kiri

$$a = \frac{A_s \times f_y}{0,85 \times f_{c'} \times b}$$

$$a = \frac{1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 50,829 \text{ mm}$$

$$M_{n_l} = A_s \times f_y \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{n_l} = 1.134,115 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2 \times \left(440,5 \text{ mm} - \frac{50,829 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{n_l} = 188.301.940,415 \text{ Nmm}$$

Momen nominal tumpuan kanan

$$a = \frac{A_s' \times f_y}{0,85 \times f_{c'} \times b}$$

$$a = \frac{567,06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N/mm}^2}{0,85 \times 30 \text{ N/mm}^2 \times 350 \text{ mm}}$$

$$a = 25,414 \text{ mm}$$

$$M_{nR} = A_s' \times f_y \times \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{nR} = 567.06 \text{ mm}^2 \times 400 \text{ N} \\ / \text{mm}^2 \times \left(567.06 \text{ mm} - \frac{25,414 \text{ mm}}{2} \right)$$

$$M_{nR} = 97.033.248,561 \text{ Nmm}$$

Untuk mencari reaksi geser di ujung kanan dan kiri balok gaya gravitasi yang bekerja pada struktur berdasarkan **SNI 03-2847-2013 Gambar S21.5.4.**

Gaya geser pada ujung perletakan diperoleh dari

$$V_{u1} = \frac{\frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + \frac{W_u \times l_n}{2}}{2}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{ln} + V_u$$

(SNI 2847:2013, Pasal 21.3.3.1 (a))

Keterangan

V_{u1} : gaya geser pada muka perletakan

M_{nl} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kiri)

M_{nr} : momen nominal aktual balok daerah tumpuan (kanan)

l_n : panjang balok bersih

$$l_n = L_{balok} - 2 (\frac{1}{2} \times b_{kolom}) \\ = 6000 \text{ mm} - 2 (\frac{1}{2} \times 50 \text{ mm}) \\ = 5500 \text{ mm}$$

Maka perhitungan geser pada ujung perletakan :

V_u , didapatkan dari output SAP, dengan kombinasi pembebanan 1,2D + 1L

$$V_u = 87,32 \text{ N}$$

$$V_{u1} = \frac{M_{nl} + M_{nr}}{\ln} + V_u$$

$$V_{u1} = \frac{97.033.248,561 \text{ Nmm} + 188.301.940,415 \text{ Nmm}}{5500mm} + 87,32 \text{ N}$$

Syarat kuat tekan beton (F_c')

Nilai $\sqrt{f'_c}$ yang digunakan tidak boleh melebihi 8,3 Mpa

(SNI 03-2847-2013, pasal 11.1.2)

$$\sqrt{fc'} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$$\sqrt{30} \text{ mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$$

$5.48 \text{ Mpa} < 8,3 \text{ Mpa}$ (memenuhi syarat SNI)

Kuat Geser Beton

$$V_c = 0,17 \times \lambda \times \sqrt{fc'} \times b \times d$$

(SNI 2847:2013, Pasal 11.2.1.1)

Dengan:

$\lambda = 1$, untuk beton normal

$$Vc = 0,17 \times 1 \times \sqrt{30 \frac{N}{mm^2}} \times 350mm \times 440,5 mm$$

$$Vc = 140.741,876 \text{ N}$$

Kuat Geser Tulangan Geser

$$Vs_{\min} = \frac{1}{3} \times b \times d$$

$$Vs_{\min} = \frac{1}{3} \times 350 \text{ mm} \times 440,5 \text{ mm}$$

$$Vs_{\min} = 51.391,667 \text{ N}$$

$$Vs_{\max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{fc'} \times b \times d$$

$$Vs_{\max} = \frac{1}{3} \times \sqrt{30 \text{ N/mm}^2} \times 350\text{mm} \times 440,5\text{mm}$$

$$Vs_{\max} = 281.483,751 \text{ N}$$

$$2Vs_{\max} = 2 \times 281.483,751 \text{ N}$$

$$2Vs_{\max} = 562.967,502 \text{ N}$$

Pembagian Wilayah Geser Balok

Wilayah pada daerah geser balok dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

1. Wilayah 1 dan 3 (daerah tumpuan) sejarak dua kali tinggi balok dari muka kolom tengah bentang.

2. Wilayah 2 (daerah lapangan) dimulai dari wilayah 1 atau 3 sampai ke tengah bentang balok.

Perhitungan Penulangan Geser Balok

Wilayah 1 dan 3 (Daerah Tumpuan)

$$Vu_1 = 139.199,125 \text{ N}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$139.199,125 N \leq 59.815,297 N$$

(Tidak Memenuhi)

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$$59.815,297 N \leq 139.199,125 N \leq 119.630,594 N$$

(Tidak Memenuhi)

3. Kondisi Geser 3 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$\varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi(V_c + Vs_{min})$$

$$119.630,594 N \leq 139.199,125 N \leq 163.313,511 N$$

(Memenuhi)

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 2

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/4 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks = 110,125 \leq 600 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 100 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$100 \text{ mm} < 110 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$\begin{aligned} A_{v\min} &= \frac{bw.s}{3.f_y} \\ A_{v\min} &= \frac{350.110}{3.240} \\ A_{v\min} &= 48,611 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser Ø10 mm dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$A_v = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$A_v = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$A_v = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$A_v > A_{v\min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 48,611 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

a.d/4

b.Delapan kali diameter tulangan longitudinal

c.24 kali diameter sengkang

d.300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/2$
 100 mm $< 440.5 \text{ mm}/4$
 100 mm $< 110,125 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$
 100 mm $< 8 \times 19 \text{ mm}$
 100 mm $< 152 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$
 100 mm $< 24 \times 10 \text{ mm}$
 100 mm $< 240 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$
 100 mm $\leq 300 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) Ø10-100mm pada daerah tumpuan

Wilayah 2 (Daerah Lapangan)

Gaya geser pada wilayah 2 daerah lapangan diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan segitiga, dengan perhitungan sebagai berikut :

V_{u1} , merupakan gaya yang didapatkan dari perhitungan gaya geser di daerah tumpuan (1 dan 3) lihat persamaan (5.9)

$$\frac{V_{u2}}{0,5Ln - 2h} = \frac{V_{u1}}{0,5Ln}$$

$$V_{u2} = \frac{V_{u1} \times (0,5Ln + 2h)}{0,5ln}$$

$$V_{u2} = \frac{139.199,125 \text{ N} \times (0,5 \times 5500 \text{ mm} - 2 \times 500 \text{ mm})}{0,5 \times 5500 \text{ mm}}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi Geser 1 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$V_u \leq 0,5 \times \varphi \times V_c$$

$$88.581,262 N \leq 59.815,297 N \\ (\text{Tidak Memenuhi})$$

2. Kondisi Geser 2 → Tidak memerlukan tulangan geser

$$0,5 \times \varphi \times V_c \leq V_u \leq \varphi \times V_c$$

$$59.815,297 N \leq 88.581,262 N \leq 119.630,594 N \\ (\text{Memenuhi})$$

Maka, selanjutnya perhitungan penulangan geser balok induk menggunakan persyaratan kondisi 2

Syarat spasi tulangan :

$$Smaks \leq d/2 \leq 600 \text{ mm}$$

$$Smaks \leq 220,250 \leq 600 \text{ mm}$$

Digunakan spasi tulangan minimum 150 mm

Kontrol

$$Spakai < Smaks$$

$$150 \text{ mm} < 211,333 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Luas tulangan geser minimum

$$Avmin = \frac{bw.s}{3.fy}$$

$$Avmin = \frac{350.150}{3.240}$$

$$Avmin = 72,917 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser Ø10 mm dengan 2 kaki. Maka luas penampang tulangan geser yang diperlukan:

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times (10\text{mm}^2) \times 2$$

$$Av = 157.08\text{mm}^2$$

Kontrol :

$$Av > Av_{min}$$

$$157.08 \text{ mm}^2 > 72,917 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Cek syarat SRPMM untuk kekuatan geser pada balok

Pada kedua ujung komponen struktur lentur tersebut harus di pasang sengkang sepanjang jarak dua kali komponen struktur diukur dari muka perletakan ke arah tengah bentang. Sengkang pertama dipasang pada jarak tidak lebih dari 50 mm dari muka perletakan.

Spasi maksimum sengkang tidak boleh melebihi :

- a.d/4
- b.Delapan kali diameter tulangan longitudinal
- c.24 kali diameter sengkang
- d.300 mm

(SNI 03-2847-2013, pasal 21.3.4.(2))

Cek persyaratan :

- a. $S_{\text{pakai}} < d/2$
150 mm < 422,67 mm/2
150 mm < 211,333mm (**Memenuhi**)
- b. $S_{\text{pakai}} < 8 \times D_{\text{lentur}}$

$$\begin{array}{l} 150 \text{ mm} < 8 \times 19 \text{ mm} \\ 150 \text{ mm} < 152 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi}) \end{array}$$

c. $S_{\text{pakai}} < 24 \times D_{\text{geser}}$

$$\begin{array}{l} 150 \text{ mm} < 24 \times 10 \text{ mm} \\ 150 \text{ mm} < 240 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi}) \end{array}$$

d. $S_{\text{pakai}} < 300 \text{ mm}$

$$\begin{array}{l} 150 \text{ mm} < 300 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi}) \end{array}$$

Maka, digunakan tulangan geser (sengkang) $\varnothing 10-150\text{mm}$ pada daerah lapangan

Perhitungan Panjang Penyaluran

1. Panjang penyaluran dalam kondisi tarik

$$l_d = \frac{f_y x \Psi_t x \Psi_e}{1,7 x \lambda x \sqrt{f'c}} x d_b \geq 300 \text{ mm}$$

(SNI 2847:2013, pasal 12.2.1)

Dimana :

l_d = Panjang penyaluran tulangan kondisi tarik

d_b = Diameter tulangan

Ψ_t = faktor lokasi penulangan = 1

Ψ_e = Faktor pelapis = 1

λ = Faktor digunakan agegat normal 1

Maka,

$$l_d = \frac{400 \text{ Nmm} x 1 x 1}{2,1 x 1 x \sqrt{30}} x \text{ mm}$$

$$l_d = 660,745 \text{ mm}$$

Syarat :

$$l_d \geq 300 \text{ mm}$$

$$660,745 \text{ mm} \geq 300 \text{ mm} \quad (\text{Memenuhi})$$

Reduksi panjang penyaluran :

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times I_d$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = \frac{671,876 \text{ mm}^2}{80,586 \text{ mm}^2} \times 660,745 \text{ mm}$$

$$\lambda_{d \text{ reduksi}} = 521,921 \text{ mm} \approx 600 \text{ mm}$$

2. Panjang penyaluran dalam kondisi tekan

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times f_y}{\lambda \times \sqrt{F_c'}} \times d_b$$

$$l_{dc} = \frac{0,24 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 0,043 \times f_y \times d_b$$

$$l_{dc} = 0,043 \times 400 \text{ MPa} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dc} = 326,800 \text{ mm}$$

Diambil nilai terbesar, $l_{dc} = 333,015 \text{ mm}$

Reduksi panjang penyaluran tulangan :

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{As \text{ perlu}}{As \text{ pasang}} \times l_{dc}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = \frac{255,176 \text{ mm}^2}{567,057 \text{ mm}^2} \times 333,015 \text{ mm}$$

$$l_{dc \text{ reduksi}} = 149,857 \text{ mm} \approx 150 \text{ mm}$$

3. Panjang penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times \Psi e \times f_y}{\lambda \times \sqrt{F_{c'}}} \times d_b \geq 8d_b \text{ dan } 150 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = \frac{0,24 \times 1 \times 400 \text{ Nmm}}{1 \times \sqrt{30 \text{ Nmm}}} \times 19 \text{ mm}$$

$$l_{dh} = 333,015 \text{ mm} \approx 350 \text{ mm}$$

$$8d_b = 8 \times 19 \text{ mm}$$

$$= 152 \text{ mm}$$

Syarat :



$$l_{dh} > 150 \text{ mm}$$

$$350 \text{ mm} > 150 \text{ mm} \quad (\textbf{Memenuhi})$$

$$l_{dh} > 8d_b$$


$$350 \text{ mm} > 152 \text{ mm} \quad (\textbf{Memenuhi})$$

Tabel 5.6 Tabel penulangan balok induk atap

| DIMENSI | 35 x 50 | |
|---------------------------------|---|---|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK INDUK ATAP |  |  |
| TUL. ATAS | 4D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 3D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

5.4 Kolom

Perhitungan tulangan kolom diambil dari data kolom K1 (500x500) mm pada lantai as berdasarkan beban aksial ultimate terbesar (P_u) . Berikut adalah data-data perencanaan kolom, hasil output dan diagram gaya dalam dari analisa SAP 2000 yang selanjutnya akan dihitung menggunakan metode SRPMM.



Gambar 5.13 Kolom Yang Ditinjau

Data-data perencanaan :

- Tipe kolom : K1
- Tinggi kolom : 520 mm
- Dimensi balok (B_{kolom}) : 350 mm
- Dimensi balok (H_{kolom}) : 500 mm
- Mutu beton (f_c') : 30 Mpa
- Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa

- Kuat leleh tulangan geser (fys) : 240 Mpa
- Diameter tulangan lentur (D) : 25mm
- Diameter tulangan geser (ϕ) : 8mm
- Spasi antar tulangan sejajar : 30 mm
(SNI 03-2847-2013 Pasal 7.6.1)
- Tebal selimut beton (decking) : 40 mm
(SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))
- Faktor β_1 : 0,85
(SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.1)
- Faktor reduksi kekuatan lentur (φ): 0,65
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.2)
- Faktor reduksi kekuatan geser (φ) : 0,75
(SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)

Perhitungan Tulangan Kolom :

Maka lebar efektif kolom :

$$\begin{aligned} dx &= b - t_{decking} - \phi_{sengkang} - \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 500\ mm - 40\ mm - 8\ mm - 25/2\ mm \\ &= 439,5\ mm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d' &= decking + \phi_{sengkang} + \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} \\ &= 40\ mm + 8\ mm + 25/2\ mm = 60,5\ mm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d'' &= b - t_{decking} - \phi_{sengkang} - \frac{1}{2} \phi_{tulangan\ lentur} - \frac{1}{2} b \\ &= 500\ mm - 40\ mm - 8\ mm - 25/2\ mm - 250\ mm \\ &= 189,5\ mm \end{aligned}$$

Hasil Output SAP 2000 :

Berdasarkan hasil output SAP 2000 frame didapatkan diagram analisa sebagai berikut.

➤ Hasil Output Aksial



Kombinasi : (1,2DL+1,6LL)
 Gaya Aksial : 2278848,78 N



Kombinasi : (1,4DL)
 Gaya Aksial : 1735260,03 N



Kombinasi : (1,2DL+1Ex+0,3Ey+1LL)
 Gaya Aksial : 1928436,21 N



Kombinasi : (1,2DL+0,3Ex+1Ey+1LL)
 Gaya Aksial : 1950835,99 N


Momen pada penampang kolom ditinjau dari dua arah, yaitu momen arah X dan arah Y

➤ Hasil Output Momen Arah X

Momen akibat pengaruh gempa

M_{1s} = momen akibat beban yang menimbulkan goyangan ke samping yang terkecil dalam Nmm (SNI 2847-2013)

M_{2s} = momen akibat beban yang menimbulkan goyangan ke samping yang terbesar dalam Nmm (SNI 2847-2013)



Kombinasi : $(1,2DL+1Ex+0,3Ey+1LL)$
 Momen M_{1s} : 126376175,5 N



Kombinasi : $(1,2DL+1Ex+0,3Ey+1LL)$
 Momen M_{2s} : 128274086,1 N

Momen akibat pengaruh gravitasi

M_{1ns} = nilai yang lebih kecil dari momen-momen ujung ter-faktor pada komponen struktur tekan akibat beban yang tidak menimbulkan goyangan ke samping (SNI 2847-2013)


M_{2ns} = nilai yang lebih besar dari momen-momen ujung ter-faktor pada komponen struktur tekan akibat beban yang tidak menimbulkan goyangan ke samping (SNI 2847-2013)



Kombinasi : 1D+1L
 Momen M_{1ns} : 6234445,03 N



Kombinasi : 1D+1L
 Momen M_{2ns} : 14935271,28 N
➤ Hasil Output Momen Arah Y
Momen akibat pengaruh gempa




Kombinasi : $(1,2DL+0,3Ex+1Ey+1LL)$
 Momen M_{1s} : 69567226,11 N




Kombinasi : $(1,2DL+0,3Ex+1Ey+1LL)$
 Momen M_{2s} : 78702446,24 N

Momen akibat pengaruh gravitasi



Kombinasi : 1D+1L
 Momen M_{1ns} : 1430867,76 N



Kombinasi : 1D+1L
 Momen M_{2ns} : 11025072,50 N

Syarat gaya aksial pada kolom

Menurut **SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.2** Gaya tekan aksial terfaktor maksimum yang bekerja pada komponen struktur kolom tidak boleh melebihi $A_g \cdot f_c' / 10$ dan Bila P_u lebih besar maka perhitungan harus mengikuti 21.3.5 (Ketentuan Kolom untuk SRPMM)

$$\frac{Ag \cdot fc'}{10} < Pu$$

$$\frac{250000 \text{ mm}^2 \times 30 \text{ N/mm}^2}{10} < 2278848,78 \text{ N}$$

$$750000 \text{ N} < 2278848,78 \text{ N}$$

- Perhitungan tulangan lentur

Menghitung β_d

β_d = rasio beban aksial tetap terfaktor maksimum terhadap rasio beban aksial total terfaktor maksimum

$$\beta_d = \frac{P_u \text{ (akibat beban gravitasi)}}{P_u \text{ (akibat beban gempa)}}$$

$$\beta_d = \frac{2278848,78N}{1928436,21N}$$

$$\beta_d = 1,181$$

Kolom (50 x 50)

$$Elk = \frac{0,4 \times Ec \times Ig}{1 + \beta_d}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 10.10.6,1)

$$Ig = 1/12 \times b \times h^3$$

$$= 1/12 \times 500\text{mm} \times (500\text{mm})^3$$

$$= 5208333333 \text{ mm}^4$$

$$Ec = 4700\sqrt{fc'}$$

$$= 4700\sqrt{30 \text{ MPa}}$$

$$= 25742,96 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned} El_k &= \frac{0,4 \times E_c \times I_g}{1 + \beta_d} \\ &= \frac{0,4 \times 25742,96 \text{ Nmm} \times 5208333333 \text{ mm}^4}{1 + 1,181} \\ &= 2,45 \cdot 10^{12} \text{ Nmm}^2 \end{aligned}$$

Balok Induk (35 x 50)

$$El_b = \frac{0,4 \times E_c \times I_g}{1 + \beta_d}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 10.10.6,1)

$$\begin{aligned} I_g &= 1/12 \times b \times h^3 \\ &= 1/12 \times 350\text{mm} \times (500\text{mm})^3 \\ &= 3645833333\text{mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_c &= 4700\sqrt{f_{c'}} \\ &= 4700\sqrt{30 \text{ MPa}} \end{aligned}$$

$$= 25742,96 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned} El_b &= \frac{0,4 \times E_c \times I_g}{1 + \beta_d} \\ &= \frac{0,4 \times 25742,96 \text{ Nmm} \times 3645833333 \text{ mm}^4}{1 + 1,181} \\ &= 1,73 \times 10^{12} \text{ Nmm}^2 \end{aligned}$$

Selanjutnya, menghitung faktor panjang tekuk kolom (k) dengan persamaan sebagai berikut :

Kekakuan kolom atas

$$\Psi_A = \frac{\sum (EI/L)_{\text{kolom atas}}}{(EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B}$$


$$\Psi_A = 0.824175824$$

Kekakuan kolom bawah

$$\Psi_B = \frac{\sum (EI/L)_{\text{kolom bawah}}}{(EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B}$$

$$\Psi_B = 0.412087912$$

Selanjutnya digunakan nomogram untuk menentukan nilai faktor kekakuan kolom



Gambar 5.14 Nomogram Faktor Kekakuan Kolom (Rangka Bergoyang)

Dari nomogram diatas didapatkan nilai $K = 1,2$

Menghitung jari-jari inersia (r)

$$r = 0,3 \times h$$

$$r = 0,3 \times 500 \text{ mm}$$

$$r = 150 \text{ mm}$$

(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.1.2)

Kontrol kelangsungan

$$\lambda = \frac{k \times L_u}{r} \leq 22$$

$$\lambda = \frac{1,2 \times 5200 \text{ mm}}{150r}$$

$41,60 \geq 22$ maka kolom termasuk kolom langsing

(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.1(a))

Peninjauan Kolom Akibat Momen Arah X

Momen akibat kombinasi gempa output SAP 2000 kobilasi

$$M_{1s} = 126376175,50 \text{ Nmm}$$

$$M_{2s} = 128274086,10 \text{ Nmm}$$

Momen akibat pengaruh beban gravitasi output SAP 2000 kombinasi

$$M_{1ns} = 6234445,03 \text{ Nmm}$$

$$M_{2ns} = 14935271,28 \text{ Nmm}$$

Menghitung nilai P_c (kritis) pada kolom

$$P_c = \frac{\pi^2 x EI}{(K \times L_u)^2}$$

$$= \frac{3,14^2 \times 2,4 \times 10^{12} \text{ Nmm}^2}{(1,2 \times 5200 \text{ mm})^2}$$

$$= 7483106,788 \text{ N}$$

$$\Sigma P_c = 77 \times 7483106,788 \text{ N}$$

$$= 576199222,6 \text{ N}$$

$$\Sigma P_u = n \times P_u$$

$$= 77 \times 2278848,78 \text{ N}$$

$$= 175471356,1 \text{ N}$$

Menghitung faktor pembesaran momen (δ_s)

$$\delta_s = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{0,75 \sum P_c}} \geq 1$$

$$\delta_s = \frac{1}{1 - \frac{175471356,1 \text{ N}}{0,75 \times 576199222,6}} \geq 1$$

$$\delta_s = 1,6836 \geq 1$$

Maka dipakai $\delta_s =$ dalam perhitungan perbesaran momen.
Pembesaran momen kolom arah X (M33):

$$M_1 = M_{1ns} + \delta_s M_{1s}$$

$$= 6234445,03 \text{ Nmm} + (1,6836 \times 126376175,5 \text{ Nmm})$$

$$= 219004443,2 \text{ Nmm}$$

$$M_2 = M_{2ns} + \delta_s M_{2s}$$


$$= 14935271,28 \text{ Nmm} + (1,6836 \times 128274086,10 \text{ Nmm})$$

$$= 230900637,9 \text{ Nmm}$$

Maka diambil momen terbesar yaitu $M_2 = 230900637,9\text{Nmm}$ yang digunakan untuk menghitung kolom

- Menentukan ρ_{perlu} dari diagram interaksi

Dalam menentukan ρ_{perlu} untuk kebutuhan tulangan lentur kolom digunakan diagram interaksi dari pcacolumn



Gambar 5.15 Hasil Diagram Interaksi PCACOL

Maka didapatkan $\rho_{perlu} = 1,62 \% = 0,0162$

Selanjutnya dihitung luas tulangan lentur yang dibutuhkan :

$$\begin{aligned} \text{As perlu} &= \rho_{perlu} \times b \times h \\ &= 0,0162 \times 500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \\ &= 4050 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Dipakai tulangan D, maka luas tulangan :

$$\begin{aligned} \text{Luas tulangan D} &= \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \\ &= \frac{1}{4} \times 3,14 \times (25,4 \text{ mm})^2 \\ &= 506,7 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Jumlah tulangan lentur pasang

$$n = \frac{\text{As perlu}}{\text{luas tulangan D}}$$

$$= \frac{4050 \text{ mm}^2}{506,7 \text{ mm}^2}$$

$$= 7,9 \approx 8 \text{ buah}$$

Luasan tulangan lentur pasang

$$\text{As}_{\text{pasang}} = n \times (1/4 \cdot \pi \cdot d^2)$$

$$= 3,14 \times (1/4 \cdot 3,14 \cdot (25,4 \text{ mm})^2)$$

$$= 4053,65 \text{ mm}^2$$

Kontrol tulangan :

$$\text{As}_{\text{pasang}} > \text{As}_{\text{perlu}}$$

$$4053,65 \text{ mm}^2 > 4050 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Prosentase tulangan terpasang

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{As pasang}}{b \times h} \times 100 \%$$

$$= \frac{4053,65}{500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}} \times 100 \%$$

$$= 1,62 \% < 8\%$$

Mencari nilai e min dan e perlu

$$Mn = \frac{Mu}{\varphi}$$

$$Mn = \frac{230900637,9 \text{ Nmm}}{0,65}$$

$$Mn = 355231750,6 \text{ Nmm}$$

$$Pn = \frac{Pu}{\varphi}$$

$$P_n = \frac{2278848,78\text{N}}{0,65}$$

$$P_n = 3505921,20 \text{ N}$$

$$e \text{ perlu} = \frac{\text{Mn}}{\text{Pn}}$$

$$e \text{ perlu} = \frac{355231750,6 \text{ Nmm}}{3505921,20 \text{ N}}$$

$$e \text{ perlu} = 101,3233699\text{mm}$$

$$e \text{ min} = 15,24 + (0,3 \times h)$$

$$e \text{ min} = 15,24 + (0,3 \times 500 \text{ mm})$$

$$e \text{ min} = 30,24\text{mm}$$

Cek kondisi balance

$$\epsilon_s = \epsilon_y \rightarrow f_s = f_y$$

$$d = 500 \text{ mm} - 40 \text{ mm} - 8 \text{ mm} - (\frac{1}{2} \times 25 \text{ mm})$$

$$= 439,5 \text{ mm}$$

$$d' = 40 \text{ mm} + 8 \text{ mm} + (\frac{1}{2} \times 25 \text{ mm})$$

$$= 60,5 \text{ mm}$$

$$d'' = 500 \text{ mm} - 40 \text{ mm} - 8 \text{ mm} - (\frac{1}{2} \times 25 \text{ mm}) - (\frac{1}{2} \times 500\text{mm})$$

$$= 189,5 \text{ mm}$$

$$x_b = \frac{600}{(600+f_y)} \times d$$

$$= \frac{600}{(600+400)} \times 439,5\text{mm}$$

$$= 263,7 \text{ mm}$$

$$Ab = \beta 1 \times b$$

$$= 0,85 \times 263,7 \text{ mm}$$

$$= 224,145 \text{ mm}$$

$$Cs' = As' (fy - 0,85.fc')$$

$$= 4053,65 \text{ mm}^2 (400 \text{ MPa} - 0,85 \cdot 30 \text{ MPa})$$

$$= 1518095,607 \text{ N}$$

$$Cc' = 0,85 \cdot \beta 1 \cdot fc' \cdot b \cdot xb$$

$$= 0,85 \times 0,85 \times 30 \text{ MPa} \times 500 \text{ mm} \times 263,7 \text{ mm}$$

$$= 2857848,75 \text{ N}$$

$$T = As \cdot fy$$

$$= 4053,65 \text{ mm}^2 \cdot 400 \text{ mpa}$$

$$= 1621463,933 \text{ N}$$

$$\Sigma V = 0 \rightarrow$$

$$Pb = Cc' + Cs' - T$$

$$Pb = Cc' + Cs' - T$$

$$= 2857848,75 \text{ N} + 1518095,607 \text{ N} - 1621463,933 \text{ N}$$

$$= 2754480,424 \text{ N}$$

$$Mb = Cc' \left(d - d'' - \frac{ab}{2} \right) + Cs'(d - d'' - d') + T \cdot d''$$

$$\begin{aligned}
 &= 2857848,75 \text{ N} \times \left(439,5 \text{ mm} - 189,5 \text{ mm} - \frac{224,145 \text{ mm}}{2} \right) \\
 &+ 1518095,607 \text{ N} (439,5 \text{ mm} - 189,5 \text{ mm} - 60,5 \text{ mm}) \\
 &+ 1621463,933 \text{ N} \times 189,5 \text{ mm} \\
 &= 989122466,4 \text{ Nmm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 e_b &= \frac{Mb}{Pb} \\
 &= \frac{989122466,4 \text{ Nmm}}{1621463,933 \text{ N}} \\
 &= 359,0958417 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Kontrol kondisi :

$e_{min} < e_{perlu} < e_{balance}$ (tekan menentukan)


$e_{min} < e_{perlu} > e_{balance}$ (tarik menentukan)

Maka :

$30,24 \text{ mm} < 101,3233699 \text{ mm} < 359,0958417 \text{ mm}$

Kolom tersebut dalam kondisi tekan menentukan

Kontrol kondisi tekan menentukan



Mencari nilai x :

$$a = 0,54 d$$

$$0,85x = 0,54 \times 439,5 \text{ mm}$$

$$x = 279,21 \text{ mm}$$

Mencari nilai a :

$$a = 0,85 x$$

$$= 0,85 \times 279,21 \text{ mm}$$

$$= 237,33 \text{ mm}$$

Syarat $\epsilon_s = \epsilon_y \rightarrow$

$$f_s = f_y$$

$$\begin{aligned} \epsilon_s &= \left(\frac{d}{x} - 1\right) \cdot 0,003 \\ &= \left(\frac{439,5 \text{ mm}}{279,21 \text{ mm}} - 1\right) \cdot 0,003 \end{aligned}$$

$$= 0,00172$$

$$\begin{aligned} f_s &= \left(\frac{d}{x} - 1\right) \cdot 600 \\ &= \left(\frac{439,5 \text{ mm}}{279,21 \text{ mm}} - 1\right) \cdot 600 \end{aligned}$$

$$= 344,4444$$

$$\begin{aligned} \epsilon_y &= f_y / E_s \\ &= 400 \text{ MPa} / 200000 \text{ MPa} \\ &= 0,002 \end{aligned}$$

Kontrol :

$$\epsilon_s < \epsilon_y$$

$$0,00172 < 0,002 \quad (\text{Memenuhi})$$

$$f_s < f_y$$

$$344,44 < 400 \quad (\text{Memenuhi})$$

$$\begin{aligned}Cs' &= As' (f_y - 0,85 \cdot f_{c'}) \\&= 4053,65 \text{ mm}^2 (400 \text{ MPa} - 0,85 \cdot 30 \text{ MPa}) \\&= 1518095,607 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Cc' &= 0,85 \cdot \beta_1 \cdot f_{c'} \cdot b \cdot x \\&= 0,85 \times 0,85 \times 30 \text{ MPa} \times 500 \text{ mm} \times 279,21 \text{ mm} \\&= 3025957,5 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T &= As \cdot f_y \\&= 4053,65 \text{ mm}^2 \cdot 400 \text{ mpa} \\&= 1621463,93 \text{ N}\end{aligned}$$

$$\Sigma V = 0 \Rightarrow$$

$$P_b = Cc' + Cs' - T$$

$$P_b = Cc' + Cs' - T$$

$$\begin{aligned}&= 3025957,5 \text{ N} + 1518095,607 \text{ N} - 1621463,93 \text{ N} \\&= 2922589,174 \text{ N}\end{aligned}$$

Syarat :

$$P > P_b$$

$$2922589,174 \text{ N} > 2754480,424 \text{ N} (\text{ok})$$

$$\begin{aligned}M_{n_{\text{terpasang}}} &= Cc' \left(d - d'' - \frac{a}{2} \right) + Cs' (d - d'' - d') + T \cdot d'' \\&= 3025957,5 \text{ N} \left(439,5 \text{ mm} - 60,5 \text{ mm} - \frac{237,33 \text{ mm}}{2} \right) + 1518095,607 \text{ N} (439,5 \text{ mm} - 189,5 \text{ mm} - 60,5 \text{ mm}) + 1621463,93 \text{ N} \times 189,5 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$= 992360661,2 \text{ Nmm}$$

Syarat :

$$M_{\text{terpasang}} > M_n$$

$$992360661,2 \text{ Nmm} > 355231750,6 \text{ Nmm}$$

Peninjauan kolom akibat momen arah Y (M22)

Momen akibat kombinasi gempa output SAP 2000 kombinasi

$$M_{1s} = 69567226,11 \text{ Nmm}$$

$$M_{2s} = 78702446,24 \text{ Nmm}$$

Momen akibat pengaruh beban gravitasi output SAP 2000 kombinasi

$$M_{1ns} = 1430867,76 \text{ Nmm}$$

$$M_{2ns} = 11025072,50 \text{ Nmm}$$

- Perhitungan tulangan lentur

Menghitung β_d

β_d = rasio beban aksial tetap terfaktor maksimum terhadap rasio beban aksial total terfaktor maksimum

$$\beta_d = \frac{P_u \text{ (akibat beban gravitasi)}}{P_u \text{ (akibat beban gempa)}}$$

$$\beta_d = \frac{2278848,78N}{1950835,99N}$$

$$\beta_d = 1,168$$

Kolom (50 x 50)

$$Elk = \frac{0,4 \times Ec \times Ig}{1 + \beta_d}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 10.10.6,1)

$$\begin{aligned} Ig &= 1/12 \times b \times h^3 \\ &= 1/12 \times 500\text{mm} \times (500\text{mm})^3 \\ &= 5208333333 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Ec &= 4700\sqrt{f_{c'}} \\ &= 4700\sqrt{30 \text{ MPa}} \end{aligned}$$

$$Ec = 25742,96 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned} Elk &= \frac{0,4 \times Ec \times Ig}{1 + \beta_d} \\ &= \frac{0,4 \times 25742,96 \text{ Nmm} \times 5208333333 \text{ mm}^4}{1 + 1,168} \end{aligned}$$

$$= 2,47 \cdot 10^{12} \text{ Nmm}^2$$

Balok Induk (35 x 50)

$$Elb = \frac{0,4 \times Ec \times Ig}{1 + \beta_d}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 10.10.6,1)

$$\begin{aligned} Ig &= 1/12 \times b \times h^3 \\ &= 1/12 \times 350\text{mm} \times (500\text{mm})^3 \\ &= 3645833333 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Ec &= 4700\sqrt{f_{c'}} \\ &= 4700\sqrt{30 \text{ MPa}} \\ &= 25742,96 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

$$Elb = \frac{0,4 \times Ec \times Ig}{1 + \beta_d}$$

$$= \frac{0,4 \times 25742,96 \text{ Nmm} \times 3645833333 \text{ mm}^4}{1 + 1,168}$$

$$= 1,73 \times 10^{12} \text{ Nmm}^2$$

Selanjutnya, menghitung faktor panjang tekuk kolom (k) dengan persamaan sebagai berikut :

Kekakuan kolom atas

$$\Psi_A = \frac{\sum (EI/L)_{\text{kolom atas}}}{(EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B}$$


$$\Psi_A = 0.824175824$$

Kekakuan kolom bawah

$$\Psi_B = \frac{\sum (EI/L)_{\text{kolom bawah}}}{(EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B + (EI/L)_B}$$

$$\Psi_B = 0.412087912$$

Selanjutnya digunakan nomogram untuk menentukan nilai faktor kekakuan kolom



Gambar 5.16 Nomogram Faktor Kekakuan Kolom (Rangka Bergoyang)

Dari nomogram diatas didapatkan nilai $K = 1,2$

Menghitung jari-jari inersia (r)

$$r = 0,3 \times h$$

$$r = 0,3 \times 500 \text{ mm}$$

$$r = 150 \text{ mm}$$

(SNI 2847-2013 Pasal 10.10.1.2)

Kontrol kelangsungan

$$\lambda = \frac{k \times L_u}{r} \leq 22$$

$$\lambda = \frac{1,2 \times 5200 \text{ mm}}{150 \text{ mm}}$$

$41,60 \geq 22$ maka kolom termasuk kolom langsing
Menghitung nilai P_c (kritis) pada kolom

$$\begin{aligned} P_c &= \frac{\pi^2 x EI}{(K x L_u)^2} \\ &= \frac{3,14^2 x 2,4 \times 10^{12} \text{ Nmm}^2}{(1,2 \times 5200 \text{ mm})^2} \\ &= 7529937,194 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Sigma P_c &= 77 \times 7529937,194 \text{ N} \\ &= 579805164,6 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Sigma P_u &= n \times P_u \\ &= 77 \times 2278848,78 \text{ N} \\ &= 175471356,1 \text{ N} \end{aligned}$$

Menghitung faktor pembesaran momen (δ_s)

$$\delta_s = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{0,75 \sum P_c}} \geq 1$$

$$\delta_s = \frac{1}{1 - \frac{175471356,1 \text{ N}}{0,75 \times 579805164,6}} \geq 1$$

$$\delta_s = 1,6764 \geq 1$$

Maka dipakai $\delta_s = 1,6764$ dalam perhitungan perbesaran momen.

Pembesaran momen kolom arah Y (M33):


$$M_1 = M_{1ns} + \delta_s M_{1s}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1430867,76 \text{ Nmm} + (1,6764 \times 69567226,11 \\
 \text{Nmm}) \\
 &= 118060076,5 \text{ Nmm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M_2 &= M_{2ns} + \delta_s M_{2s} \\
 &= 11025072,50 \text{ Nmm} + (1,6764 \times 78702446,24 \\
 \text{Nmm}) \\
 &= 142969445,5 \text{ Nmm}
 \end{aligned}$$

Maka diambil momen terbesar yaitu $M_2 = 142969445,5 \text{ Nmm}$ yang digunakan untuk menghitung kolom

Dalam menentukan ρ_{perlu} untuk kebutuhan tulangan lentur kolom digunakan diagram interaksi dari pcacolumn



Gambar 5.17 ρ_{perlu} PCACOL

Maka didapatkan $\rho_{perlu} = 1,62 \% = 0,0162$

Selanjutnya dihitung luas tulangan lentur yang dibutuhkan :

$$\begin{aligned}
 \text{As perlu} &= \rho_{perlu} \times b \times h \\
 &= 0,0162 \times 500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \\
 &= 4050 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

Dipakai tulangan D, maka luas tulangan :

$$\begin{aligned}\text{Luas tulangan D} &= \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \\ &= \frac{1}{4} \times 3,14 \times (25,4 \text{ mm})^2 \\ &= 506,7 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Jumlah tulangan lentur pasang

$$\begin{aligned}n &= \frac{\text{As perlu}}{\text{luas tulangan D}} \\ n &= \frac{4050 \text{ mm}^2}{506,7 \text{ mm}^2} \\ &= 7,9 \approx 8 \text{ buah}\end{aligned}$$

Luasan tulangan lentur pasang

$$\begin{aligned}As_{\text{pasang}} &= n \times (1/4 \cdot \pi \cdot d^2) \\ &= 3,14 \times (1/4 \cdot 3,14 \cdot (25,4 \text{ mm})^2) \\ &= 4053,65 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Kontrol tulangan :

$$As_{\text{pasang}} > As_{\text{perlu}}$$

$$4053,65 \text{ mm}^2 > 4050 \text{ mm}^2 \quad (\text{Memenuhi})$$

Prosentase tulangan terpasang

$$\begin{aligned}\text{Prosentase} &= \frac{As_{\text{pasang}}}{b \times h} \times 100 \% \\ &= \frac{4053,65}{500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}} \times 100 \% \\ &= 1,62 \% < 8\%\end{aligned}$$

Mencari nilai e min dan e perlu

$$Mn = \frac{Mu}{\varphi}$$

$$Mn = \frac{142969445,5 \text{ Nmm}}{0,65}$$

$$Mn = 219952993,1 \text{ Nmm}$$

$$Pn = \frac{Pu}{\varphi}$$

$$Pn = \frac{2278848,78\text{N}}{0,65}$$

$$Pn = 3505921,20 \text{ N}$$

$$e \text{ perlu} = \frac{Mn}{Pn}$$

$$e \text{ perlu} = \frac{219952993,1 \text{ Nmm}}{3505921,20 \text{ N}}$$

$$e \text{ perlu} = 62,73757467\text{mm}$$

$$e \text{ min} = 15,24 + (0,3 \times h)$$

$$e \text{ min} = 15,24 + (0,3 \times 500 \text{ mm})$$

$$e \text{ min} = 30,24\text{mm}$$

Cek kondisi balance

$$\epsilon s = \epsilon y \rightarrow f_s = f_y$$

$$d = 500 \text{ mm} - 40 \text{ mm} - 8 \text{ mm} - (\frac{1}{2} \times 25 \text{ mm})$$

$$= 439,5 \text{ mm}$$

$$d' = 40 \text{ mm} + 8 \text{ mm} + (\frac{1}{2} \times 25 \text{ mm})$$

$$= 60,5 \text{ mm}$$

$$d'' = 500 \text{ mm} - 40 \text{ mm} - 8 \text{ mm} - (\frac{1}{2} \times 25 \text{ mm}) - (\frac{1}{2} \times 500\text{mm})$$

$$= 189,5 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} xb &= \frac{600}{(600+fy)} \times d \\ &= \frac{600}{(600+400)} \times 439,5 \text{ mm} \\ &= 263,7 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Ab &= \beta_1 \times b \\ &= 0,85 \times 263,7 \text{ mm} \\ &= 224,145 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cs' &= As' (fy - 0,85 \cdot fc') \\ &= 4053,65 \text{ mm}^2 (400 \text{ MPa} - 0,85 \cdot 30 \text{ MPa}) \\ &= 1518095,607 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cc' &= 0,85 \cdot \beta_1 \cdot fc' \cdot b \cdot xb \\ &= 0,85 \times 0,85 \times 30 \text{ MPa} \times 500 \text{ mm} \times 263,7 \text{ mm} \\ &= 2857848,75 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= As \cdot fy \\ &= 4053,65 \text{ mm}^2 \cdot 400 \text{ mpa} \\ &= 1621463,933 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Sigma V &= 0 \rightarrow Pb = Cc' + Cs' - T \\ Pb &= Cc' + Cs' - T \\ &= 2857848,75 \text{ N} + 1518095,607 \text{ N} - 1621463,933 \text{ N} \\ &= 2754480,424 \text{ N} \\ Mb &= Cc' \left(d - d'' - \frac{ab}{2} \right) + Cs'(d - d'' - d') + T \cdot d'' \end{aligned}$$

$$= 2857848,75 \text{ N} x \left(439,5 \text{ mm} - \frac{189,5 \text{ mm}}{\frac{224,145 \text{ mm}}{2}} \right) + 1518095,607 \text{ N} (439,5 \text{ mm} - 189,5 \text{ mm} - 60,5 \text{ mm}) + 1621463,933 \text{ N} x 189,5 \text{ mm}$$

$$= 989122466,4 \text{ Nmm}$$

$$\begin{aligned}
 e_b &= \frac{Mb}{Pb} \\
 &= \frac{989122466,4 \text{ Nmm}}{1621463,933 \text{ N}} \\
 &= 359,0958417 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Kontrol kondisi :

$e_{\min} < e_{\text{perlu}} < e_{\text{balance}}$ (tekan menentukan)


$e_{\min} < e_{\text{perlu}} > e_{\text{balance}}$ (tarik menentukan)

Maka :

30,24 mm < 62,73757467 mm < 359,0958417 mm

Kolom tersebut dalam kondisi tekan menentukan

Kontrol kondisi tekan menentukan



Mencari nilai x :

$$a = 0,54 d$$

$$0,85x = 0,54 \times 439,5 \text{ mm}$$

$$x = 279,21 \text{ mm}$$

Mencari nilai a :

$$a = 0,85 x$$

$$= 0,85 \times 279,21 \text{ mm}$$

$$= 237,33 \text{ mm}$$

Syarat $\epsilon_s = \epsilon_y \rightarrow f_s = f_y$

$$\begin{aligned} \epsilon_s &= \left(\frac{d}{x} - 1 \right) \cdot 0,003 \\ &= \left(\frac{439,5 \text{ mm}}{279,21 \text{ mm}} - 1 \right) \cdot 0,003 \\ &= 0,00172 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_s &= \left(\frac{d}{x} - 1 \right) \cdot 600 \\ &= \left(\frac{439,5 \text{ mm}}{279,21 \text{ mm}} - 1 \right) \cdot 600 \\ &= 344,4444 \\ \epsilon_y &= f_y / E_s \\ &= 400 \text{ MPa} / 200000 \text{ MPa} \\ &= 0,002 \end{aligned}$$

Kontrol :

$$\epsilon_s < \epsilon_y$$

$$0,00172 < 0,002 \quad (\textbf{Memenuhi})$$

$$f_s < f_y$$

$$344,44 < 400 \quad (\textbf{Memenuhi})$$

$$C_s' = A_s' (f_y - 0,85 \cdot f_c')$$

$$= 4053,65 \text{ mm}^2 (400 \text{ MPa} - 0,85 \cdot 30 \text{ MPa})$$

$$= 1518095,607 \text{ N}$$

$$Cc' = 0,85 \cdot \beta 1 \cdot fc' \cdot b \cdot x$$

$$= 0,85 \times 0,85 \times 30 \text{ MPa} \times 500 \text{ mm} \times 279,21 \text{ mm}$$

$$= 3025957,5 \text{ N}$$

$$T = As \cdot fy$$

$$= 4053,65 \text{ mm}^2 \cdot 400 \text{ mpa}$$

$$= 1621463,93 \text{ N}$$

$$\Sigma V = 0 \rightarrow Pb = Cc' + Cs' - T$$

$$Pb = Cc' + Cs' - T$$

$$= 3025957,5 \text{ N} + 1518095,607 \text{ N} - 1621463,93 \text{ N}$$

$$= 2922589,174 \text{ N}$$

Syarat :

$$P > Pb$$

$$2922589,174 \text{ N} > 2754480,424 \text{ N} (\text{ok})$$


$$\begin{aligned} Mn_{\text{terpasang}} &= Cc' \left(d - d'' - \frac{a}{2} \right) + Cs' (d - d'' - d') + T \cdot d'' \\ &= 3025957,5 \text{ N} \left(439,5 \text{ mm} - 60,5 \text{ mm} - \frac{237,33 \text{ mm}}{2} \right) + \\ &\quad 1518095,607 \text{ N} (439,5 \text{ mm} - 189,5 \text{ mm} - 60,5 \text{ mm}) + \\ &\quad 1621463,93 \text{ N} \times 189,5 \text{ mm} \\ &= 992360661,2 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

Syarat :

$$M_{n\text{terpasang}} > M_n$$

$$992360661,2 \text{ Nmm} > 219952993,1 \text{ Nmm}$$

Berdasarkan peninjauan momen kolom arah X dan arah Y, maka digunakan penulangan lentur terbesar sesuai dengan peninjauan momen kolom arah X sebesar 8D25



Gambar 5.18 Detail Penulangan Kolom

Kontrol jarak spasi tulangan satu sisi :

Syarat :

$$S_{\max} \geq S_{\text{sejajar}} \quad \text{susun satu lapis}$$

$$S_{\max} \leq S_{\text{sejajar}} \quad \text{perbesar penampang kolom}$$

$$S_{\max} = \frac{b - (2 t_{\text{selimut}}) - (2 \phi_{\text{geser}}) - (n \cdot \phi_{\text{lentur}})}{n - 1}$$

$$S_{\max} = \frac{500 - (2 \times 40) - (2 \times 8) - (8 \times 25)}{n - 1}$$

$$S_{\max} = 204 \text{ mm}$$

Syarat :

$S_{\max} > 40 \text{ mm}$

$204\text{mm} > 40 \text{ mm}$ (**Memenuhi**)

Maka tulangan lentur kolom disusun 1 lapis.

- Perhitungan tulangan geser

Data perencanaan


- Tipe kolom : K1
 - Tinggi kolom : 520 mm
 - Dimensi balok (B_{kolom}) : 350 mm
 - Dimensi balok (H_{kolom}) : 500 mm
 - Mutu beton (f_c') : 30 Mpa
 - Kuat leleh tulangan lentur (f_y) : 400 Mpa
 - Kuat leleh tulangan geser (f_{ys}) : 240 Mpa
 - Diameter tulangan lentur (D) : 25mm
 - Diameter tulangan geser (ϕ) : 8mm
 - Spasi antar tulangan sejajar : 30 mm
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 7.6.1)**
- Tebal selimut beton (decking) : 40 mm
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 7.7.1(c))**
- Faktor β_1 : 0,85
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 10.2.7.1)**
- Faktor reduksi kekuatan lentur (ϕ): 0,65
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.2)**
- Faktor reduksi kekuatan geser (ϕ) : 0,75
- (SNI 03-2847-2013 Pasal 9.3.2.3)**

Berdasarkan hasil analisis program SAP 2000, maka diperoleh beban aksial pada kolom K-1 dengan kombinasi 1,2D+1,6L sebagai berikut :

$$P_u = 2278848,78 \text{ N}$$

Gaya lintang rencana pada kolom untuk peninjauan SRPMM

Diambil dari hasil Pcadcolumn sebagai berikut :



Gambar 5.19 Gaya Lintang Rencana Untuk SRPMM

$$M_{nt} = 182000000$$

$$M_{nb} = 182000000$$

$$v_u = \frac{M_{nt} + M_{nb}}{L_u}$$

(SNI 03-2847-2013 pasal 21.3.5)

Dimana :

M_{nt} : Momen nominal atas kolom

M_{nb} : Momen nominal bawah kolom

$$M_{nt} = \frac{M_{nt}}{\theta}$$

$$M_{nt} = \frac{182000000 \text{ Nmm}}{0,75}$$

$$= 214117647,1 \text{ Nmm}$$

$$M_{nb} = \frac{M_{nb}}{\theta}$$

$$M_{nb} = \frac{182000000 \text{ Nmm}}{0,75}$$

$$= 214117647,1 \text{ Nmm}$$

$$Vu = \frac{182000000 \text{ Nmm} + 182000000 \text{ Nmm}}{5200\text{mm}} \\ = 82352.94 \text{ N}$$

Syarat kuat tekan beton

Nilai $\sqrt{fc'}$ yang digunakan tidak boleh melebihi 25/3 Mpa sesuai dengan peraturan SNI 03-2847-2013.

$$\sqrt{fc'} \leq 25/3 \text{ N/mm}^2$$

$$\sqrt{30N}/mm^2 \leq 8,333 \text{ N/mm}^2$$

$$5,477 \text{ N/mm}^2 \leq 8,333 \text{ N/mm}^2 (\text{OK})$$

Kekuatan geser pada beton :

$$Vc = 0,17(1 + Nu/14Ag)\lambda\sqrt{fc'} bw d \\ = 0,17(1 + \frac{2278,8487\text{N}}{14 \times 500\text{mm} \times 500\text{mm}}) \\ \times 1 \times \sqrt{30} \times 500 \times 439,5\text{mm} \\ = 204748,6795 \text{ N}$$

Kuat geser tulangan geser

$$Vsmin = 1/3 \times b \times d \\ = 1/3 \times 500\text{mm} \times 500\text{mm} \\ = 73250 \text{ N}$$

$$Vsmax = 1/3 \times \sqrt{fc'} \times b \times d \\ = 1/3 \times \sqrt{30} \times 500\text{mm} \times 500\text{mm} \\ = 401206,7734 \text{ N}$$

$$2Vsmax = 2/3 \times \sqrt{fc'} \times b \times d \\ = 2/3 \times \sqrt{30} \times 500\text{mm} \times 500\text{mm} \\ = 802413,5467 \text{ N}$$

Cek kondisi :

1. Kondisi 1 : Tidak memerlukan tulangan geser

$$Vu \leq 0,5 \text{ } \varnothing Vc$$

$$82352,9 \text{ N} \leq 85256,4 \text{ N} (\text{memenuhi})$$

Maka perencanaan penulangan geser kolom tetap menggunakan tulangan geser minimum.

$$Smaks \leq d/4 \leq 600\text{mm}$$

$$120\text{mm} \leq 125 \text{ mm} \leq 600\text{mm}$$

Digunakan tulangan minimum 120mm

Luas tulagan geser minimum

$$Av_{min} = \frac{bw \times s}{3 \times fy}$$

$$Av_{min} = \frac{500\text{mm} \times 120\text{mm}}{3 \times 400 \text{ N/mm}^2}$$

$$Av_{min} = 66,667 \text{ mm}^2$$

Direncanakan menggunakan tulangan geser minimum $\emptyset 8$
dengan 2 kaki , maka luas penampang yang diperlukan yaitu :

$$Av = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times n \text{ kaki}$$

$$Av = \frac{1}{4} \times 3,14 \times 8^2 \times 2$$

$$Av = 100,48 \text{ mm}^2$$

Av perlu < Av pakai

66,667 mm^2 < 100,48 mm^2 (memenuhi)

Cek persyaratan SRPMM untuk kekuatan geser kolom

1) Berdasarkan peraturan SNI 03-2847-2013 pasal 21.5.3.2
spasi (so) sepanjang (lo) diukur dari muka joint. Spasi (so)
tidak boleh melbiki beberapa persyaratan sebagai berikut :

a) Delapan kali diameter tulangan longitudinal terkecil yang
dilingkupi

$$So \leq 8 \times \emptyset 25$$

120 mm \leq 200 mm (memenuhi)

b) 24 kali diameter batang tulangan begel

$$120\text{mm} \leq 24 \times 8 \text{ mm}$$

120mm \leq 192 mm (memenuhi)

c) setengah dimensi penampang kolom terkecil

$$So \leq \frac{1}{2} bw$$

$$120\text{mm} \leq \frac{1}{2} 500 \text{ mm}$$

120mm \leq 250 mm (memenuhi)

d) so \leq 300mm

120mm \leq 300mm (memenuhi)

Kontrol syarat penulangan geser memenuhi, dan S pakai menggunakan 120 mm.

Maka dipakai So sebesar $\phi 8 - 120mm$

- 1) Panjang Lo tidak boleh kurang dari yang terbesar diantara ketiga syarat dibawah, yaitu :
 - a) 1/6 bentang bersih kolom
 $Lo > 1/6 \times (5200\text{mm} - 500\text{mm})$
 $Lo > 783,333 \text{ mm}$
 - b) Dimensi terbesar penampang kolom
 $Lo > 500 \text{ mm}$
- 2) Sengkang ikat pertama harus dipasang pada jarak tidak lebih daripada $0,5 \times So = 0,5 \times 120\text{mm} = 60 \text{ mm}$ dari muka hubungan balok kolom
- 3) Spasi sengkang ikat pada seberang penampang kolom tidak boleh melebihi $2 \times So = 2 \times 120 \text{ mm} - 240\text{mm}$
 Sehingga dipasang sengkang sebesar $\phi 8 - 120mm$
 Sejarak 800 mm dari muka hubungan balok-kolom.

Perhitungan panjang penyaluran tulangan kolom

Berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 12.5.2, panjang penyaluran untuk tulangan D25 harus ditentukan menggunakan persamaan :

$$ldc = \frac{0,24fy}{\lambda\sqrt{f'c}} db$$

$$ldc = \frac{0,24 \times 400}{1\sqrt{30}} 25$$

$$= 438,178046 \text{ mm} \sim 450\text{mm}$$



Panjang kait

Idh = 12db

$$= 12 \times 25\text{mm}$$

$$= 300 \text{ mm}$$

Tabel 5.7 Tabel penulangan kolom


| DIMENSI | 50 x 50 | |
|--------------------|---|---|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| KOLOM K1 |  |  |
| TUL. UTAMA | 8D25 | 8D25 |
| SENGKANG | Ø8-120 | Ø8-120 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

5.5 Perencanaan Pondasi

Perencanaan pondasi tiang pancang meliputi daya dukung tanah, daya dukung pondasi, penentuan jumlah tiang pondasi, pile cap dan penulangannya.

5.5.1 Denah Pondasi yang ditinjau

Denah titik pondasi yang ditinjau adalah As F-9' di tunjukkan pada gambar sebagai berikut



Gambar 5.20: Denah Pondasi Tiang Pancang

Pembebatan pada pondasi yang direncanakan berasal dari beban kolom yang dimasukkan sebagai input data untuk program SAP 2000 v 14.2 yang

menghasilkan *output* berupa gaya-gaya dalam yang bekerja pada pondasi (reaksi perletakan pada *joint* tumpuan).

5.5.2 Pekerjaan Penyelidikan Tanah

Uji bor : Berupa Grafik *bor log* beserta tabel data hasil pengujian berupa jenis lapisan tanah, ketebalan masing-masing lapisan tanah, nilai SPT, dan kedalaman muka air tanah.

5.5.3. Spesifikasi Pondasi Tiang Pancang

Perencanaan Pondasi menggunakan tiang pancang merupakan spesifikasi produk dari PT. Wijaya Karya Beton.

Data klasifikasi pondasi tiang pancang yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 5.8 Tabel spesifikasi tiang pancang

| OUTER DIAMETER | WALL THICKNESS (mm) | LENGTH (m) | CLASS | PC WIRE | | CONCRETE AREA (cm ²) | CALCULATED BENDING MOMENT (T.M) | | ALLOWABLE AXIAL LOAD (TON) | NOMINAL WEIGHT (kg/m) |
|----------------|---------------------|------------|-------|----------|-----|----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | DIA (mm) | NOS | | CRACK | ULT | | |
| 300 | 60 | 7-13 | A | 7 | 6 | 452 | 2.5 | 4.7 | 75 | 119 |
| | | | B | 7 | 12 | | 3.5 | 7.0 | 70 | |
| | | | C | 7 | 16 | | 4.0 | 9.0 | 65 | |
| 350 | 65 | 7-15 | A | 7 | 8 | 582 | 3.5 | 6.9 | 95 | 151 |
| | | | B | 7 | 14 | | 5.0 | 9.6 | 90 | |
| | | | C | 7 | 20 | | 6.0 | 13.5 | 85 | |
| 400 | 75 | 7-16 | A | 7 | 10 | 766 | 5.5 | 9.4 | 120 | 199 |
| | | | B | 7 | 18 | | 7.5 | 14.2 | 115 | |
| | | | C | 9 | 16 | | 9.0 | 18.9 | 112 | |
| 450 | 80 | 7-16 | A | 7 | 12 | 930 | 7.5 | 12.4 | 150 | 242 |
| | | | B | 7 | 24 | | 11.0 | 21.3 | 140 | |
| | | | C | 9 | 20 | | 12.5 | 26.0 | 135 | |
| 500 | 90 | 7-16 | A | 7 | 14 | 1159 | 10.5 | 15.7 | 185 | 301 |
| | | | B | 7 | 30 | | 15.0 | 29.5 | 175 | |
| | | | C | 9 | 24 | | 17.0 | 35.1 | 170 | |
| 600 | 100 | 7-16 | A | 7 | 18 | 1571 | 17.0 | 23.6 | 250 | 408 |
| | | | B | 9 | 26 | | 25.0 | 46.2 | 240 | |
| | | | C | 9 | 34 | | 29.0 | 60.2 | 230 | |

1. Pondasi Kelas = B
2. Diamater tiang pancang luar (DL) = 400 mm
3. Panjang tiang (H) = 8-10m
4. Luas penampang Beton (Ab)= $\frac{\pi}{4} d^2= 0,126 \text{ m}^2$

5. Luas Selimut (Ap) = πd^2 = 15,1m
 6. Fc' tiang pancang = K500 = 41,5 Mpa
 7. Fc' pile Cap = k350 = 30 Mpa
 8. Fy baja tulangan = 400 Mpa

5.5.4 Perhitungan Spesifikasi Daya Dukung Tiang Pancang Terhadap Bahan

(Sumber: *ENR Formula, Foundation Analysis And Design*: Joseph E. Bowles, RE., S.E)

dimana: e_H = efisiensi *hammer*.

W_R = berat hammer.

H = tinggi jatuh.

S = penetrasi perpukulan.

C = konstanta.

Untuk drop ham

Shinkansen hammer 2.5 t

Tabel 3.9 Tabel ensienssi hännele ENK

| Type | Efficiency ϵ_h |
|-------------------------------|-------------------------|
| Drop hammers | 0.75–1.00 |
| Single-acting hammers | 0.75–0.85 |
| Double-acting or differential | 0.85 |
| Diesel hammers | 0.85–1.00 |

(Sumber: ENR *Formula, Foundation Analysis And Design*: Joseph E. Bowles, RE., S.E.)

diperoleh brosur tiang pancang sebagai berikut :

Tabel 5.10 Tabel spesifikasi hammer.

江苏东台巨威机械有限公司
JIANGSU DONGTAI JUWEI MACHINERY CO., LTD.

主要技术参数 Technical Data

| 参数名 Parametr Name | 额定载重 额定载重 kg | 气缸行程 气缸行程 mm | 最大行程 最大行程 mm | 最大升 升程 mm | 油温 油温 ℃ | 油量 油量 L | 进油口 进油口 mm | 出油口 出油口 mm | 机架 机架 kg | 带轮 带轮 mm | 轴距 轴距 mm | 理论 理论 mm | 备注 备注 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| JWD0012 | 1200 | 2.1 | 46-60 | 25.2 | 4.5 | 250 | 441 | 15 | 2230 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0018 | 1800 | 2.1 | 45-60 | 37.5 | 9.8 | 290 | 540 | 19 | 3120 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0025 | 2500 | 2.3 | 42-55 | 57.5 | 10 | 370 | 600 | 22 | 4200 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0032 | 3200 | 2.6 | 40-50 | 89.0 | 12 | 410 | 695 | 22 | 5400 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0036 | 3600 | 3.0 | 40-50 | 108 | 13 | 450 | 669 | 22 | 5800 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0040 | 4000 | 3.0 | 35-50 | 120 | 14 | 450 | 686 | 22 | 7200 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0051 | 5300 | 3.0 | 35-50 | 135 | 15 | 450 | 625 | 22 | 8800 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0053-2 | 5300 | 3.0 | 35-50 | 185 | 18 | 810 | 830 | 22 | 9300 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0055A | 5300 | 3.0 | 35-50 | 155 | 18 | 510 | 830 | 23 | 10600 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0063-1 | 6300 | 3.0 | 35-50 | 165 | 18 | 530 | 705 | 23 | 11400 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0063-2 | 6300 | 3.0 | 35-50 | 195 | 18 | 850 | 700 | 22 | 12200 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0067A | 6300 | 3.0 | 35-50 | 180 | 20 | 530 | 705 | 23 | 11300 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0072-1 | 7300 | 3.0 | 35-50 | 210 | 18 | 565 | 725 | 22 | 13800 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0072-2 | 7300 | 3.0 | 35-50 | 230 | 23 | 680 | 785 | 23 | 14000 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0073A | 7300 | 3.0 | 35-50 | 210 | 23 | 565 | 780 | 22 | 14000 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0080A | 8300 | 3.0 | 35-50 | 244 | 26 | 590 | 785 | 22 | 15200 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0083A | 8300 | 3.0 | 35-50 | 244 | 26 | 590 | 705 | 22 | 18300 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0091 | 10300 | 2.0 | 35-50 | 312 | 29 | 680 | 897 | 22 | 18600 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |
| JWD0126 | 12800 | 3.0 | 35-50 | 505 | 38 | 690 | 1050 | 22 | 25000 | 带轮 Wheel | 330 | 带轮 Wheel | 带轮 Wheel |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|-----|----|-----|-----|----|-------|------------------|-----|-------------------|----------------------|
| JWDD103 | 10300 | 3.0 | 35-50 | 313 | 29 | 640 | 900 | 22 | 18800 | 圆管 Round Pipe | 330 | 多杆式 multi-pole | 柴油机 diesel engine |
|---------|-------|-----|-------|-----|----|-----|-----|----|-------|------------------|-----|-------------------|----------------------|

Sehingga dapat diperoleh nilai :

$$e_H = 0,85 \text{ (tabel 5.3)}$$

$$W_R = 18.8 \text{ T}$$

$$H = 0,585 \text{ m}$$

$S = 0,5$ m (dari data tanah N-SPT)

$$C = 0,0254 \text{ m}$$

Oup = 115 Ton

Ch. 111 (Civil Engineering Works -)

$$Q_u = \frac{0,85 \cdot 18,8 \cdot T \cdot 0,585 \text{ m}}{0,5 \text{ m} + 0,0254 \text{ m}} = 91,025 \text{ T}$$

$$\begin{array}{ccc} Q_{up} & > & Q_u \\ 115 \text{ T} & > & 91,025 \text{ T} \end{array}$$


Sehingga allowable axial load oleh tiang pancang kelas B masih memenuhi dan aman, apabila dilakukan proses pemancangan menggunakan *hammer* dengan tipe JWDD 103

5.5.5 Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang Ber-dasarkan Kekuatan Tanah

Pehitungan daya dukung tiang pancang tunggal ditinjau berdasarkan kekuatan bahan,N-SPT.

A. Daya dukung berdasarkan Kekuatan Bahan
Berdasarkan spesifikasi pondasi tiang pancang dari WIKA Beton, didapatkan daya dukung tiang, Pumax= 115 ton dengan nilai Mumax = 14,2 ton.m

B. Daya Dukung Berdasarkan Hasil Bor Log (N-SPT)
Uji bor atau *Soil Penetration Test* (SPT) dilakukan untuk mendapatkan nilai daya dukung ijin pondasi berdasarkan data nilai N-SPT dengan menggunakan metode Meyerhoof dan faktor keamanan (SF) sebesar 3. Data NSPT sampai kedalaman 13 meter di tunjukkan pada gambar berikut



Gambar 5.21 Data NSPT sampai kedalaman 13 meter

Data nilai N-SPT dengan kedalaman tanah 13 meter adalah sebagai berikut.

N1 = nilai rata-rata Nspt pada kedalaman 4D di bawah tiang.

$$= (51+40)/2 = 45,5$$

N2 = nilai rata-rata Nspt pada kedalaman 8D di atas tiang.

$$= (51+41+45+40)/4 = 44,25$$

Harga N rata-rata =

$$\bar{N}p/s = \frac{N1+N2}{2} = \frac{44,25+45,5}{2} = 44,8$$

Daya dukung ultimit

dimana: $R_a = \frac{1}{n}(R_p + R_f)$


R_a = Daya dukung vertikal yang diijinkan (ton)

R_p = Daya dukung terpusat tiang (ton)

R_f = Gaya geser dinding tiang (ton)

n = Faktor keamanan

$$R_a = qd \times A$$



Gambar 5.22 Diagram perhitungan dari intensitas daya dukung ultimate tanah pondasi pada ujung tiang

$$\frac{(\text{Panjang Ekuivalen})}{\text{Diamter tiang}} = \left(\frac{8D}{2} \right) = \left(\frac{8 \times 40 \text{ cm}}{2} \right) = \frac{160 \text{ cm}}{40 \text{ cm}} = 4$$

Maka di dapatkan dari grafik nilai $\frac{qd}{N} = 18$

$$qd = 18 \times 44,8 = 806,4 \text{ ton/m}^2$$

$$Ra = qd \times A = 806,4 \text{ ton/m}^2 \times \frac{\pi D^2}{4} = 101,2 \text{ ton}$$

$$\begin{aligned}
 R_f &= U \times \Sigma li \cdot fi \\
 &= 3,14 \times 0,4 \times 76 \\
 &= 95,45 \text{ ton}
 \end{aligned}$$

Tabel 5.11 Perbandingan hasil daya dukung tiang pancang

| No | depth | ketebalan lapisan li (m) | Karakteristik tanah | N | fi (ton/m ²) | li.fi(t/m) |
|----|--------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|------------|
| 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2m | 2 | clay | 4 | 4 | 8 |
| 3 | 2m-4m | 2 | silty clay | 7,333333 | 7 | 14 |
| 4 | 4m-7m | 3 | clay | 19 | 6 | 18 |
| 5 | 7m-13m | 6 | silty clay | 41 | 6 | 36 |
| | | 13 | | | | 76 |

$$\text{Maka : } R_a = \frac{1}{n} (R_a + R_F)$$

$$R_a = \frac{1}{3} (101,2 \text{ ton} + 95,45 \text{ ton})$$

$$R_a = 65,5 \text{ ton}$$


Perbandingan hasil hitungan nilai daya dukung tiang pancang (Kuat bahan dan NSPT) diambil nilai daya dukung yang terkecil (berdasarkan N-SPT) yaitu $Q_{all} = 65,5$ ton

5.5.6 Perhitungan Tiang Pancang


Struktur pondasi direncanakan mampu menahan berbagai pemberan berupa beban mati, hidup, dan gempa. Gaya-gaya yang diterima pondasi untuk kombinasi tersebut adalah :

Tabel 5.12 Tabulasi kombinasi gaya terhadap pondasi

| Kombinasi | P | Mx | My |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1D+1L | 117,461 Ton | 0,231 Ton.m | 0,02 Ton.m |
| 1D+1L+1EX | 117,526 Ton | 2,95 Ton.m | 8,377 Ton.m |
| 1D+1L+1EY | 117,611 Ton | 9,28 Ton.m | 2,56 Ton.m |



Gambar 5.23 Detail dimensi tiang pancang



Gambar 5.24 Gaya yang bekerja pada Pondasi Tiang Pancang

Perkiraan kebutuhan tiang dengan kombinasi ijin terbesar (1D+1L+1Ey)

Perkiraan kebutuhan tiang tanpa effisiensi

$$n = \frac{P_u}{Q_{all}} = \frac{117,611}{65} = 1,8 \approx \text{Dipakai 2 Tiang}$$

Jarak antar as tiang pancang kelompok (*pile group*) adalah :

a. Syarat jarak tiang (jarak antar as tiang)

$$2,5D < s < 4D$$

$$2,5 \times 400 < s < 4 \times 400$$

$$1000 \text{ mm} < s < 1600 \text{ mm}$$

Maka diambil nilai $s = 1250 \text{ mm}$

b. Syarat jarak as tiang ke tepi

$$s > 1,25 D$$

$$s > 1,25 \times 400$$

$$s > 500$$

maka di ambil 625 mm.

Dari perhitungan sebelumnya, direncanakan dimensi penampang *pile cap* pada gambar yaitu

$$p = 2500 \text{ mm}$$

$$l = 1250 \text{ mm}$$

$$t = 700 \text{ mm}$$

Berat sendiri *pile cap* adalah:

$$W_1 = \gamma b \cdot V_p = 2,4 \times 1,25 \times 2,5 \times 0,7 = 5,25 \text{ Ton}$$

Berat sendiri tiang adalah:

$$W_2 = \gamma b \cdot V_t = 2,4 \times 0,1256 \times 13 = 3,9 \text{ ton}$$

A. Kontrol Gaya yang Bekerja pada Tiang Pancang

$$P_u = 117,46 \text{ Ton}$$

$$\sum P_v = P_u + w_1 + w_2$$

$$= 117,46 \text{ ton} + 5,25 \text{ ton} + 3,9 \text{ ton}$$

$$= 126,61 \text{ ton}$$

$$P_{ijin} = 65,5 \text{ ton}$$

$$P_{group} = 2 \times 65,5 \text{ ton} = 131 \text{ ton}$$

Kontrol Keamanan :

$$P_{group} \geq \sum P_v$$

131 ton \geq 126,61 ton (**Aman**)

$$M = -\frac{H}{2\beta} e^{-\beta} (\sin\beta - \cos\beta)$$

(Sumber: *Mekanika Tanah & Teknik Pondasi*, Sosro Darsono, Suryono)

M = momen lentur pada setiap bagian tiang(kg.cm)

H = Gaya menurut sumbu orthogonal tiang(kg)

$$k = 0,2 \times E_o \times D^{-3/4}$$

$$= 17,95$$

$$\begin{aligned}\beta &= \sqrt[4]{k \frac{D}{4} EI} \\ &= \sqrt[4]{17,95 \frac{40}{4} 302776,32 \times 125600} \\ &= 0,008\end{aligned}$$

$$H = k \times P / \beta$$

$$= 17,95 \times 65,5 / 0,008$$

$$= 147,6 \text{ ton}$$

$$M = -\frac{147,6}{2 \times 0,008} 2,71^{-0,008} 1 (\sin 0,008 - \cos 0,008)$$

$$= 90474,59248 \text{ kg.cm}$$

$$= 0,9 \text{ Ton.m}$$


Kontrol keamanan

$M < M_{crack}$ tiang pancang

0,9 Ton.m $<$ 7,5 Ton. M (**aman**)

B. Kontrol Beban Maksimum (Pmaks) Tiang Pancang

Kontrol beban maksimum yang bekerja pada pondasi berupa gaya aksial dan momen untuk arah x dan y. Detail struktur pondas tiang pancang yang ditinjau ditunjukkan pada gambar.



Gambar 5.25 : Susunan Tiang Terhadap Titik Pusat Penampang

5.5.7 Susunan Tiang Terhadap Titik Pusat Penampang

Banyak tiang (n)

$$n = 2$$

Banyak tiang dalam satu kolom (a)

$$a = 1$$

Banyak tiang dalam satu baris (b)

$$b = 2$$

Jarak As kolom ke as pondasi arah y (Ymaks)

$$Y_{\text{maks}} = 0,625 \text{ m}$$

Jarak As kolom ke as pondasi arah x (Xmaks) Xmaks
= 0 m

$$\begin{aligned}\sum y^2 &= (-0,625^2 + 0,625^2) \\ &= 0,4 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum x^2 &= (0^2 + 0^2) \\ &= 0 \text{ m}\end{aligned}$$

Perhitungan gaya P_{maks} dan P_{min} pada pondasi tiang adalah sebagai berikut.

$$P = \frac{\Sigma P}{n} \pm \frac{My \times X}{\Sigma x^2} \pm \frac{Mx \times Y}{\Sigma y^2}$$

Kondisi ijin akibat kombinasi (1D+1L+1Ey)

$$P_{\text{tekan maks}} = \frac{\Sigma P}{n} + \frac{My \times X}{\Sigma X^2} + \frac{Mx \times Y}{\Sigma y^2}$$

$$= \frac{117,611 \text{ ton}}{4} + \frac{9,28 \text{ ton} \times 0}{0} + \frac{2,56 \text{ ton} \times 0,625}{0,4}$$

$$P_{\text{tekan maks}} = 33,4 \text{ ton}$$

$$P_{\text{tekan min}} = \frac{\Sigma P}{n} - \frac{My \times X}{\Sigma X^2} - \frac{Mx \times Y}{\Sigma y^2}$$


$$= \frac{117,46 \text{ ton}}{4} - \frac{0,02 \text{ ton} \times 0}{0} - \frac{0,231 \text{ ton} \times 0,625}{0,4}$$

$$P_{\text{tekan min}} = 25,4 \text{ ton}$$

$P_{\text{max}} = 33,4 \text{ ton} < P_{\text{ijin}} = 65,5 \text{ ton (Aman)}$

A. Cek terhadap Geser Pons dari kolom

Perhitungan geser pons bertujuan untuk mengetahui apakah tebal *pile cap* cukup kuat untuk menahan beban tpusat yang terjadi. Bidang kritis untuk perhitungan geser pons dapat dianggap tegak lurus pelat yang terletak pada jarak $0,5d$ dari keliling beban reaksi terpusat tersebut, dimana d adalah tinggi efektif pelat. Tegangan geser pons pada *pile cap* yang terjadi di sekitar beban terpusat (bidang kritis) ditunjukkan pada gambar berikut



Gambar 5.26 Bidang kritis kolom terhadap pile cap

Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 11.11.2.1 kuat geser yang disumbangkan beton diambil yang terkecil dari tiga persamaan berikut :

$$V_C = 0,17 \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) \lambda \sqrt{FC'} b_o d$$

$$V_C = 0,083 \left(\frac{\alpha s d}{b_o} + 2 \right) \lambda \sqrt{FC'} b_o d$$

$$V_C = 0,33 \lambda \sqrt{FC'} b_o d$$

dimana: β = rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek pada kolom

b_o = Keliling dari penampang kritis pada *Pile cap*

$\alpha_s = 40$, untuk kolom tengah

$$\beta_c = \frac{500}{500} = 1$$

$$\begin{aligned} d &= H - ts \\ &= 700 - 75 - (1/2 \times 22) \\ &= 614 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_o &= 4 \times (B+d) \\ &= 4 \times (500+614) \\ &= 4456 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1. \quad V_C &= 0,17 \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) \lambda \sqrt{FC'} b_o d \\ V_C &= 0,17 \left(1 + \frac{2}{1} \right) 1 \times \sqrt{30} \times 4456 \times 614 \\ &= 7642656,784 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad V_C &= 0,083 \left(\frac{\alpha s d}{b_o} + 2 \right) \lambda \sqrt{FC'} b_o d \\ V_C &= 0,083 \times \left(\frac{40 \times 614}{4456} + \right. \\ &\quad \left. 2 \right) \times 1 \times \sqrt{30} \times 4456 \times 614 \end{aligned}$$

$$= 9343051,736 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad V_C &= 0,33\lambda \sqrt{FC'} b_o d \\ V_C &= 0,33 \times 1 \sqrt{30'} \times 4456 \times 614 \\ &= 4945248,507 \text{ N} \end{aligned}$$

Maka nilai V_C terkecil yang diambil

$$= 4945248,507 \text{ N}$$

Beban maksimum yang diperhitungkan untuk geser pons dari kolom ke pilecap adalah kombinasi maksimum. Besarnya gaya dalam yang bekerja pada titik yang ditinjau A_s

Persitiwa geser pons dapat dicegah dengan dipenuhinya persyaratan :


$$\begin{aligned} P_U &\leq \emptyset V_C \\ 2147400 &\leq 0,75 \times 4945248,507 \text{ N} \\ 2147400 &\leq 3708936,381 \text{ N} \text{ (Aman)} \end{aligned}$$

Maka ketebalan dan ukuran *pile cap* mampu menahan gaya geser akibat beban reaksi aksial kolom.

B. Cek Terhadap Geser Pons dari Tiang Pancang

Bidang kritis untuk perhitungan geser pons dapat dianggap tegak lurus bidang pelat yang terletak pada jarak 0,5d dari keliling beban reaksi terpusat dari tiang pancang, dimana d adalah tinggi efektif pelat. Tegangan geser pons pada *pile cap* yang terjadi di sekitar beban terpusat (bidang kritis) ditunjukkan pada gambar berikut

.



Gambar 5.27 Tegangan geser pons pada pile cap yang terjadi di bidang kritis

Gambar Bidang kritis akibat pons dari tiang pancang ke pile cap

$$\beta_c = \frac{400}{400} = 1$$

$$d = H - ts$$

$$= 700 - 75 - (1/2 \times 22) = 614 \text{ mm}$$

$$b_o = 2 \times (1/4 \pi D \times d)$$

$$= 2 \times (1/4 \times \pi \times 400 \times 614)$$

$$= 385592 \text{ mm}$$

$$1. V_C = 0,17 \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) \lambda \sqrt{FC'} b_o d$$

$$V_C = 0,17 \left(1 + \frac{2}{1} \right) 1 \times \sqrt{30} \times 385592 \times 614$$

$$= 661343652,3 \text{ N}$$

$$2. V_C = 0,083 \left(\frac{\alpha s d}{b_o} + 2 \right) \lambda \sqrt{FC'} b_o d$$

$$3. V_C = 0,083 \left(\frac{40 \times 616,5}{386730,1} + 2 \right) \times 1 \times \sqrt{30} \times 385592 \times 614$$

$$= 222116317 \text{ N}$$

$$4. V_C = 0,33 \lambda \sqrt{FC'} b_o d$$

$$V_C = 0,33 \times 1 \times \sqrt{30} \times 385592 \times 614$$

$$= 427928245,6 \text{ N}$$

Maka nilai V_C terkecil yang diambil
 $= 222116317 \text{ N}$

Beban maksimum yang diperhitungkan untuk geser pons dari tiang ke pilecap adalah P_{MAX} dari tiang pancang. Peristiwa geser pons dapat dicegah dengan dipenuhinya persyaratan :

$$\begin{aligned} P_U &\leq \phi V_C \\ 1174600 &\leq 0,75 \times 222116317 \\ 1174600 &\leq 166587237,7 \text{ N (Aman)} \end{aligned}$$

Maka ketebalan dan ukuran *pile cap* mampu menahan gaya geser akibat beban reaksi aksial dari pilecap.

5.5.8 Perhitungan *Pile Cap*

Direncanakan :


$$\begin{aligned} P &= 2500 \text{ mm} \\ t_s &= 75 \text{ mm} \\ f_c' &= 30 \text{ MPa} \\ L &= 1250 \text{ mm} \\ D_{TULANGAN} &= 22 \text{ mm} \\ F_y &= 400 \text{ MPa} \\ T &= 700 \text{ mm} \\ A_p &= 0,125 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$E = 4700 \times \sqrt{f_c} = 25742,96 \text{ Mpa.}$$

$$\begin{aligned} dx &= 700-75-(1/2 \times 22) &= 614 \text{ mm} \\ dy &= 700-75-22-(1/2 \times 22) &= 592 \text{ mm} \end{aligned}$$

Detail Elemen Pile cap

Gaya yang bekerja pada pile cap dalam menerima beban kombinasi di tunjukkan sebagai berikut.



Gambar 5.28 : Gaya yang bekerja pada Pile Cap


Pembebanan yang terjadi pada pilecap adalah :

Penulangan Pilecap Arah X dan Arah Y

$$q_u = \text{berat pilecap} = 2,5\text{m} \times 0,7\text{m} \times 2400 \text{ kg/m}^3 \times 1,25\text{m}$$

$$= 5250 \text{ kg}$$

$$P_{max} \text{ beban tiang} = 117460 \text{ kg}$$



$$b_1 = 625 \text{ mm} - 250 \text{ mm} = 375 \text{ mm}$$

$$b_2 = 325 \text{ mm}$$

$$b_3 = 250 \text{ mm}$$

Momen yang terjadi pada pilecap adalah :

$$Mu = Mq$$

$$= qu \times \frac{1}{2} \times b_1$$

$$= 122710 \text{ kg} \times \frac{1}{2} \times 0,375 \text{ m}$$

$$= 23008,125 \text{ kg.m} = \text{N.mm}$$

$$M_n = \frac{M_{ux}}{\phi} = \frac{23008,125}{0,9} = 255645833,3 \text{ N.mm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{bw d^2} = \frac{255645833,3}{1250 \times 614^2} = 0,30 \text{ N/mm}^2$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \times f_{c'}} = \frac{400}{0,85 \times 30} = 15,686$$

a) Mencari Rasio Tulangan

$$\rho = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2m R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho = \frac{1}{15,686} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2(15,686)(0,30)}{400}} \right]$$

$$\rho = 0,00076$$

$$\rho_{min} = \frac{1,4}{f_y} = \frac{1,4}{400} = 0,0035$$

$$\rho b = \left(\frac{0,85 \times f_{c'} \times \beta}{f_y} \right) \left(\frac{600}{600 + f_y} \right)$$

$$= \left(\frac{0,85 \times 30 \times 0,835}{400} \right) \left(\frac{600}{600 + 400} \right) = 0,053$$

$$\rho maks = 0,75 \times \rho b = 0,75 \times 0,053 = 0,04$$

$$\rho_{\min} < \rho < \rho_{maks}$$

$0,0035 < 0,00076 < 0,024$ (tidak memenuhi), maka digunakan adalah $\rho_{\min} = 0,0035$

b) Luas tulangan yang dibutuhkan

$$\begin{aligned} \text{As perlu} &= \rho \times b \times d \\ &= 0,0035 \times 1250 \times 614 \\ &= 2686,25 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

c) Jarak antar tulangan

$$S = \frac{0,25 \times \pi \times D^2 \times b}{AS \text{ perlu}} = \frac{0,25 \times 3,14 \times 22^2 \times 1250}{2686,25} = 101 \text{ mm}$$

Digunakan tulangan D22-100mm

Penulangan Pilecap Arah Y

$$\begin{aligned} qu &= \text{berat pilecap} = 1,25 \text{ m} \times 0,7 \text{ m} \times 2400 \text{ kg/m}^3 \times 2,5 \text{ m} \\ &= 5250 \text{ kg} \end{aligned}$$

P max beban tiang = 117460 kg

$$b1 = 1250 \text{ mm} - 250 \text{ mm} = 1000 \text{ mm}$$

$$b2 = 625 \text{ mm}$$

$$b3 = 1000 \text{ mm} - 625 \text{ mm} = 375 \text{ mm}$$

Momen yang terjadi pada pilecap adalah :

$$\begin{aligned} Mu &= (-Mq + Mp) \\ &= [(-qu \times \frac{1}{2} b1) + (P \times b3)] \\ &= [-(5250 \text{ kgmm}) + (117460 \text{ kgmm})] \\ &= 49297500 \text{ Nmm} \end{aligned}$$

$$Mn = \frac{Mux}{\phi} = \frac{49297500}{0,9} = 54775000 \text{ Nmm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{bw \times d^2} = \frac{54775000}{2500 \times 614} = 0,06 \text{ N/mm}^2$$

$$m = \frac{fy}{0,85 \times fc'} = \frac{400}{0,85 \times 30} = 15,686$$

a) Mencari Rasio Tulangan

$$\rho = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2mRn}{fy}} \right]$$

$$\rho = \frac{1}{15,686} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2(15,686)(0,06)}{400}} \right]$$

$$\rho = 0,00021$$

$$\rho_{min} = \frac{1,4}{fy} = \frac{1,4}{400} = 0,0035$$

$$\rho b = \left(\frac{0,85 x f c' x \beta}{fy} \right) \left(\frac{600}{600+fy} \right)$$

$$= \left(\frac{0,85 x 30 x 0,835}{400} \right) \left(\frac{600}{600+400} \right) = 0,053$$

$$\rho maks = 0,75 x \rho b = 0,75 x 0,0325 = 0,04$$

$$\rho min < \rho < \rho maks$$

$0,0035 < 0,0038 < 0,024$ (memenuhi),


b) Luas tulangan yang dibutuhkan

$$\begin{aligned} As\ perlu &= \rho x b x d \\ &= 0,0035 x 1250 x 614 \\ &= 2686,25 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

c) Jarak antar tulangan

$$S = \frac{0,25 x \pi x D^2 x b}{AS\ perlu} = \frac{0,25 x 3,14 x 22^2 x 2500}{2686,25} = 176\text{mm}$$



Digunakan tulangan D22-100mm



Gambar 5.29 Detail Penulangan Poer


5.6 Perhitungan Volume Besi

Tabel 5.13 Volume besi pile cap

| No | Diameter | Jenis tulangan pile cap PC-1 | panjang(m) | Jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|----------|--|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 22 |  | 3.04 | 1771 | 591 | 1.6 x 591 | 1763.461 |
| 2 | 22 |  | 3.04 | 1771 | 591 | 1.6 x 591 | 1763.461 |
| | | arah y PC-3 | | | | | |
| 3 | 22 |  | 1.09 | 847 | 106 | 0.8 x 106 | 316.2392 |
| | | PC-4 | | | | | |
| 4 | 22 |  | 1.09 | 847 | 106 | 0.8 x 106 | 316.2392 |
| | | arah x PC-5 | | | | | |
| 5 | 22 |  | 7.2 | 77 | 47 | 4.8 x 47 | 140.2414 |

Tabel 5.14 Volume besi kolom

| No | Diameter | Jenis tulangan kolom | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|----------|-------------------------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| 1 | 25 | K-1 | 5.8 | 3080 | 1540 | 0.4 x 1540 | 5933.813 |
| 2 | 8 | K-2 | 1.98 | 8085 | 1348 | 0.12 x 1348 | 531.8669 |



Tabel 5.15 Volume besi sloof

| No | Diameter | Jenis tulangan sloof | panjang(m) | Jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|----------|-------------------------|------------|--------|------------|----------|-----------|
| 1 | 19 | SL-1 | 6.2 | 1584 | 5.8 x 1584 | 1980.753 | |
| 2 | 19 | SL-2 | 1.725 | 792 | 0.4 x 264 | 587.5492 | |
| 3 | 19 | SL-3 | 3.45 | 396 | 2.35 x 396 | 881.3237 | |
| 4 | 10 | SL-4 | 1.604 | 9108 | 0.7 x 1302 | 802.683 | |
| 5 | 10 | SL-5 | 5.5 | 396 | 1 x 198 | 122.067 | |

Sisa besi dari SL-1 bisa dipakai untuk SL-2 dan SL-3

Tabel 5.16 Volume besi balok induk

| No | Diameter | Jenis tulangan balok induk | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|----------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 1 | 19 | BI-1 | 6.2 | 2512 | 5.8 x 2512 | 5590.619 | |
| 2 | 19 | BI-2 | 1.725 | 5024 | 0.4 x 1675 | 3727.821 | |
| 3 | 19 | BI-3 | 3.45 | 2512 | 838 | 1.6 x 838 | 1865.023 |
| 4 | 10 | BI-4 | 2.70 | 28888 | 4127 | 0.7 x 4127 | 2544.296 |
| 5 | 16 | BI-5 | 5.5 | 1256 | 628 | 1 x 628 | 991.1347 |

Sisa besi dari BI-1 bisa dipakai untuk BI-2


Tabel 5.17 Volume besi balok anak

| No | Diameter | Jenis tulangan balok anak | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|----------|------------------------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 19 | BA-1 | 6.2 | 2032 | 5.8 x 2032 | 4522.348 | |
| 2 | 19 | | 1.725 | 1016 | 339 | 0.4 x 339 | 754.4665 |
| 3 | | BA-3 | | | | | |
| 4 | 10 | | 2114 x 270 x 170 | 1.104 | 23368 | 2337 | 5201.145 |

Sisa besi dari BA-1 bisa dipakai untuk BA-2

Tabel 5.18 Volume besi Tangga dan Bordes

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan | | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|----------------|--------|------------|----------|--------|------------|-----------|
| | | | | Tangga | | | | | |
| 1 | y | 13 | T-1 | | 5.41 | 731.4286 | 366 | 1.2 x 366 | 381.3299 |
| 2 | x | 13 | T-2 | | 1.72 | 1014.857 | 170 | 1.62 x 170 | 177.1205 |
| 3 | y | 13 | T-3 | | 1.78 | 365.7143 | 61 | 1.3 x 61 | 63.55499 |

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan Bordes | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|---|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | y | 13 | B-1  | 3.929 | 465 | 155 | 0.2 x 155 | 161.4922 |
| 2 | x | 13 | B-2  | 3.422 | 580 | 194 | 1.7 x 194 | 76.05761 |
| 2 | x | 13 | B-2  | 2.892 | 580 | 145 | 1.6 x 73 | 76.05761 |


Tabel 5.19 volume besi pelat lantai

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan pelat tipe 1 | | Panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|---|------|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | P1 - 1 | 1700 | | | | | |
| 1 | x | 10 | | | 1.7 | 2337 | 334 | 0.1 x 334 | 205.911 |
| 2 | y | 10 | P1-2 5700  | | 5.7 | 1107 | 554 | 0.6 x 554 | 341.541 |
| 3 | x | 10 | | | 1.7 | 1168.5 | 167 | 0.1 x 167 | 65.89152 |
| 4 | y | 10 | P1-4 5700  | | 5.7 | 553.5 | 277 | 0.6 x 277 | 109.2931 |

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan pelat type 2 | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|--------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | x | 10 | P2-1 | 4.064 | 256.5 | 129 | 3.8 x 129 | 79.5285 |
| 2 | x | 10 | P2-2 | 1.204 | 256.5 | 29 | 1.1 x 29 | 17.8785 |
| 3 | y | 10 | P2-3 | 6.014 | 166.5 | 167 | 5.9 X 167 | 102.9555 |
| 4 | y | 10 | P2-4 | 1.679 | 166.5 | 56 | 0.8 x 56 | 34.524 |
| 5 | x | 10 | P2-5 | 3.7 | 513 | 171 | 0.9 x 171 | 67.46976 |
| 6 | y | 10 | P2-6 | 5.7 | 333 | 111 | 0.6 x 111 | 43.79616 |

Sisa besi dari P2-3 bisa dipakai untuk P2-4

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan pelat tipe 3 | panjang(m) | jumlah | longjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|--------------------------------|------------|--------|---------|------------|-----------|
| 1 | x | 10 | P3-1 | 3.004 | 1417.5 | 355 | 0 | 218.8575 |
| 2 | x | 10 | P3-2 | 0.924 | 1417.5 | 119 | 0.92 x 119 | 73.3635 |
| 3 | y | 10 | P3-3 | 3.004 | 1417.5 | 355 | 0 | 218.8575 |
| 4 | y | 10 | P3-4 | 0.924 | 1417.5 | 119 | 0.92 x 119 | 73.3635 |
| 5 | x | 10 | P3-5 2700 | 2.7 | 1417.5 | 355 | 1.2 x 355 | 218.8575 |
| 6 | y | 10 | P3-6 2700 | 2.7 | 1417.5 | 355 | 1.2 x 355 | 218.8575 |

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan pelat tipe 4 | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|--|------------|--------|--------|------------|-----------|
| 1 | x | 10 | P4-1 2700  | 2.7 | 24396 | 6099 | 1.2 x 6099 | 3760.034 |
| 2 | y | 10 | P4-2 5700  | 5.7 | 11556 | 5778 | 0.6 x 5778 | 3562.137 |
| 3 | x | 10 | P4-3 2700  | 2.7 | 24396 | 6099 | 1.2 x 6099 | 2406.421 |
| 4 | y | 10 | P4-4 5700  | 5.7 | 11556 | 5778 | 0.6 x 5778 | 2279.768 |

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan pelat tip 5 | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | x | 10 | P5-1 | 2.314 | 195.5 | 40 | 0.4 x 86 | 53.019 |
| 2 | x | 10 | P5-2 | 0.654 | 195.5 | 12 | 0.2 x 26 | 16.029 |
| 3 | y | 10 | P5-3 | 3.004 | 310.5 | 78 | 0 | 48.087 |
| 4 | y | 10 | P5-4 | 0.924 | 310.5 | 26 | 0.92 x 26 | 16.029 |
| 5 | x | 10 | P5-5 | 1.7 | 621 | 104 | 1.8 x 104 | 41.03424 |
| 6 | y | 10 | P5-6 | 2.7 | 391 | 98 | 1.2 x 98 | 38.66688 |

| No | arah | Diameter | Jenis tulangan | panjang(m) | jumlah | lonjor | sisa(m) | berat(kg) |
|----|------|----------|---------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | | pelati type 6 | | | | | |
| 1 | x | 10 | P6-1 | 3.004 | 111 | 28 | 0 | 17.262 |
| 2 | x | 10 | P6-2 | 0.924 | 111 | 10 | 0.92 x 111 | 5.5485 |
| 3 | y | 10 | P6-3 | 4.064 | 81 | 41 | 3.8 x 41 | 4.3155 |
| 4 | y | 10 | P6-4 | 1.204 | 81 | 9 | 0 | 5.5485 |
| 5 | x | 10 | P6-5 2700 | 2.7 | 222 | 56 | 1.2 x 222 | 22.09536 |
| 6 | y | 10 | P6-6 3700 | 3.7 | 162 | 54 | 0.9 x 162 | 21.30624 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan struktur gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro 5 lantai terdapat beberapa perubahan yaitu:
 - Perubahan denah dan letak ruangan.
 - Perubahan terhadap bentuk tangga.
 - Penambahan lantai sebagai penambahan fungsi ruangan.
2. Perencanaan struktur gedung Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro termasuk dalam kategori resiko IV dengan desain seismik kategori C, sehingga perencanaan menggunakan metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) diperbolehkan.
3. Dari keseluruhan pembahasan perhitungan struktur gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah yang telah diuraikan dapat diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

- Pelat

Pelat Lantai dan Pelat Atap

Perencanaan dimensi pelat lantai beton bertulang dengan tebal $t = 12$ cm.

Perencanaan penulangan pelat tiap lantai:

Tabel 6.1 Rekap penulangan pelat tiap lantai.

| Tipe pelat | Ukuran pelat (cm) | Tul tumpuan x | Tul lapan-gan x | Tul tumpuan y | Tul lapan-gan y |
|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 200 x 600 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | - | - |
| 2 | 400 x 600 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |
| 3 | 300 x 300 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |
| 4 | 300 x 600 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | - | - |
| 5 | 200 x 300 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |
| 6 | 300 x 400 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 | Ø 10 - 200 |

- Tangga dan bordes

Perencanaan dimensi pelat tangga dengan tebal 15 cm dan pelat bordes tangga dengan tebal 15 cm.

Perencanaan penulangan tangga dan bordes :

Tabel 6.2 Rekap penulangan pelat tangga dan bordes

| Plat Tangga | | |
|-------------|----------|----------|
| Arah X | Arah Y | Susut |
| Ø13- 140 | Ø13 - 70 | Ø12- 250 |

| Plat Bordes | | |
|-------------|-----------|----------|
| Arah X | Arah Y | Susut |
| Ø13- 80 | Ø 13- 100 | Ø12- 250 |

- Balok

Tabel 6.3 Rekap penulangan balok

| Nama Balok | Dimensi Balok | Tul. Lentur | | | | Tul. Geser | | Tul. Pinggang | |
|---------------|---------------|-------------|-------|----------|-------|------------|----------|---------------|----------|
| | | Tumpuan | | Lapangan | | Tumpuan | Lapangan | Tumpuan | Lapangan |
| | | Atas | Bawah | Atas | Bawah | | | | |
| Sloof | 35x50 | 5D19 | 5D19 | 4D19 | 4D19 | 2Ø10-100 | 2Ø10-150 | - | - |
| B. Induk | 35x50 | 6D19 | 2D19 | 2D19 | 4D19 | 2Ø10-100 | 2Ø10-150 | 2Ø16 | 2Ø16 |
| B. Anak | 25x35 | 3D19 | 2D19 | 2D19 | 2D19 | 2Ø10-70 | 2Ø10-140 | 2Ø16 | 2Ø16 |
| B. Lift | 35x50 | 3D19 | 2D19 | 2D19 | 3D19 | 2Ø10-100 | 2Ø10-150 | 2Ø16 | 2Ø16 |
| B. Induk Atap | 35x50 | 4D19 | 2D19 | 2D19 | 3D19 | 2Ø10-100 | 2Ø10-150 | 2Ø16 | 2Ø16 |
| B. Anak Atap | 25x35 | 3D19 | 2D19 | 2D19 | 2D19 | 2Ø10-70 | 2Ø10-140 | 2Ø16 | 2Ø16 |

- Kolom

Tabel 6.4 Rekap penulangan kolom.

| Lantai | Tinggi (cm) | Dimensi (cm) | Tul. Lentur | Tul. Geser |
|--------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 520 | 50 x 50 | 8D25 | Ø8-120 |
| 2 | 520 | 50 x 50 | 8D25 | Ø8-120 |
| 3 | 520 | 50 x 50 | 8D25 | Ø8-120 |
| 4 | 520 | 50 x 50 | 8D25 | Ø8-120 |
| Atap | 300 | 50 x 50 | 8D25 | Ø8-120 |

- Poer

Didapatkan hasil perhitungan poer, dengan dimensi, panjang 1250 mm, lebar 2500 mm, dan tebal 700 mm dengan total keseluruhan jumlah *pile cap* pada bangunan ini berjumlah 77 buah.

Tabel 6.5 Rekap penulangan *pile cap*.

| Jenis PileCap | Dimensi (mm) | n pasang pile (buah) | D pile pasang (mm) | Tulangan Pilecap | |
|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| | | | | Arah X | Arah Y |
| P1 | 1250 x 2500 x 700 | 2 | 400 | D22-100 | D22-100 |

- Tiang Pancang

Tiang pancang yang digunakan menggunakan tipe tiang pancang kelas B dengan spesifikasi tiang, diameter 40 cm, tebal 7,5 cm, *moment crack* 7,5 ton.m, dan *allowable axial load hammer* sebesar 115 ton, setiap pilecap tipe P1 dipasang tiang pancang sebanyak dua buah apabila ditotal secara keseluruhan bangunan, bangunan ini memiliki total 154 buah tiang pancang, satu buah tiang pancang memiliki nilai daya dukung sebesar 65,5 ton, menghasilkan nilai Pgroupt sebesar 131 ton, dan setiap tiang memiliki moment crack sebesar 7,5 ton.m

Apabila dibandingkan dengan kekuatan yang diperlukan gaya yang berasal dari kolom akan didistribusikan kepada setiap buah tiang pancang yang menyangga, setelah melalui proses perhitungan didapatkan nilai gaya axial (P) yang harus dipikul oleh tiang pancang sebesar 126,21 ton, dan nilai momen lentur pada setiap bagian tiang (M) sebesar 0,9

ton.m, sehingga dapat dilakukan pengontrolan sebagai berikut, $P = 126,21$ ton < 131 ton (aman), dan $M = 0,9$ ton.m < 7,5 ton.m (aman), sehingga tiang pancang kelas B mampu menahan beban yang diperlukan oleh struktur bangunan tersebut baik dari gaya axial maupun gaya momen.

Tabel 6.6 Rekap pemasangan tiang pancang

| As | | n tiang pasang (buah) | Tipe <i>Pile cap</i> |
|----|----|-----------------------|-------------------------|
| A | 1 | 2 | P1 |
| A | 2 | 2 | P1 |
| A | 3 | 2 | P1 |
| A | 4 | 2 | P1 |
| A | 5 | 2 | P1 |
| A | 6 | 2 | P1 |
| A | 7 | 2 | P1 |
| A | 8 | 2 | P1 |
| A | 9 | 2 | P1 |
| A | 10 | 2 | P1 |
| A | 11 | 2 | P1 |
| B | 1 | 2 | P1 |
| B | 2 | 2 | P1 |
| B | 3 | 2 | P1 |
| B | 4 | 2 | P1 |
| B | 5 | 2 | P1 |
| B | 6 | 2 | P1 |
| B | 7 | 2 | P1 |
| B | 8 | 2 | P1 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| B | 9 | 2 | P1 |
| B | 10 | 2 | P1 |
| B | 11 | 2 | P1 |
| C | 1 | 2 | P1 |
| C | 2 | 2 | P1 |
| C | 3 | 2 | P1 |
| C | 4 | 2 | P1 |
| C | 5 | 2 | P1 |
| C | 6 | 2 | P1 |
| C | 7 | 2 | P1 |
| C | 8 | 2 | P1 |
| C | 9 | 2 | P1 |
| C | 10 | 2 | P1 |
| C | 11 | 2 | P1 |
| D | 1 | 2 | P1 |
| D | 2 | 2 | P1 |
| D | 3 | 2 | P1 |
| D | 4 | 2 | P1 |
| D | 5 | 2 | P1 |
| D | 6 | 2 | P1 |
| D | 7 | 2 | P1 |
| D | 8 | 2 | P1 |
| D | 9 | 2 | P1 |
| D | 10 | 2 | P1 |
| D | 11 | 2 | P1 |
| E | 1 | 2 | P1 |
| E | 2 | 2 | P1 |
| E | 3 | 2 | P1 |
| E | 4 | 2 | P1 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| E | 5 | 2 | P1 |
| E | 6 | 2 | P1 |
| E | 7 | 2 | P1 |
| E | 8 | 2 | P1 |
| E | 9 | 2 | P1 |
| E | 10 | 2 | P1 |
| E | 11 | 2 | P1 |
| F | 1 | 2 | P1 |
| F | 2 | 2 | P1 |
| F | 3 | 2 | P1 |
| F | 4 | 2 | P1 |
| F | 5 | 2 | P1 |
| F | 6 | 2 | P1 |
| F | 7 | 2 | P1 |
| F | 8 | 2 | P1 |
| F | 9 | 2 | P1 |
| F | 10 | 2 | P1 |
| F | 11 | 2 | P1 |
| G | 1 | 2 | P1 |
| G | 2 | 2 | P1 |
| G | 3 | 2 | P1 |
| G | 4 | 2 | P1 |
| G | 5 | 2 | P1 |
| G | 6 | 2 | P1 |
| G | 7 | 2 | P1 |
| G | 8 | 2 | P1 |
| G | 9 | 2 | P1 |
| G | 10 | 2 | P1 |
| G | 11 | 2 | P1 |

- Berdasarkan volume kebutuhan tulangan balok dan kolom dari suatu bangunan yang ditinjau, didapatkan hasil kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 6.7 Kebutuhan lonjor balok dan kolom

| No | Struktur | Diameter | Lonjor |
|----|----------|----------|--------|
| 1 | Pile Cap | D22 | 1441 |
| 2 | Sloof | D19 | 1188 |
| 3 | Balok | D19 | 4019 |
| | | D16 | 628 |
| 4 | Kolom | D25 | 1540 |
| | | Ø8 | 1348 |

- Dari hasil perhitungan gedung RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Semarang, Jawa Timur yang telah diuraikan diperoleh hasil perhitungan rasio besi pada portal memanjang as B dan pada portal melintang as 5, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 6.8 Volume portal memanjang pada as B

| Rekap Rasio Tulangan As B | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Jenis Elemen | Berat tulangan (kg) | Volume (m ³) | Rasio (kg/m ³) |
| Kolom | 11078,82 | 42,9 | 258,2476 |
| Balok induk | 7968 | 34,65 | 229,957 |
| Balok atap | 2410,8 | 11,55 | 208,727 |
| Sloof | 3293,3 | 11,55 | 285,1342 |
| Pile Cap | 7482,2 | 24,0625 | 310,9486 |

Tabel 6.9 Volume portal melintang pada as 5

| Rekap Rasio Tulangan As 5 | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Jenis Elemen | Berat tulan-gan (kg) | Volume (m ³) | Rasio (kg/m ³) |
| Kolom | 7051,02 | 27,3 | 258,279 |
| Balok induk | 4368,2 | 18,9 | 231,122 |
| Balok atap | 1518,6 | 7,35 | 206,6122 |
| Sloof | 2077,8 | 7,35 | 282,694 |
| Pile Cap | 4761,4 | 15,313 | 310,949 |

6.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini, didapatkan beberapa saran berikut :

1. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk perencanaan perhitungan, dibutuhkan data yang lengkap mulai dari gambar struktur, gambar arsitektur serta data pendukung seperti data tanah dan hasil SPT dari proyek yang bersangkutan
2. Penentuan *preliminary desain* struktur harus mempertimbangkan efisiensi dari dimensi yang digunakan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- BSN. 2012. *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726:2012*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
- BSN. 2013. *Beban Minimum Untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain SNI 1727:2013*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
- BSN. 2013. *Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SNI 2847:2013*. Jakarta :Badan Standarisasi Nasional Indonesia.
- Sosro Darsono,Suryono.1983. *Mekanika Tanah & Teknik Pondasi*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Joseph E. Bowles, RE., S.E.1997. *Foundation Analysis And Design*. Singapore : The McGraw-Hill Companies, Inc.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Malang, 30 Juni 1997, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis bernama lengkap Raka Ivan Pradana ini telah menempuh pendidikan formal yaitu TK Pagerharjo 1, SDN Pagerharjo 1, SMPN 3 Pati, dan SMAN 1 Pati. Setelah lulus dari SMAN 1 Pati tahun 2015, Penulis mengikuti tes masuk DIII regular di ITS dan diterima di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil pada ta-hun 2015 dan terdaftar dengan NRP 10111500000017. Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini penulis mengambil bidang studi bangunan gedung dan aktif di berbagai kegiatan UKM tahun 2016/2017.


Halaman ini sengaja dikosongkan



Penulis dilahirkan di Gresik, 8 Juni 1996, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis bernama lengkap Muhammad Abdul Romli Hamzah ini telah menempuh pendidikan formal yaitu TK Muslimat NU 2 Gresik, SDNU 1 Trate Gresik, SMPN 1 Gresik, dan SMAN 1 Kebomas Gresik. Setelah lulus dari SMAN 1 Kebomas Gresik tahun 2014, Penulis mengikuti tes masuk DIII regular di ITS dan diterima di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil pada tahun 2015 dan terdaftar dengan NRP 10111500000024. Di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini penulis mengambil bidang studi bangunan gedung dan aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan pelatihan kepribadian baik diluar maupun didalam kampus.

LAMPIRAN

A. Data Tanah



B. Spesifikasi Keramik

Packing Details (Digital Floor Tiles 300 x 300 mm)

| Box Details | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Size | No. of Tiles | Thickness (Approx) | Sq.Mtr. Per Box | Weight per Box (Approx) |
| 300x300 mm | 8 | 12 mm | 0.72 | 16.5 Kg |
| 300x300 mm | 9 | 9 mm | 0.81 | 13 Kg |
| Pallet Details | | | | |
| Size | No. of Box per pallet | Weight per Pallet | Sq.Mtr.per Pallet | |
| 300x300 mm | 99 | 1635 Kg | 71.28 | |
| 300x300 mm | 66 | 1090 Kg | 47.52 | |
| 300x300 mm | 132 | 1717 Kg | 106.92 | |
| 300x300 mm | 88 | 1145 Kg | 71.28 | |
| Pallet in container Details | | | | |
| Size | No. of Pallet in 20' Container | No. of Box in 20' Container | Sq.Mtr. In 20' Container | Weight in 20' Container (Kg) |
| 300x300 mm | 10 Big + 10 Small | 1650 | 1188 | 27250 |
| 300x300 mm | 8 Big + 12 Small | 2112 | 1710.72 | 27476 |

C. Spesifikasi Plafond



APLIKASI PLAFON

| Ukuran Standar | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Nama Produk | Tebal (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
| KalsiBoard Ling 6® | 6 | 1220 | 2440 | 28 |
| | 6 | 1200 | 2400 | 25 |
| | 6 | 1200 | 2700 | 28.5 |
| | 6 | 1200 | 3000 | 31.5 |

berat rata-rata 1m² sekitar 8.63 kg
cara pemasangan terbaik [KalsiBoard Ling 6®](#)

KalsiBoard Ling 6®

KalsiBoard Ling 6® adalah papan untuk aplikasi ruangan dalam dan plafon luar dengan ketebalan 6 mm.

KalsiBoard Ling 6® memiliki daya tahan lebih dibandingkan dengan produk lain, dan solusi tepat untuk mendapat hasil plafon yang sempurna.

KalsiBoard Ling 6® dipasangkan dengan menyekrupkan ke sistem rangka **KalsiFurring** atau menggunakan sistem 'T-Grid'.

Untuk aplikasi ruangan dalam, sambungan antara papan harus dipasangkan dengan **KalsiKlemper PD-INT** dan **KalsiTape FB-30** untuk menghasilkan sambungan tertutup.

Untuk aplikasi plafon luar, sambungan antara papan dipasangkan dengan sistem sambungan tertukar atau diisi dengan sealant khusus yang tahan terhadap cuaca dan pergerakan (tahan terhadap sinar UV, dan memungkinkan dapat di cat).

100% BEBAS ASBESTES
CHRYSTOBIL, ANGITE, CHROCIDOLITE DAN JENIS ASBEST LARUTA

D. Brosur spesifikasi bata ringan



CV. ANUGERAH AJITAMA

SUPPLIER MATERIAL BANGUNAN

No. Telp : (031) 8959416 / 082220524447

Fax : (031) 8959416

Email : anugerahajitama@gmail.com

| SPESIFIKASI FISIK | Kategori kekuatan | |
|--|-------------------|----------|
| | GE AAC-4 | GE AAC-6 |
| Kuat Tekan (N/mm ²) | 4 | 7.5 |
| Berat Jenis Nominal (kg/m ³) | 495 | 680 |
| Berat Perencanaan (kg/m ³) | 595 | 820 |
| Daya Hantar Panas (w/mK) | 0.195 | 0.234 |
| STC (dB) | 41 | - |

| DIMENSI BLOK GE | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produk | Ukuran | | | Kuat tekan | | Berat jenis perencanaan | |
| | Tebal (cm) | Panjang (cm) | Tinggi (cm) | GE AAC-4 (N/mm ²) | GE AAC-6 (N/mm ²) | GE AAC-4 (kg/m ³) | GE AAC-6 (kg/m ³) |
| Blok standar | 7.5 - 25 | 60 | 20 | 4 | 7.5 | 595 | 820 |
| Blok semi jumbo | 7.5 - 25 | 60 | 40 | 4 | 7.5 | 595 | 820 |
| Blok jumbo | 12.5 - 20 | 100 | 60 | - | 7.5 | - | 820 |
| Blok 'U' | 10 - 20 | 60 | 20 | 4 | 7.5 | 595 | 820 |
| Blok 'O' * | 10 - 20 | 30, 40, 60 | 20 | 4 | 7.5 | 595 | 820 |
| Lintel | 10 - 20 | 130 - 200 | 30 | 6.5 | - | 750 | - |

* Diameter blok O sebesar 6.5 cm untuk tebal 10 - 12,5 cm dan 7.5 cm untuk tebal 15 - 20 cm

E. Brosur Spesifikasi tiang pancang

| OUTER DIAMETER | WALL THICKNESS (mm) | LENGTH (m) | CLASS | PC WIRE | | CONCRETE AREA (cm ²) | CALCULATED BENDING MOMENT (T.M) | | ALLOWABLE AXIAL LOAD (TON) | NOMINAL WEIGHT (kg/M) |
|----------------|---------------------|------------|-------|----------|-----|----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | DIA (mm) | NOS | | CRACK | ULT | | |
| 300 | 60 | 7-13 | A | 7 | 6 | 452 | 2.5 | 4.7 | 75 | 119 |
| | | | B | 7 | 12 | | 3.5 | 7.0 | 70 | |
| | | | C | 7 | 16 | | 4.0 | 9.0 | 65 | |
| 350 | 65 | 7-15 | A | 7 | 8 | 582 | 3.5 | 6.9 | 95 | 151 |
| | | | B | 7 | 14 | | 5.0 | 9.6 | 90 | |
| | | | C | 7 | 20 | | 6.0 | 13.5 | 85 | |
| 400 | 75 | 7-16 | A | 7 | 10 | 766 | 5.5 | 9.4 | 120 | 199 |
| | | | B | 7 | 18 | | 7.5 | 14.2 | 115 | |
| | | | C | 9 | 16 | | 9.0 | 18.9 | 112 | |
| 450 | 80 | 7-16 | A | 7 | 12 | 930 | 7.5 | 12.4 | 150 | 242 |
| | | | B | 7 | 24 | | 11.0 | 21.3 | 140 | |
| | | | C | 9 | 20 | | 12.5 | 26.0 | 135 | |
| 500 | 90 | 7-16 | A | 7 | 14 | 1159 | 10.5 | 15.7 | 185 | 301 |
| | | | B | 7 | 30 | | 15.0 | 29.5 | 175 | |
| | | | C | 9 | 24 | | 17.0 | 35.1 | 170 | |
| 600 | 100 | 7-16 | A | 7 | 18 | 1571 | 17.0 | 23.6 | 250 | 408 |
| | | | B | 9 | 26 | | 25.0 | 46.2 | 240 | |
| | | | C | 9 | 34 | | 29.0 | 60.2 | 230 | |

F. Brosur spesifikasi hammer pancang



JIANGSU DONGTAI JUWEI MACHINERY CO., LTD.

主要技术参数 Technical Data

| 型号 Type | 气缸体 Cylinder Body 质量 kg | 气缸体 Max Working 质量 kg | 频率 Frequency Min | 最大冲 程量 (进给量KJ) (进给量KJ) | 燃油 Consumption (L/h) | 气缸 孔径 mm | 进给 行程 mm | 齿 数 比 | 机重 Weight of the kg | 吊钩 Gantry of the Hammer kg | 导轨 Center Distance mm | 备注 Note |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| JWDD12 | 1200 | 2.1 | 45~60 | 25.2 | 4.5 | 250 | 441 | 15 | 2230 | 槽钢 | 330 | 可配 圆管导轨 或带导轨 的圆管 |
| JWDD18 | 1800 | 2.1 | 45~60 | 37.8 | 8.8 | 290 | 840 | 15 | 3120 | 槽钢 | 330 | 可配 圆管导轨 或带导轨 的圆管 |
| JWDD25 | 2500 | 2.3 | 42~55 | 57.5 | 10 | 370 | 500 | 22 | 4200 | 槽钢 圆管 | 330 | 可配 圆管导轨 或带导轨 的圆管 |
| JWDD32 | 3200 | 2.6 | 40~50 | 69.6 | 12 | 410 | 595 | 22 | 5400 | 槽钢 圆管 | 290 | 可配 圆管导轨 或带导轨 的圆管 |
| JWDD36 | 3600 | 3.0 | 40~50 | 108 | 13 | 480 | 565 | 22 | 6800 | 槽钢 圆管 | 330 | 可配 圆管导轨 或带导轨 的圆管 |
| JWDD40 | 4000 | 3.0 | 35~50 | 120 | 14 | 450 | 585 | 22 | 7200 | 槽钢 圆管 | 330 | 可配 圆管导轨 或带导轨 的圆管 |
| JWDD53-1 | 5300 | 3.0 | 35~50 | 155 | 15 | 490 | 625 | 22 | 8800 | 圆管 | 330 | |
| JWDD53-2 | 5300 | 3.0 | 35~50 | 185 | 15 | 510 | 630 | 22 | 9300 | 圆管 | 330 | |
| JWDD53A | 5300 | 3.0 | 35~50 | 155 | 18 | 510 | 630 | 22 | 10600 | 圆管 | 330 | |
| JWDD63-1 | 6300 | 3.0 | 35~50 | 165 | 19 | 530 | 705 | 22 | 11400 | 圆管 | 330 | |
| JWDD63-2 | 6300 | 3.0 | 35~50 | 195 | 18 | 550 | 700 | 22 | 12000 | 圆管 | 330 | |
| JWDD63A | 6300 | 3.0 | 35~50 | 180 | 20 | 530 | 705 | 22 | 11900 | 圆管 | 330 | |
| JWDD73-1 | 7300 | 3.0 | 35~50 | 210 | 18 | 565 | 725 | 22 | 13500 | 圆管 | 330 | |
| JWDD73-2 | 7300 | 3.0 | 35~50 | 230 | 22 | 580 | 765 | 22 | 14000 | 圆管 | 330 | |
| JWDD73A | 7300 | 3.0 | 35~50 | 210 | 23 | 565 | 760 | 22 | 14000 | 圆管 | 330 | |
| JWDD83 | 8300 | 3.0 | 35~50 | 244 | 26 | 590 | 785 | 22 | 15200 | 圆管 | 330 | |
| JWDD83A | 8300 | 3.0 | 35~50 | 244 | 26 | 590 | 785 | 22 | 15800 | 圆管 | 330 | A代表 A means the 多杆式 multi-bar 柴油打 diesel hit 桩机 hammer |
| JWDD103 | 10300 | 3.0 | 35~50 | 313 | 29 | 640 | 900 | 22 | 18800 | 圆管 | 330 | |
| JWDD126 | 12600 | 3.0 | 35~50 | 505 | 38 | 690 | 1050 | 22 | 25000 | 圆管 | 330 | |

DAFTAR GAMBAR

| NAMA GAMBAR | KODE & NOMOR | SKALA |
|-----------------------------|--------------|---------|
| 1. DENAH LANTAI 1 | ARS - 01 | 1 : 250 |
| 2. DENAH LANTAI 2 | ARS - 02 | 1 : 250 |
| 3. DENAH LANTAI 3 | ARS - 03 | 1 : 250 |
| 4. DENAH LANTAI 4 | ARS - 04 | 1 : 250 |
| 5. DENAH LANTAI ATAP 1 | ARS - 05 | 1 : 250 |
| 6. DENAH LANTAI ATAP 2 | ARS - 06 | 1 : 250 |
| 7. TAMPAK SAMPING (BARAT) | ARS - 07 | 1 : 250 |
| 8. TAMPAK BELAKANG (UTARA) | ARS - 08 | 1 : 250 |
| 9. TAMPAK SAMPING (TIMUR) | ARS - 09 | 1 : 250 |
| 10. TAMPAK DEPAN (SELATAN) | ARS - 10 | 1 : 250 |
| 11. POTONGAN A-A | ARS - 11 | 1 : 250 |
| 12. POTONGAN B-B | ARS - 12 | 1 : 250 |
| 13. DENAH SLOOF DAN PONDASI | STR - 13 | 1 : 250 |
| 14. DENAH POER | STR - 13 | 1 : 250 |
| 15. DENAH BALOK LANTAI 2 | STR - 14 | 1 : 250 |
| 16. DENAH BALOK LANTAI 3 | STR - 15 | 1 : 250 |
| 17. DENAH BALOK LANTAI 4 | STR - 16 | 1 : 250 |
| 18. DENAH BALOK ATAP | STR - 17 | 1 : 250 |
| 19. DENAH BALOK ATAP | STR - 18 | 1 : 250 |
| 20. DENAH KOLOM LANTAI 1-4 | STR - 19 | 1 : 250 |
| 21. DENAH KOLOM LANTAI 5 | STR - 20 | 1 : 250 |
| 22. DENAH PLAT LANTAI 2 | STR - 19 | 1 : 250 |
| | STR - 20 | 1 : 250 |

DAFTAR GAMBAR

| NAMA GAMBAR | KODE & NOMOR | SKALA |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 23. DENAH PLAT LANTAI 3 | STR - 23 | 1 : 250 |
| 24. DENAH PLAT LANTAI 4 | STR - 24 | 1 : 250 |
| 25. DENAH PLAT LANTAI ATAP | STR - 25 | 1 : 250 |
| 26. DENAH PLAT LANTAI ATAP | STR - 26 | 1 : 250 |
| 27. DETAIL PENULANGAN PLAT | STR - 27 | 1 : 50 |
| 28. DETAIL PENULANGAN PLAT | STR - 28 | 1 : 50 |
| 29. DETAIL PENULANGAN PLAT | STR - 29 | 1 : 50 |
| 30. DETAIL DAN PENULANGAN TANGGA | STR - 30 | 1 : 50 |
| 31. DETAIL POTONGAN TANGGA 1 | STR - 31 | 1 : 30 |
| 32. DETAIL Y | STR - 32 | 1 : 10 |
| 33. DETAIL POTONGAN TANGGA 2 | STR - 33 | 1 : 30 |
| 34. DETAIL PORTAL AS 1B-6B | STR - 34 | 1 : 150 |
| 35. DETAIL PORTAL AS 6B-11B | STR - 35 | 1 : 150 |
| 36. DETAIL PORTAL AS 3A - 3H | STR - 36 | 1 : 150 |
| 37. TABEL PENULANGAN BALOK | STR - 37 | 1 : 30 |
| 38. TABEL PENULANGAN BALOK | STR - 38 | 1 : 30 |
| 39. TABEL PENULANGAN KOLOM | STR - 39 | 1 : 30 |
| 40. DETAIL BALOK | STR - 40 | NTS |
| 41. DETAIL BALOK | STR - 41 | NTS |
| 42. DETAIL KOLOM | STR - 42 | NTS |
| 43. DETAIL PENULANGAN POER | STR - 43 | NTS |

DAFTAR GAMBAR

| NAMA GAMBAR | KODE & NOMOR | SKALA |
|--|--------------|-------|
| 44. PERHITUNGAN VOLUME BESI PILE CAP | STR - 44 | NTS |
| 45. PERHITUNGAN VOLUME BESI KOLOM | STR - 45 | NTS |
| 46. PERHITUNGAN VOLUME BESI SLOOF | STR - 46 | NTS |
| 47. PERHITUNGAN VOLUME BESI BALOK INDUK | STR - 47 | NTS |
| 48. PERHITUNGAN VOLUME BESI BALOK ANAK | STR - 48 | NTS |
| 49. PERHITUNGAN VOLUME BESI TANGGA | STR - 49 | NTS |
| 50. PERHITUNGAN VOLUME BESI BORDES | STR - 50 | NTS |
| 51. PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 1 | STR - 51 | NTS |
| 52. PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 2 | STR - 52 | NTS |
| 53. PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 3 | STR - 53 | NTS |
| 54. PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 4 | STR - 54 | NTS |
| 55. PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 5 | STR - 55 | NTS |
| 56. PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 6 | STR - 56 | NTS |



INSTITUT TEKNOLOGI SEPELUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. 1
SKALA 1 : 250

| | |
|-------------|--------|
| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|

ARS | 1



DENAH LT.1 (elv. +0)
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPELUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


DENAH LT. 2
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
| ARS | 2 |



DENAH LT.2 (elv. +5.2)

SKALA 1 : 250





INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. 4
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

ARS 4



DENAH LT.4 (elv. +15.6)

SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. ATAP
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

ARS 5



DENAH LT. ATAP (elv. +20.8)

SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. ATAP
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
| ARS | 6 |



DENAH ATAP
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

Tampak Barat
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

ARS 7



TAMPAK BARAT
SKALA 1 : 200



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI, MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

Tampak Belakang (Utara)
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

ARS 8



TAMPAK UTARA
SKALA 1 : 200



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

Tampak Timur
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR


ARS 9



TAMPAK TIMUR
SKALA 1 : 200



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



TAMPAK SELATAN
SKALA 1 : 250

JUDUL PROYEK

PERHIT时UNG STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


Tampak Depan (Selatan)
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

ARS 10



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



POTONGAN A-A
SKALA 1 : 200

JUDUL PROYEK

PERHIT时UNG STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI, MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. 1
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

ARS 11



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. 1
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

ARS **12**



POTONGAN B-B
SKALA 1 : 200



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOS

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017


MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH SLOOF
SKALA 1 : 250



DENAH SLOOF (elv. +0)



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH POER
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

STR | 14



 DENAH POER
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f_c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH BALOK LT. 2
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|-----------|
| STR | 15 |



DENAH BALOK LT.2
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH LT. 3
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
| STR | 16 |



DENAH BALOK LT.3
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH BALOK LT. 4
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
| STR | 17 |



 DENAH BALOK LT.4
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLIH
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH BALOK LT. 5
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

STR 18



DENAH BALOK ATAP

SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHIT时UNG STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSNEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH KOLOM LT. ATAP
SKALA 1 : 250

| | |
|-------------|--------|
| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|

STR 19



DENAH BALOK ATAP TANGGA DAN LIFT (elv +20.8)
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH KOLOM LT. 1-4
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR | NO LBR

STR 20



 DENAH KOLOM LT.1-4 (elv. +0,+5.20,+10.4.+15.6)
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| FUNGSI BANGUNAN | : | RUMAH SAKIT |
| KONDISI TANAH | : | KERAS |
| MUTU BETON | : | f'c 30 |
| MUTU BAJA (D) | : | 400 Mpa |
| MUTU BAJA (\emptyset) | : | 240 Mpa |

JUDUL GAMBAR

DENAH KOLOM LT. ATAP
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 21



DENAH KOLOM LT.ATAP (elv +20.8)
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERCETAKAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

**DENAH PENULANGAN PELAT LANTAI 2
SKALA 1 : 250**

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
| STR | 22 |



 DENAH LANTAI 2
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPELUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (\emptyset) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH PENULANGAN PELAT LANTAI 3
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|-----------|
| STR | 23 |



 DENAH BALOK LT.3
SKALA 1 • 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHIT时UNG STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI, MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH PENULANGAN LANTAI 4
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

STR 24





INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHIT时UNG STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI, MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH PENULANGAN LANTAI ATAP
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

STR 25



DENAH BALOK LT. 4
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fc 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DENAH PENULANGAN LANTAI ATAP
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

STR 26



DENAH PELATTAP ATAP
SKALA 1 : 250



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLIH
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


DETAIL PENULANGAN PELAT
SKALA 1 : 50

KODE GAMBAR NO LBR


STR 27



DETAIL PENULANGAN LANTAI TIPE 4
SKALA 1 : 50



DETAIL PENULANGAN LANTAI TIPE 6
SKALA 1 : 50



DETAIL PENULANGAN LANTAI TIPE 5
SKALA 1 : 50



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DETAIL PENULANGAN PELAT
SKALA 1 : 50

KODE GAMBAR NO LBR

STR 28





INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLIH
NRP : 10111500000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DETAIL PENULANGAN PELAT
SKALA 1 : 50

KODE GAMBAR NO LBR


STR 29



DETAIL PENULANGAN LANTAI TIPE 2



SKALA 1 : 50



DETAIL PENULANGAN LANTAI TIPE 3



SKALA 1 : 50



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024



KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


DETAIL TANGGA
SKALA 1 : 50

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|--------|
| STR | 30 |



DETAIL DAN PENULANGAN TANGGA

Skala 1 : 50



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


DETAIL POTONGAN TANGGA A
SKALA 1:30

KODE GAMBAR NO LBR

STR **31**



DETAIL POTONGAN TANGGA LT. 2-3, 3-4, 4-5
Skala 1 : 30



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


DETAIL Y
POTONGAN TANGGA
SKALA 1 : 10

KODE GAMBAR NO LBR

STR **32**



DETAIL Y
Skala 1 : 10



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DETAIL POTONGAN TANGGA B
SKALA 1 : 30

KODE GAMBAR NO LBR

STR **33**



DETAIL POTONGAN TANGGA LT. 1-2
Skala 1 : 30



LT.ATAP
+20.80

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

LT.04
+15.60

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

LT.03
+10.40

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

LT.02
+5.20

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

LT.01
±0.00

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

Potongan 1B-11B
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR

STR 34



Portal As 1B-6B

SKALA 1 : 150



LT.ATAP
+20.80

LT.04
+15.60

LT.03
+10.40

LT.02
+5.20

LT.01
±0.00

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


Potongan 1B-11B
SKALA 1 : 250

KODE GAMBAR NO LBR


STR 35



Portal As 6B-11B




SKALA 1 : 150



Portal As 5A-5H

SKALA 1 : 150



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

**PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH**

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024


1000000000000000

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
TUTU BETON : fC 30
TUTU BAJA (D) : 400 Mpa
TUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

Portal AS 3A-3H
SKALA 1 : 250

| KODE GAMBAR | NO LBR |
|-------------|-----------|
| STR | 36 |



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

TABEL PENULANGAN BALOK

KODE GAMBAR NO LBR

STR **37**


| DIMENSI | 35 x 50 | |
|--------------------|----------|----------|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK SLOOR | | |
| TUL. ATAS | 5D19 | 4D19 |
| TUL. BAWAH | 5D19 | 4D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | - | - |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

| DIMENSI | 35 x 50 | |
|---------------------------|----------|----------|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK INDUK LT.2-4 | | |
| TUL. ATAS | 6D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 4D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

| DIMENSI | 35 x 50 | |
|-------------------|----------|----------|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK LIFT | | |
| TUL. ATAS | 3D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 3D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

| DIMENSI | 25 x 35 | |
|--------------------------|---------|----------|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK ANAK LT.2-4 | | |
| TUL. ATAS | 3D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 2D19 |
| SENGKANG | 2010-70 | 2010-140 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

STR **37**



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


TABEL PENULANGAN BALOK

KODE GAMBAR NO LBR

STR **38**

| DIMENSI | 35 x 50 | |
|-------------------------|----------|----------|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK INDUK ATAP | | |
| TUL. ATAS | 4D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 3D19 |
| SENGKANG | 2010-100 | 2010-150 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |

| DIMENSI | 25 x 35 | |
|------------------------|---------|----------|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| BALOK ANAK ATAP | | |
| TUL. ATAS | 3D19 | 2D19 |
| TUL. BAWAH | 2D19 | 2D19 |
| SENGKANG | 2010-70 | 2010-140 |
| TUL. PEMINGGANG | 2016 | 2016 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN



FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : FC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

TABEL PENULANGAN KOLOM

KODE GAMBAR NO LBR

STR 39

| DIMENSI | 50 x 50 | |
|--------------------|---|--|
| POSISI | TUMPUAN | LAPANGAN |
| KOLOM K1 |  |  |
| TUL. UTAMA | 8D25 | 8D25 |
| SENGKANG | Ø8-120 | Ø8-120 |
| SELIMUT BETON | 40 | 40 |



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002


NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017


MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa



BALOK SLOOF
SKALA 1 : 30



BALOK INDUK
SKALA 1 : 30

DETAIL POTONGAN BALOK
SLOOF DAN INDUK
SKALA 1 : 30

KODE GAMBAR NO LBR

STR 40



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN


FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DETAIL POTONGAN BALOK
ANAK DAN LIFT
SKALA 1:30


KODE GAMBAR NO LBR

STR 41



BALOK ANAK (elv. +0)

SKALA 1 : 30



BALOK LIFT (elv. +0)

SKALA 1 : 30



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002


NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024


KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa



DETAIL PORTAL AS 10 - E

Skala 1 : 30



DETAIL K

Skala 1 : 30

DETAIL KOLOM
SKALA 1 : 30

KODE GAMBAR NO LBR

STR 42



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN



FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

DETAIL DAN PENULANGAN POER
SKALA : NTS

KODE GAMBAR NO LBR

STR 43



DETAIL DAN PENULANGAN POER
Skala : NTS



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | PILE CAP | | | | | |
| 1 | 22 | | 3.04 | 1771 | 591 | 1.6 x 591 | 1763.461 |
| 2 | 22 | | 3.04 | 1771 | 591 | 1.6 x 591 | 1763.461 |
| 3 | 22 | | 1.09 | 847 | 106 | 0.8 x 106 | 316.289 |
| 4 | 22 | | 1.09 | 847 | 106 | 0.8 x 106 | 316.289 |
| 5 | 22 | | 7.2 | 77 | 47 | 4.8 x 47 | 140.2414 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017MUHAMMAD ABDUL ROMLIH
NRP : 10111500000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR


PERHITUNGAN VOLUME BESI PILE CAP

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 44



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|--|-------------|--------|--------|-------------|-----------|
| | | KOLOM | | | | | |
| 1 | 25 | 5800 | 5.8 | 3080 | 1540 | 0.4 x 1540 | 5933.813 |
| 2 | 8 |  | 1.98 | 8085 | 1348 | 0.12 x 1348 | 531.8669 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI KOLOM

KODE GAMBAR NO LBR

STR 45



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN




FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI SLOOF

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 46

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|--|-------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | SLOOF | | | | | |
| 1 | 19 |  | 6.2 | 1584 | 1584 | 5.8 x 1584 | 1980.753 |
| 2 | 19 |  | 1.725 | 792 | 264 | 0.4 x 264 | 587.5492 |
| 3 | 19 | 3450 | 3.45 | 396 | 396 | 2.35 x 396 | 881.3237 |
| 4 | 10 |  | 1.604 | 9108 | 1302 | 0.7 x 1302 | 802.683 |
| 5 | 10 | 5500 | 5.5 | 396 | 198 | 1 x 198 | 122.067 |



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | BALOK INDUK | | | | | |
| 1 | 19 | | 6.2 | 2512 | 2512 | 5.8 x 2512 | 5590.619 |
| 2 | 19 | | 1.725 | 5024 | 1675 | 0.4 x 1675 | 3727.821 |
| 3 | 19 | 3450 | 3.45 | 2512 | 838 | 1.6 x 838 | 1865.023 |
| 4 | 10 | | 1.604 | 28888 | 4127 | 0.7 x 4127 | 2544.296 |
| 5 | 16 | 5500 | 5.5 | 1256 | 628 | 1 x 628 | 991.1347 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI BALOK INDUK

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 47



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | BALOK ANAK | | | | | |
| 1 | 19 | | 6.2 | 2032 | 2032 | 5.8 x 2032 | 4522.348 |
| 2 | 19 | | 1.725 | 1016 | 339 | 0.4 x 339 | 754.4665 |
| 3 | 10 | | 1.104 | 23368 | 2337 | 1 x 2337 | 5201.145 |

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BALOK ANAK

KODE GAMBAR NO LBR

STR 48



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | TANGGA | | | | | |
| 1 | 13 | | 5.41 | 732 | 366 | 1.2 x 366 | 381.329 |
| 2 | 13 | | 1.72 | 1015 | 170 | 1.62 x 170 | 177.1205 |
| 3 | 13 | | 1.78 | 366 | 61 | 1.3 x 61 | 63.554 |

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
 KONDISI TANAH : KERAS
 MUTU BETON : fC 30
 MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
 MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME TANGGA

KODE GAMBAR NO LBR

STR **49**



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN BORDES | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|--------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 13 | | 3.929 | 465 | 155 | 0.2 x 155 | 161.4922 |
| 2 | 13 | | 3.422 | 580 | 194 | 1.7 x 194 | 76.05761 |
| 3 | 13 | | 2.892 | 580 | 145 | 1.6 x 73 | 76.05761 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BORDES

KODE GAMBAR NO LBR

STR 50



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | PELAT TIPE 1 | | | | | |
| 1 | 10 | 1700 | 2.7 | 2337 | 585 | 1.2 x 585 | 360.65 |
| 2 | 10 | 5700 | 5.7 | 1107 | 554 | 0.6 x 554 | 341.541 |
| 3 | 10 | 1700 | 2.7 | 1169 | 293 | 1.2 x 239 | 115.6 |
| 4 | 10 | 5700 | 5.7 | 553.5 | 277 | 0.6 x 277 | 109.2931 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 10111500000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 10111500000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 1

KODE GAMBAR NO LBR

STR 51



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI, MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLIH
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 2

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 52

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | PELAT TIPE 2 | | | | | |
| 1 | 10 | | 4.064 | 256.5 | 129 | 3.8 x 129 | 79.52 |
| 2 | 10 | | 1.204 | 256.5 | 29 | 1.1 x 29 | 17.87 |
| 3 | 10 | | 6.014 | 166.5 | 167 | 5.9 x 167 | 102.95 |
| 4 | 10 | | 1.679 | 166.5 | 56 | 0.8 x 56 | 34.52 |
| 5 | 10 | 3700 | 3.7 | 513 | 171 | 0.9 x 171 | 67.46 |
| 6 | 10 | 5700 | 5.7 | 333 | 111 | 0.6 x 111 | 43.79 |

STR | 52



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | PELAT TIPE 3 | | | | | |
| 1 | 10 | | 3.004 | 1417.5 | 355 | 0 | 218.85 |
| 2 | 10 | | 0.924 | 1417.5 | 119 | 0.92 X 119 | 73.36 |
| 3 | 10 | | 3.004 | 1417.5 | 355 | 0 | 218.85 |
| 4 | 10 | | 0.924 | 1417.5 | 119 | 0.92 X 119 | 73.36 |
| 5 | 10 | 2700 | 2.7 | 1417.5 | 355 | 1.2 X 355 | 218.85 |
| 6 | 10 | 2700 | 2.7 | 1417.5 | 355 | 1.2 X 355 | 218.85 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 3

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 53



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|------------|-----------|
| | | PELAT TIPE 4 | | | | | |
| 1 | 10 | 2700 | 2.7 | 24396 | 6099 | 1.2 x 6099 | 3760.034 |
| 2 | 10 | 5700 | 5.7 | 11556 | 5778 | 0.6 x 5778 | 3562.137 |
| 3 | 10 | 2700 | 2.7 | 24396 | 6099 | 1.2 x 6099 | 2406.421 |
| 4 | 10 | 5700 | 5.7 | 11556 | 5778 | 0.6 x 5778 | 2279.768 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : f'c 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 4

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 54



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017

MUHAMMAD ABDUL ROMLI H
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 5

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 55

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | PELAT TIPE 5 | | | | | |
| 1 | 10 | | 2.314 | 195.5 | 40 | 0.4 x 86 | 53.019 |
| 2 | 10 | | 0.654 | 195.5 | 12 | 0.2 x 26 | 16.029 |
| 3 | 10 | | 3.004 | 310.5 | 78 | 0 | 48.087 |
| 4 | 10 | | 0.924 | 310.5 | 26 | 0.92 x 26 | 16.029 |
| 5 | 10 | 1700 | 1.7 | 621 | 104 | 1.8 x 104 | 41.034 |
| 6 | 10 | 2700 | 2.7 | 391 | 98 | 1.2 x 98 | 38.66 |



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| NO | DIAMETER | JENIS TULANGAN | PANJANG (m) | JUMLAH | LONJOR | SISA | BERAT(kg) |
|----|----------|----------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | PELAT TIPE 5 | | | | | |
| 1 | 10 | | 4.064 | 256.5 | 129 | 3.8 x 129 | 79.52 |
| 2 | 10 | | 1.204 | 256.5 | 29 | 1.1 x 29 | 17.87 |
| 3 | 10 | | 3.004 | 310.5 | 78 | 0 | 48.087 |
| 4 | 10 | | 0.924 | 310.5 | 26 | 0.92 x 26 | 16.029 |
| 5 | 10 | | 1.7 | 621 | 104 | 1.8 x 104 | 41.034 |
| 6 | 10 | | 2.7 | 391 | 98 | 1.2 x 98 | 38.66 |

JUDUL PROYEK

PERHITUNGAN STRUKTUR
GEDUNG RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO
DENGAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL
MOMEN MENENGAH

DOSEN

DR. IR. DICKY IMAM WAHJUDI,MS
NIP : 19590209 198603 1 002

NAMA MAHASISWA

RAKA IVAN PRADANA
NRP : 1011150000017MUHAMMAD ABDUL ROMLIH
NRP : 1011150000024

KETERANGAN

FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : KERAS
MUTU BETON : fC 30
MUTU BAJA (D) : 400 Mpa
MUTU BAJA (Ø) : 240 Mpa

JUDUL GAMBAR

PERHITUNGAN VOLUME BESI PELAT TIPE 6

KODE GAMBAR | NO LBR

STR | 56